ŘEZ A-A´, B-B´- nový stav M 1:50

ŘEZ A-A´
(PAVILÓN DĚTÍ)


DETAIL A
DETAIL C
1.05 SKLAD HRAČEK
1.04 SKLAD HRAČEK
2.17 CHODBA + SCHODIŠTĚ
1.05 IZOLACE
1.04 CHODBA
1.17 CHODBA + SCHODIŠTĚ
NOVÁ TÁHLA SYSTÉMOVÉ MARKÝZY KOTVENA POMOCÍ CHEM. KOTEV V ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE!! (POZOR NESMÍ BÝT KOTVENA DO SKRYTÉ OBVODOVÉ STĚNY STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ)!!!
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ MARKÝZY KOTVENA POMOCÍ CHEM. KOTEV V ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE!! (POZOR NESMÍ BÝT KOTVENA DO PARAPETNÍ STĚNY PÁSOVÉHO OKNA)!!!
NOVÁ SYSTÉMOVÁ MARKÝZA BUDE KOTVENA POMOCÍ CHEM. KOTEV V ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE!! (POZOR NESMÍ BÝT KOTVENA DO PARAPETNÍ STĚNY PÁSOVÉHO OKNA)!!!
BUDE VYROVNÁN PODKLAD NOVÉHO BETONOVÉHO SCHODKU MRAZUVZDORNOU STĚRKOU A POLOŽENÍ NOVÉ KER. MRAZUVZDORNÉ DLAŽBY (POUŽÍT MRAZUVZDORNÉ MAT. VHODNÉ DO EXTERIÉRU S PROTISKLUZNOSTÍ - SOUČ. SMYK. TŘENÍ min. 0,5)
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY A VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ OKRAJOVÉ OCELOVÉ LIŠTY ZA NOVOU PERFOROVANOU, VČETNĚ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ A DOPLNĚNÝM OKAPKEM VYVEDENÝM NAD TERÉN, V PŘÍSLUŠNÉM ROZSAHU BUDE DOPLNĚNA HYDROIZOLACE Z TĚŽKÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA OPĚTOVNÁ POKLÁDKA DLAŽBY
OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ RAMPY