


SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ




PARAMETRY POTRUBÍ:

- LITINOVÉ POTRUBÍ S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM Z PE DN150 – dle ČSN EN 545 a ISO 2531
- vnější povrchová ochrana: žárově nanášený Zn (200 g/m²) + extrudovaný polyetylén v souladu s ČSN EN 14628
- vnitřní povrchová ochrana: odstředivě nanesená vysokopepní cementová vystýlka odolná síranům
- TRUBKA HRDLOVÁ – DVOUKOMOROVÉ HRDLO PRO ZÁMKOVÝ SPOJ
- zámkový kroužek+těsnící kroužek (objednává se samostatně) hladký konec trubky
- PŘI ZATAHOVÁNÍ DO CHRANIČKY – DVOUKOMOROVÉ HRDLO PRO ZÁMKOVÝ SPOJ
- zámkový kroužek+těsnící kroužek (objednává se samostatně) trubka s návrskem
- OCHRANA HRDLOVÝCH SPOJŮ
- všechna hrdla budou ochráněna elastomerovou manžetou
- SPECIFIKACE TVAROVEK A ARMATUR
- vnitřní úprava – bitumenová barva, vnější úprava – epoxidový nátěr

POZNÁMKA:

- OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE KOMUNIKACE
- ŽIVIČNÁ OBRUSNÁ VRSTVA BUDE MIN. 50 MM, SPÁRY V OBRUSNÉ VRSTVĚ BUDOU POSUNUTY MIMO SPÁRY RÝHY MIN. 0 0,50 M,
- VEŠKERÉ SPÁRY V ŽIVIČNÉM KRYTU BUDOU OŠETŘENY PROŘÍZNUTÍM A ZALITÍM MODIFIKOVANOU ELASTICKOU ZÁLIVKOU TYP JST,
- PŘI PŘEVZETÍ ZÁSAHU DO VOZOVKY BUDOU DOLOŽENY K ŽIVIČNÝM VRSTVÁM ZKOUŠKY – TLOUŠŤKA VRSTEV, SPOJITOST VRSTEV, ZHUTNĚNÍ VRSTEV,
- ZASÁHNE–LI VÝSPRAVA KRYTU VOZOVKY DO VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, MUSÍ BÝT OBNOVENO
- ZÁSYP JAM A RÝH V SILNIČNÍM POZEMKU BUDE PROVEDEN NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH

ÚPRAVY RÝHY V MÍSTNÍ KOMUNIKACI



LEGENDA:

1. BAZÁLNÍ SPÁRA (ZHUTNĚNO NA MIN. 100% PS (E_{def12}=45 MPa))
2. STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
3. PODKLADNÍ VRSTVA KONSTRUKCE VOZOVKY (MIN. 80 MPa)

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Falta	ING. JAN FALTA	
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Falta	NEMOŠICE 67, PARDUBICE	
TECHNICKÁ KONTROLA :		IČO: 05074517	
STUPEŇ:	PROJEKT STAVBY	tel: 608 761 071 jan.falta@email.cz	
NÁZEV AKCE:		V O D O V O D	
HYLVÁTY - PŘELOŽKA VODOVODU LT DN150 UL. TŘEBOVSKÁ, PŘES KNAPOVECKÝ POTOK		INVESTOR: TEPVOS, spol. s r.o.	
		Královéhradecká 1566	
		562 01 Ústí nad Orlicí	
		POČET FORMÁTŮ:	
		DATUM:	březen 2017
		Č. AKCE:	
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ		1:50	D.3