



Město Ústí nad Orlicí
Odbor rozvoje města
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

TEPVOS spol. s r.o.
Investice
Královéhradecká 1566
Ústí nad Orlicí

VAŠE ČJ:
ZE DNE: 29.3.2017
NAŠE ČJ: MUUO/10514/2017/ORM/dal
Č. SPISU: 086/2017
VYŘIZUJE: **Miloš Dalešický**
POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 2
POČET LISTŮ: 2
TEL.: 465 514 344, 777 773 351
E-MAIL: dalesicky@muuo.cz

DATUM: 11.4.2017 v Ústí nad Orlicí

Souhlas se zvláštním užíváním komunikace
Pořadové číslo: **025/2017**

Souhrn údajů uvedených v žádosti:

Název akce:	Přeložka vodovodu v ul. Třebovská u mostu M 02		
Místo:	Hylváty katastrální území Třebovská ulice	1321/2 parcely	mezi čp. 49 a 287 bližší určení místa
Komunikace:	místní kategorie komunikace silnice, chodník druh komunikace	třída ASF, betonová dlažba povrch	Ú 214 číslo
Zvláštní užívání:	d odstavec §25 zák.13/1997 Sb.	umístění inž. sítí v /na sil. pozemku /na/ mostech popis	
Způsob provedení:	za uzavírky za provozu / 1/2 vozovky / za uzavírky příčné křížení s komunikací podélné/příčné	5 x 1,5 m + 4,5 x 1,5 m délka / šířka záboru 2,6 m hloubka uložení podzemního zařízení	výkop provedení protlak/překop/výkop
Termíny:	začátek zvláštního užívání	ukončení zvláštního užívání	termín předání dotčené části komunikace
Odpovědná osoba:	TEPVOS, spol. s r.o. jméno, příjmení / název firmy Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí kontaktní adresa		Ing. Václav Knejp odpovědná osoba 465 519 852 telefon

Se zvláštním užíváním komunikace podle údajů uvedených výše souhlasíme, za dodržení následujících podmínek:

1.) Toto vyjádření bude předáno odboru dopravy a silničního hospodářství, který vydá Rozhodnutí.

2.) Finální úprava povrchu komunikace bude zhotovena podle této specifikace:

Asfaltová komunikace

- Narušení živичného povrchu bude provedeno řezáním. Na finální úpravy překopu v živичné silnici nebo chodníku bude použit asfaltobeton typu AC 11+ nebo AC 11.
- Pokud se pod živичným povrchem nacházejí žulové kostky z původního chodníku nebo silnice, držitel tohoto souhlasu je na své náklady vytrídí a vrátí do areálu bývalé Prefy do oploceného

prostoru využívaného Městem Ústí nad Orlicí ul. Královehradecká v Ústí nad Orlicí (kontaktní osoba: p. Dalešický, tel.: 777773351).

- Skladba silnice: netříděný štěrkopísek, 20 cm štěrku f 32-63, 20 cm betonu (suchá směs), 10 cm živice AC 11+
 - provedení provizorní úpravy: překop bude zasypán frézovanou živicí a zhutněn vibrační deskou do 31.8.2017 (po dobu uzavření mostu)
 - provedení finální úpravy: výkop bude v živičné komunikaci sfrézován v podélném směru po obou stranách výkopové rýhy v šířce 50 cm do hloubky ½ stávající vrstvy živice. Pokud bude výška živičného povrchu menší než 8 cm, bude živičný povrch oříznut v šíři 50 cm po všech stranách výkopové rýhy. Vrstva štěrku f 32-63 bude zhutněna, vrstva podkladního betonu (20 cm) bude rovněž zhutněna a přetřena spojovací asfaltovou emulzí. Následně bude provedena pokládka 10 cm vrstvy živice AC 11+, která musí být zhutněna a zaválcována vibračním válcem. Spára mezi novým a starým krytem ASF bude ošetřena pružnou modifikovanou zálivkou metodou JST a to po celou dobu záruky.

Dlážděná komunikace


- Skladba chodníku: netříděný štěrkopísek, 20 cm štěrkodrtě f 0/32 mm, 4 cm vrstva štěrku f 4/8 mm, zámková dlažba tl. 6 cm – dle provedení daného chodníku, s dodržением vzoru dlažby
 - provedení finální úpravy: překop bude v dlážděném chodníku rozebrán po obou stranách výkopové rýhy v šířce 20 cm, 20 cm vrstva štěrkodrtě f 0/32 mm bude zhutněna vč. odkryté plochy tzv. zámku, proveden zásyp 4 cm vrstvy štěrku f 4/8 mm, překop následně zdlážděn, zhutněn a zasypán křemičitým pískem.
- 3.) Držitel souhlasu k provádění stavebních prací ručí za provedené práce na komunikacích zárukou **36 měsíců** od dne jeho předání. Po tuto dobu je povinen zabezpečovat průběžně a bez prodlení odstranění všech závad v místě překopu popř. i v těsné blízkosti překopu a uhrazovat případné škody, které vzniknou z titulu těchto závad. Povinností držitele předmětného souhlasu je tuto závadu odstranit na své náklady.
- 4.) Nejpozději do 90 dnů od vydání povolení příslušného úřadu k užívání stavby předloží žadatel na majetkoprávní odbor Města Ústí nad Orlicí žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, k žádosti budou přiloženy minimálně v 6 vyhotoveních geometrické plány, které nechá žadatel zaměřit na své náklady. Cena za zřízení věcného břemene je stanoveno na 150,- Kč za běžný metr.
- 5.) Tento souhlas se netýká vlastního povolení stavebních prací a zásahu do komunikace. Před prováděním stavebních prací musí být vydáno Rozhodnutí MěÚ na práce.
- 6.) Tímto se Město Ústí nad Orlicí jako vlastník a správce MK, vzdává odvolání před vydáním rozhodnutí silničního správního úřadu - Odboru dopravy, sil.hospodářství a správních agend Městského úřadu v Ústí nad Orlicí v dané věci

Přílohy:
Kopie žádosti
Zákres do situace

M.Dalešický
Odbor rozvoje města
správce komunikací



MĚSTO Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
Ústí nad Orlicí 562 24
-3-



025/2017 d

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

MěÚ Ústí nad Orlicí
Doručeno: 29.03.2017 10:28:19
Č.j.: MUUO/10514/2017/ORM/

listy: 1 přílohy: 3 list.příloh: 3

druh příloh:

Spis. znak: Skart. znak/Ihůta:



ustip17j00598

Ž á d o s t**o souhlasu a rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace**

TEP/366/2017/BM

Žádám tímto:

Město Ústí nad Orlicí o souhlas vlastníka a správce komunikací (odbor rozvoje města)

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání

☐ silnice dle § 25 odst. 6 písm. a) až g) zákona 13/1997 Sb.**Žadatel:**

TEPVOS, spol. s r.o.	Ing. Václav Knejp
<small>jméno, příjmení / název firmy</small>	<small>odpovědná osoba</small>
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí	465 51 98 52
<small>kontaktní adresa</small>	<small>telefon</small>

Akce:

Název akce:	„Přeložka vodovodu Třebovská, u mostu přes Knapovecký potok LT DN150 - 55m“		
Místo:	Hylváty <small>katastrální území</small>	1321/2 <small>parcely</small>	ulice Třebovská u č.p. 49, 287 <small>blížeji určení místa</small>
	Třebovská <small>ulice</small>	silnice, chodník <small>silnice / chodník</small>	ASF <small>povrch komunikace - ASF / dlažba / nepevněný</small>
Termíny:	2017 <small>začátek akce</small>	2017 <small>ukončení akce</small>	2017 <small>termín předání dotčené části komunikace</small>

Plánované užití komunikace a (nebo) silničního pomocného pozemku bude (viz. §25 zák. 13/1997 Sb):

- a přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy
- b užití rychlostní místní komunikace silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní předpis
- c užití komunikace a (nebo) silničního pomocného pozemku pro:
- c1 umístování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení
 - c2 umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení stavenišť, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)
 - c3 provádění stavebních prací
 - c4 zřizování vyhrazeného parkování
 - c5 zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejných a jiných podobných zařízení
 - c6 audiovizuální tvorbu
- ☒ umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech
- e pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
- f výjimečné užití komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi
- g výjimečné užití místní komunikace samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu

Způsob provedení:

za provozu / 1/2 vozovky <small>za provozu / 1/2 vozovky / za uzavírky</small>	4,9m x 1,5 m ; 4,25m x 1,5m <small>délka / šířka úseku</small>	
křížení podélné (příčné) <small>křížení s komunikací - podélné / příčné</small>	2,6 m <small>hloubka uložení podzemního zařízení</small>	otevřený výkop <small>provedení - prolak (podvrt) / překop / výkop</small>

Další údaje:

Jedná se o přeložku vodovodního řadu do nové trasy v ulici Třebovská u mostu přes Knapovecký potok. Přeložka vodovodního řadu bude započata v místě napojení výřezem na stávající rozvod vodovodního řadu v ulici Třebovská. Z důvodu plánované výstavby nového mostu, je stavba vedena v nové trase a v nových parcelách o celkové délce cca 64,0m. Trasa vodovodního řadu bude napojena na stávající řad pod úhlem 45° - na osu komunikace, po té je vedena v komunikaci pro pěší též pod úhlem 45°. Zpětné napojení na stávající řad bude opět pod úhlem 45° od podélné osy komunikace ulice Třebovská. Viz. výkresová příloha - vyznačeno modře.

Rozměry uložení :**Počátek napojení :**

Délka: 2,50m (asfalt – místní komunikace, jízdní pruh) Šířka: 1,5 m – příčně/podélně

Délka: 1,75m (asfalt – komunikace pro pěší) Šířka: 1,5 m – příčně

Konec úseku přeložky:

Délka: 2,30m (asfalt – komunikace pro pěší) Šířka: 1,5 m – příčně

Délka: 2,60m (asfalt – místní komunikace, jízdní pruh) Šířka: 1,5 m – příčně/podélně

Hloubka uložení vod. řadu : 2,6 m

Celková plocha záboru ve zpevněných plochách činní 12 m2. viz výkres č. D.1



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

28.3.2017.

-1- IČ: 25945793


DIČ: CZ25945793

Datum, razítko a podpis žadatele

ul. Třebovská u 214

Přílohy:

- 1 Přehledná situace - KM, výkres s označ. C.2
- 2 Situace stavby, výkres s označ. D.1
- 3 Vzorový příčný řez uložení vodovodního řadu v komunikaci a v chodníku LT DN 150, výkres s označ. D.3



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Falta	Ing. Jan Falta Nemošice 67, Pardubice IČO: 05074517 tel: 608 761 071 jan.falta@email.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Falta	
TECHNICKÁ KONTROLA :		
STUPEŇ:	PROJEKT STAVBY	
NÁZEV AKCE: HYLVÁTÝ - PŘELOŽKA VODOVODU LT DN150 UL. TŘEBOVSKÁ, PŘES KNAPOVECKÝ POTOK		V O D O V O D
		INVESTOR: TEPVOS, spol. s r.o. Královéhradecká 1566 562 01 Ústí nad Orlicí
		POČET FORMÁTŮ:
		DATUM: březen 2017
		Č. AKCE:
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE KATASTRÁLNÍ	MĚŘÍTKO: 1:500
		ČÍSLO VÝKRESU: C.2