

Č.	MÍSTNOST	PLOCHA
30	ÚKLID	1,3
31	WC PERS.	1,2
32	PŘEDSÍŇ WC	1,8
33	SPRCHA	2,1
34	DENNÍ MÍSTNOST	21,0
35	KANCELÁŘ	18,6
36	PRÁDELNA SUŠÁRNA	12,0
37	SCHODIŠTĚ	10,4
38	SKLAD	2,0

Poznámka 1:
Silnoproudé rozvody musí být taženy odděleně od slaboproudých vedení.

Poznámka 2:
Kabelové trasy jsou navrženy orientačně, pokud budou nalezeny trasy vhodnější je možné je po dohodě s investorem použít.

LEGENDA:

- ZÁSUVKY 16A/230V IP44
- ZÁSUVKY 16A/400V IP44
- ZÁSUVKY 16A/230V IP20 - VŽDY PRVNÍ V OKRUHU S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ
- KABELOVÁ TRASA
- EH - OHŘÍVAČ VODY - STÁVAJÍCÍ
- QM - SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- VÝVOD KE SPOTŘEBIČI 400V/16A
- STOUPACÍ VEDENÍ
- BT - PROSTOROVÝ TERMOSTAT 5-50°C
- STOP ÚT - TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VYPNUTÍ PLYNOVÉHO KOTLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed. 2
- ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY
- OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY

STANOVENÍ PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-1, 33 2000-5-51 ed. 3 - viz. TZ

PROVEDENÍ : KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, V LIŠTÁCH, VE STROPNÍ KONSTRUKCI, V PODLAHÁCH

VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ELEKTRO-SYCHRA
ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDAJ	ING. PETR ŠEDAJ	Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz
MÍSTO VÝSTAVBY	Ústí nad Orlicí, Hylváty		
INVESTOR	Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		FORMÁT A2
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POD LESEM HYLVÁTY, ÚSTÍ NAD ORLICÍ		DATUM 3/2016
			STUPEŇ DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY 16013
			MĚŘÍTKO 1:50
OBSAH	SILNOPROUD 3.NP		ČÍSLO VÝKRESU E6