

Ing. Jiří Cihlář
dopravní inženýr, auditor bezpečnosti
PK
autorizovaný projektant dopravních sta-
veb

Váš dopis:

9.6.2017

Naše č.j.:

0507 POS JP 2017

Vyřizuje:

Poštulka/602413279

Datum:

3.7.2017

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: „Ústí nad Orlicí .Ulice Příkopý, Havlíčkova” k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, vám vydávám následující vyjádření:

- 1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (577250/17).
- 2) Stávající kabely společnosti CETIN a.s., vedoucí přes nově budované zpevněné plochy budou vytýčeny. Následně budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný zástupce společnosti CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložením do chrániček zahloubit. Kabely budou v případě potřeby uloženy do nových dělených chrániček. Chráničku tvoří dělené trouby KOPOHALF. Výrobce KOPOS Kolín a.s., min. průměr chráničky je 110 mm. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Chránička bude položena do vzdálenosti 500 mm od konců zpevněných ploch. Souběžně bude položena náhradní chránička DN 110. Nad chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené s uložením kabelů elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. do chráničky bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložením kabelů do chráničky přizve investor pracovníka ochrany sítě (POS) společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
- 3) Nově založené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace lin. staveb sítě, Akademie Bedrny 365, Hradec Králové. DLSS Hradec Králové na základě předaných dat provede změnu v technické dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s technickými směrnici č. TSM 2096-1 a pas 64A2001 vydanými firmou ČESKÝ TELECOM, a.s.
- 4) Investor akce objedná minimálně 6 měsíců před započatím stavby u společností CETIN a.s. vypracování projektové dokumentace vynucené překládky kabelů SEK, pokud v místě stavby takový požadavek vznikne (kontaktní osoba: p. Pekař – 602120786, tomas.pekar@cetin.cz)
- 5) Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o kontrole předmětného tel. zařízení – obnažených sítí SEK před záhozem potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN a.s.

- 6) Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 5, které budou zapracovány do projektové dokumentace a ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádné další připomínky.

S pozdravem

Ing. Josef Poštulka
Specialista správy a ochrany sítě

**Josef
Postulka**

Digitally signed by Josef
Postulka
DN: c=cz, o=O2,
ou=AUTH USERS,
serialNumber=AA013414,
cn=Josef Postulka
Date: 2017.07.03 14:33:31
+02'00'