

POZNÁMKA:


- STROP S1 - STROPNÍ NOSNÍKY POT 400/902 DÉLKY 4000 mm 9 ks
STROPNÍ VLOŽKY MIAKO 19/62,5 120 ks
- STROP S2 - STROPNÍ NOSNÍKY POT 400/902 DÉLKY 4000 mm 1 ks
STROPNÍ VLOŽKY MIAKO 19/50 15 ks

BETONOVÁ ZÁLIVKA KERAMICKÉHO STROPU BUDE PROVEDENA BEZ PRACOVNÍCH SPÁR.
MINIMÁLNÍ TŘÍDA BETONU C25/30 MĚKKÉ KONZISTENCE.
DLE ČSN EN 15037-1 MUSÍ BÝT NADBETONÁVKA STROPNÍCH VLOŽEK VYZTUŽENA SVÁŘOVANOU SÍTÍ MINIMÁLNÍ PLOCHY 50 mm²/m (např. síť KARI 4/200-4/200)

PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ NOSNÍKY PODEPŘÍT VODOROVNÝMI DŘEVĚNÝMI HRANOLY SE JIŽ PŘI UKLÁDÁNÍ NA NOSNÉ ZDI SYMETRICKY TAK, ABY VZDÁLENOST MEZI PODPORAMI NEBO PODPOROU A NOSNOU ZDÍ BYLA MAX. 1,8 m.

PŘI BETONÁŽI JE NUTNÉ ZABRÁNIT HROMADĚNÍ BETONU NA JEDNOM MÍSTĚ!!
PLOCHÉ DOPLNĚKOVÉ VLOŽKY SE NESMÍ BĚHEM MONTÁŽNÍHOI STAVU ZATĚŽOVAT!!

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘI REALIZACI PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

VYPRACOVAL:		Ing. Libor Barvínek	KRESLIL:	Ing. Libor Barvínek	<div> http://www.projekt-komplet.cz</div> <div>Ing. Libor Barvínek projektová činnost ve výstavbě Sopotnice 249, 561 15 Sopotnice</div>
KRAJ: Pardubický		OBEC: Ústí nad Orlicí - Kerhartice			
INVESTOR: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí					
AKCE:					
Přístavba venkovní kryté dílny u MŠ Ústí nad Orlicí - Kerhartice					
NÁZEV VÝKRESU:					
Půdorys stropu					
		DATUM:	07/2017		
		ARCH.ČÍSLO:			
		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:		
		1:50	D - 1.5.		