



MONTÁŽ PROVÉST V SOULADU S ČSN 07 0703, ČSN EN 1775, ČSN 73 4201 A PRAVIDLY TPG 609 01, TPG 704 01, TPG 800 01, TPG 908 02, TPG 934 01

PK

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ DVOJKOTEL
STACIONÁRNÍ, VÝKON 400 kW (40/30°C)
SPOTŘEBA PLYNU 4,29 - 43,90 m³/h
MEZPŘÍRUBOVÁ KLAPKA DN 65
FILTR 1½\"/>

- TL - TLAKOMĚR SE SMÝČKOU A KOHOUTEM, ROZSAH 0-4 kPa
KK - KULOVÝ KOHOUT PLYNOVÝ
KL - KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ
MBU - MEMBRÁNOVÝ BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR, NIZKOTLAKÝ, OBYČ. PROSTŘEDÍ, PŘÍRUBOVÝ DN 80, SAMOSTATNÝ, 230 V
ODFUK DO VENKOVNÍHO PROSTORU
FP - FILTR PŘÍRUBOVÝ DN 80, PLYNOVÝ
FZ - FILTR ZÁVITOVÝ 1½\", PŘED KOTEL (SOUČÁST DODÁVKY KOTLE)

- +--- STÁVAJÍCÍ NTL ROZVOD PLYNU
---+--- NTL ROZVOD PLYNU 2kPa V OBJEKTU Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM, MATERIÁL 11 353.1
---+--- ODVZDUŠNĚNÍ PLYNU Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM, MATERIÁL 11 353.1

Architekt				PROTOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY tel.: 603 470 825, e-mail: pavelkefurt@email.cz IČ: 288 29 999	
Vedoucí zakázky		PAVEL KEFURT			
Projektant		PAVEL KEFURT			
Zodp. projektant		JAROSLAV KEFURT			
Kraj		PARDUBICKÝ			
Investor		Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24		MÚ/OU ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
Název stavby:				Formát	8xA4
REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ KOMETA NA ŠTĚPNICI 300, ÚSTÍ NAD ORLICÍ				Datum	BŘEZEN 2018
				Číslo zakázky	0718
				Stupeň PD	DSP, DVD, DPS
Místo stavby:				Revize	00
Stavební objekt:				Označení přílohy:	Číslo paré:
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				D.1.4.2.b-02	
Část:				Měřítko:	
D.1.4.2 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ					
Obsah přílohy:				1:25	
AXONOMETRIE ROZVODU					