



Služby pro naše město...

Váš dopis zn. / ze dne ... / 21. 11. 2018
Naše značka TEP/1177/2018/HL
Vyřizuje / kontakt Luxová / 465 519 854
V Ústí nad Orlicí 26. 11. 2018

PC PROJEKT
Bc. Vojtěch Pravec
Suchá Lhota 22
570 01 Litomyšl

Věc: **VYJÁDRĚNÍ k průběhu podzemních vedení / ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o.**
vyjádření číslo: 182/2018

Akce: **Obnova – vodovod Knapovec (od čp. 35 po čp. 33) – LT DN 100 – 265m**

Katastrální území:	Knapovec	Investor:	TEPVOS, spol. s r. o.
Zájmové území:	Knapovec	Zhotovitel:	...

V uvedeném zájmovém území v katastrálním území Knapovec, zvýrazněném na Vámi předložené situaci, se **nachází:**

- **veřejný vodovodní řad DN 100 L, DN 50 mm, DN 100 PVC**
- **nadzemní kabelové vedení veřejného osvětlení**

ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **dojde** k dotčení, křížení nebo souběhu s podzemními sítěmi v naší správě.

K plánované realizaci obnovy vodovodu Knapovec (od č. p. 35 po č. p. 33) – LT DN 100 – 265m v k. ú. Knapovec nemáme připomínek při splnění níže uvedených požadavků:


- 1) **Před započítáním prací na výše uvedené akci žádáme o předložení dalšího stupně PD ke kontrole dotčeného zájmového území, popřípadě navržených tras jednotlivých vedení a navrženého technického řešení díla.**
- 2) **Před započítáním prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí!** Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Písemnou žádost o vytyčení podzemních sítí žádáme doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: TEPVOS, spol. s r.o. - ČOV, Libchavy 1458, 561 16 Libchavy (tel. 608 553 301). Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě: cov@tepvos.cz. Doručení objednávky na vytyčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytyčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- 3) Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce", NV 591/2006 Sb. k z. č. 309/2006 Sb. v platných zněních a dalších navazujících předpisů a norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.

- 4) Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- 5) Za veškeré škody vzniklé na našem zařízení při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.
- 6) V případě odkrytí veřejného vodovodního řadu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553301. Při nutnosti vytýčení sítí zašlete objednávku nejlépe v elektronické podobě: cov@tepvos.cz nebo v papírové podobě TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.
- 7) **Při jakémkoli porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.**
- 8) **V případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených podzemních vedení budou dodržena ochranná pásma** vodovodních řadů, které řeší ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb.
Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
Veřejný vodovod:
 - a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
 - b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m
 - c) u vodovodních řadů nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m**Veřejné osvětlení a světelná signalizace:**
 - U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí."
- 9) **Při projektování nových tras a rekonstrukcí sítí, které jsou ve správě a majetku obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o., žádáme postupovat dle níže uvedených požadavků:**
 - a) při navrhování vodovodů žádáme dodržet ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodních potrubí.
 - b) u projektové dokumentace, která řeší jakékoliv dotčení vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. žádáme vyřešit ochranu našich vedení, potrubí a armatur proti bludným proudům dle normy ČSN 03 8360 - Korozní účinky proti bludným proudům a ochrana proti nim.
 - c) použitý materiál navrženého vod. řadu musí být doložitelný atestem dle vyhlášky č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do styku s pitnou vodou.
- 10) Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:500 a přenosné médium s technickou zprávou ve formátu *.txt a výkresovou část ve formátu *.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.
- 11) Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejích částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad nebo veřejnou kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou

majetkem naší společnosti a jejich přesné umístění není vždy přesně uvedeno v poskytovaných mapových podkladech naší společnosti.

- 12) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v přiložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řád, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních územích. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 12 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 29. 11. 2019.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem

 TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ25945793

Helena Luxová
technická dokumentace
středisko investic
TEPVOS, spol. s r.o.

Před realizací výkopových prací na veřejném prostranství musí být vydán souhlas Města Ústí nad Orlicí ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství a v případě zásahu do komunikace (silnice, chodník, nezpevněná komunikace) musí být vydán i souhlas správce komunikací – Odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.

Počet příloh: 2

Počet listů příloh: 2

Spis. znak: 6.1.4.

Označení:

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/300

V.č. 1182/2018


v zájmovém území se nacházejí:

zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r. o.

před započatím zemních prací nutno vykázat

foto vyjádření platí po dobu: 12 měsíců


Datum: 29.11.2018



TEPVOS
TEPVOS, spol. s r. o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 255045793 DIČ: CZ255045793

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

H. Luxová

		Tepvos, spol. s r.o.	
Došlo: 22 -11- 2018			
Č.j.: 1174/2018		Skartační znak: 5	
Počet listů: 1		Skartační lhůta: 5	
Počet listů příloh: 0		Spisový znak: 1.3.3.	

21.11.2018


Žádost o aktualizaci vyjádření k sítím


Prosím o aktualizaci vyjádření k sítím na akci
„Obnova - vodovod Knapovec (od č.p. 35 po čp. 33) – LT DN 100 – 265m“.

Původní vyjádření bylo vydáno 26.5.2016, zn.TEP/754/2016/ZD (viz.příloha)

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem
Bc. Vojtěch Pravec





REVIZE		POPIS OBSAHU REVIZE		DATUM	
Zodpov. projektant		Výpracovad		Kontrola	
Ing. Pravec František		Ing. Kopačský Josef		Ing. Pravec František	
Obec		Kraj		Pardubický	
Investor		TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí			
<div><div><div>PC PROJEKT</div><div>projekt kancelář</div><div>570 01 Liboměř - Suchá Lhota 22</div><div>tel.: 461 635 017, pravec@vo.cz</div><div>Číslo zakázky08012015</div><div>Druh projektu</div><div>Datum05/2016</div><div>Formát A42xA4</div><div>MěřítkoČíslo přílohy</div><div>1:1000</div></div><div><div>OBNOVA - VODOVOD KNAPOVEC</div><div>(OD Č.P. 35 PO Č.P. 33)- LT DN 100 - 265</div></div><div>PŘEHLEDNÁ SITUACE</div></div>					