



Služby pro naše město...

Váš dopis zn. / ze dne ... / 12. 3. 2021  
Naše značka TEP/430/2021/ZD  
Vyřizuje / kontakt Doseděl / 465 519 854  
V Ústí nad Orlicí 16. 3. 2021

**PC PROJEKT**  
**Bc. Vojtěch Pravec**  
Suchá Lhota 22  
570 01 Litomyšl

**Věc: VYJÁDŘENÍ k průběhu podzemních vedení ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o.**  
**vyjádření číslo: 048/2021 nahrazuje platnost vyjádření číslo: 095/2019**

**Akce: Přeložka vodovodu Oldřichovice – ul. Letohradská, PE DN150 – 130m**  
**v k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí**

Katastrální území:	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	Investor:	...
Zájmové území:	ulice Letohradská	Zhotovitel:	...

V uvedeném zájmovém území v katastrálním území Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, zvýrazněném na Vámi předložené situaci, se **nachází**:

- **veřejný vodovodní řad L DN 125, 150, PVC DN 160, PE DN 110, 160**
- **kanalizační stoka výtlačná splašková PVC DN 100, jednotná BET DN 300, splašková BET DN 300, dešťová BET DN 500**
- **kabelové vedení veřejného osvětlení**
- **vedení elektro**

ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **dojde** k dotčení, křížení nebo souběhu s podzemními sítěmi v naší správě.

K plánované realizaci přeložky vodovodu v ul. Letohradská v k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí nemáme připomínek při splnění níže uvedených požadavků:

- 1) **Před započítáním prací na výše uvedené akci žádáme o předložení dalšího stupně PD ke kontrole dotčeného zájmového území, popřípadě navržených tras jednotlivých vedení a navrženého technického řešení díla.**
- 2) **V případě provádění zemních prací bezvýkopovou technologií požadujeme po provedení protlaku kamerovou prohlídku kříženého úseku kanalizace nebo jednoznačné prokázání jeho nepoškození. Tyto doklady stavebník předá na oddělení investic společnosti TEPVOS, spol. s r. o.**
- 3) **Před započítáním prací je nutno požádat o vytýčení podzemních sítí!** Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Písemnou žádost o vytýčení podzemních sítí žádáme doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: TEPVOS, spol. s r.o. - ČOV, Libchavy 1458, 561 16 Libchavy (tel. 608 553 301). Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě: [cov@tepvos.cz](mailto:cov@tepvos.cz). Doručení objednávky na vytýčení sítí musí být učiněno nejmeně 5 dní před požadovaným termínem vytýčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- 4) Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce", NV 591/2006 Sb. k z. č. 309/2006 Sb. v platných zněních a dalších navazujících předpisů a norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
- 5) Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.

**TEPVOS, spol. s r.o.**  
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793  
tel.: 465 519 841, [tepvos@tepvos.cz](mailto:tepvos@tepvos.cz)  
[www.tepvos.cz](http://www.tepvos.cz)

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku  
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762  
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 168 752 599/0300

- 6) Za veškeré škody vzniklé na našem zařízení při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.
- 7) V případě odkrytí veřejné kanalizační stoky nebo veřejného vodovodního řadu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553301. Při nutnosti vytýčení sítě zašlete objednávku nejlépe v elektronické podobě: [cov@tepvos.cz](mailto:cov@tepvos.cz) nebo v papírové podobě TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.
- 8) V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 608 553306. Nad přístupným odkrytým kabelem v. o. musí být dodržen zákaz přejíždění vozidel, případně provedena řádná ochrana kabelů proti poškození.
- 9) **Při jakémkoli porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.**
- 10) **V případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených podzemních vedení budou dodržena ochranná pásma** vodovodních řadů a kanalizačních stok, které řeší ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb.

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

**Veřejný vodovod:**

- a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
- b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m
- c) u vodovodních řadů nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m

**Veřejná kanalizace:**

- a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
- b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m
- c) u kanalizačních stok nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m

**Vedení elektro:**

- součástí kanalizační stoky / vodovodního řadu je i vedení elektro, které slouží pro napájení čerpací stanice a je nedílnou součástí této sítě.
- u provádění zemních prací v blízkosti elektro vedení budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí."

**Veřejné osvětlení a světelná signalizace:**


- U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí."

- 11) **Při projektování nových tras a rekonstrukcí sítí**, které jsou ve správě a majetku obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o., **žádáme postupovat dle níže uvedených požadavků:**
  - a) při navrhování vodovodů žádáme dodržet ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodních potrubí.
  - b) u projektové dokumentace, která řeší jakékoliv dotčení vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. žádáme vyřešit ochranu našich vedení, potrubí a armatur proti bludným proudům dle normy ČSN 03 8360 - Korozní účinky proti bludným proudům a ochrana proti nim.
  - c) použitý materiál navrženého vod. řadu musí být doložitelný atestem dle vyhlášky č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do styku s pitnou vodou.
- 12) Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítě. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:500 a přenosné médium

s technickou zprávou ve formátu \*.txt a výkresovou částí ve formátu \*.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.

- 13) Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejích částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řád nebo veřejnou kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem naší společnosti a jejich přesné umístění není vždy přesně uvedeno v poskytovaných mapových podkladech naší společnosti.
- 14) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v přiložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řád, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních územích. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 12 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 16. 3. 2022.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem



**Zdeněk Doseděl**  
technická dokumentace  
středisko investic  
**TEPVOS, spol. s r.o.**

**Před realizací výkopových prací na veřejném prostranství musí být vydán souhlas Města Ústí nad Orlicí ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství a v případě zásahu do komunikace (silnice, chodník, nebezpečná komunikace) musí být vydán i souhlas správce komunikací – Odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí.**

**Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:**

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.  
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.




v.v. 098/2021

v zájmovém území se-hodnotí stávající,  
zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o.  
Před započatím zemních prací nutno vyjádřit  
foto vyjádření platí po dobu: 12 měsíců

Datum

16.3.2021



## Zdeněk Doseděl

**Od:** Bohumil Machačný  
**Odesláno:** 12. března 2021 7:47  
**Komu:** Zdeněk Doseděl  
**Předmět:** Vyjádření TEPVOS / Přeložka vodovodu Oldřichovice - ul. Letohradská, PE D160-142m

Ahoj Zdenku

Žádám o prodloužení vyjádření k výše uvedené akci

viz. TEP/725/2019/ZD


vyj. č. 095/2019

Machačný Bohumil - investiční úsek

TEPVOS spol. s r. o.

Tel.: +420 608 553 300

Z. DOSEDĚL

		Tepvos, spol. s r.o.	
Došlo:		12 -03- 2021	
Č.j.:	430/2021	Skartační znak:	9
Počet listů:	1	Skartační lhůta:	5
Počet listů příloh:	2	Spisový znak:	G.1.4.



Služby pro naše město...

TEPVOS, spol. s r.o.

Královéhradecká 1566

562 01 Ústí nad Orlicí

**Bohumil Machačný**

*investiční technik*

tel.: +420 465 519 854

mobil: +420 608 553 300


e-mail: machacny@tepvos.cz

www.tepvos.cz

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

TEPVOS, spol. s r.o.  
Královéhradecká 1566  
562 01 Ústí nad Orlicí

		Z. DOSEDEJ Tepvos, spol. s r.o.	
Došlo: - 8 -07- 2019			
Č.j.: 725/2019		Skartační znak: 3	
Počet listů: 1		Skartační lhůta: 5	
Počet listů příloh: 1		Spisový znak: 6.1.5.	

4.7.2019

Žádost o vyjádření k sítím:

Pracujeme na projektové dokumentaci pro stavbu


**„Přeložka vodovodu Oldřichovice – ul. Letohradská, PE DN150 – cca 130m“.**

Zasílám Vám přehlednou situaci M 1:1000 s vyznačeným zájmovým územím.

Žádám Vás o vyjádření o podzemních vedeních ve Vaší správě a jejich případné zakreslení. Máte-li k dispozici digitální zaměření trasy, prosím o zaslání na e-mail: [vpravec@email.cz](mailto:vpravec@email.cz)

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem  
Bc. Vojtěch Pravec



[illegible]