



Služby pro naše město...

Váš dopis zn. / ze dne ... / 21. 2. 2020
Naše značka TEP/241/2020/ZD
Vyřizuje / kontakt Doseděl / 465 519 854
V Ústí nad Orlicí 24. 2. 2020

Ing. Tomáš Friš
Lidická 404
560 02 Česká Třebová

Věc: VYJÁDŘENÍ k průběhu podzemních vedení ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o.
vyjádření číslo: 028/2020

Akce: Zateplení fasád a opravy lodžií Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí v k. ú. Ústí nad Orlicí

Katastrální území:
Zájmové území:

Ústí nad Orlicí
ulice Na Pláni

Investor:
Zhotovitel:

Město Ústí nad Orlicí
...

V uvedeném zájmovém území v katastrálním území Ústí nad Orlicí, zvýrazněném na Vámi předložené situaci, se **nachází:**

- rozvody tepla
- kabelové vedení veřejného osvětlení


ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **dojde** k dotčení, křížení nebo souběhu s podzemními sítěmi v naší správě.

K plánované realizaci zateplení fasád a opravy lodžií Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí v k. ú. Ústí nad Orlicí nemáme připomínek při splnění níže uvedených požadavků:

- 1) **Před započatím prací na výše uvedené akci žádáme o předložení dalšího stupně PD ke kontrole dotčeného zájmového území, popřípadě navržených tras jednotlivých vedení a navrženého technického řešení díla.**
- 2) **Před započatím prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí!** Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Písemnou žádost o vytyčení podzemních sítí žádáme doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: TEPVOS, spol. s r.o. - ČOV, Libchavy 1458, 561 16 Libchavy (tel. 608 553 301). Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě: cov@tepvos.cz. Doručení objednávky na vytyčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytyčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- 3) Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce", NV 591/2006 Sb. k z. č. 309/2006 Sb. v platných zněních a dalších navazujících předpisů a norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
- 4) Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- 5) **Za veškeré škody vzniklé na našem zařízení při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.**

- 6) V případě odkrytí rozvodů tepelné energie je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 777 673355. Upozorňujeme, že součástí rozvodů tepelné energie je i dispečerský kabel, který se nachází v ochranném pásmu těchto rozvodů. Stavební práce na rozvodech tepla žádáme provádět v souladu s ČSN 38 3365 - Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu nebo ČSN EN 253 (38 3371) - Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí.
- 7) V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 608 553306. Nad přístupným odkrytým kabelem v. o. musí být dodržen zákaz přejíždění vozidel, případně provedena řádná ochrana kabelů proti poškození.
- 8) **Při jakémkoli porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.**
- 9) **V případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených podzemních vedení budou dodržena ochranná pásma** vodovodních řadů a kanalizačních stok, které řeší ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb. U rozvodů tepla budou dodržena ochranná pásma zařízení pro výrobu a rozvod tepla, které řeší ust. § 87 zákona č. 458/2000 Sb.
- Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
- Rozvody tepla:**
- a) u rozvodů tepelné energie (bez rozlišení průměru potrubí) - 2,5 m
 - Při provádění prací v těchto ochranných pásmech je nutno požádat zástupce majitele uvedených podzemních sítí o souhlas s činností v ochranném pásmu.
 - Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto vyjádření, bude jakákoliv stavební činnost prováděná v ochranném pásmu vodohospodářských a energetických zařízení a sítí považovaná dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. a § 87 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu.
- Veřejné osvětlení a světelná signalizace:**
- U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí."
- 10) Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:500 a přenosné médium s technickou zprávou ve formátu *.txt a výkresovou částí ve formátu *.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.
- 11) Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejích částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad nebo veřejnou kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem naší společnosti a jejich přesné umístění není vždy přesně uvedeno v poskytovaných mapových podkladech naší společnosti.
- 12) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v příložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řad, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních územích. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 12 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 24. 2. 2021.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem


TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Zdeněk Doseděl
technická dokumentace
středisko investic
TEPVOS, spol. s r.o.

Před realizací výkopových prací na veřejném prostranství musí být vydán souhlas Města Ústí nad Orlicí ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství a v případě zásahu do komunikace (silnice, chodník, nezpevněná komunikace) musí být vydán i souhlas správce komunikací – Odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.

Počet příloh: 2


Počet listů příloh: 3

Spis. znak: 6.1.4.

Označení:

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/300





ŽÁDOST

o vyjádření k existenci - průběhu / napojení / přeložení / provádění nových
sítě nebo projektové dokumentaci ve správě TEPVOS, spol. s r.o.

		Z. DOŠEDL Tepvos, spol. s r.o.	
Došlo:		24 -02- 2020	
Č.j.:	241/2020	Skartační znak:	9
Počet listů:	1	Skartační hůlka:	5
Počet listů příloh:	1	Spisový znak:	6.1.4.

Služby pro naše město...

Žádám tímto o vyjádření k:

- ☒ průběhu podzemních sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. za účelem provádění zemních prací
☐ napojení na podzemní vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o.
☐ předložené projektové dokumentaci stavebního díla
☐ provádění přeložek inženýrských sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o.
☐ provádění nových inženýrských sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o.

Upozornění: Vyjádření je primárně zasíláno v elektronické podobě na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Zaslání poštou nebo osobní převzetí pouze po předchozí dohodě.

Naše vyjádření se týká následujících podzemních sítí: vodovodní řád, kanalizační stoka, veřejné osvětlení, světelná signalizace a rozvody tepla na území města Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních území. (Černovír, Dolní Houžovec, Gerhartice, Horní Houžovec, Hylváty, Kerhartice nad Orlicí, Knapovec a Oldřichovice)

Žadatel:

Název organizace: IČ: DIČ:
Jméno žadatele: Ing. Tomáš Friš Telefon 737 482 580
E-mail: t.fris@seznam.cz
Adresa sídla - ulice: Lidická ČP: 404 Obec Česká Třebová PSČ: 560 02

Identifikace stavby:

Název akce: Zateplení fasád a opravy lodžii Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí

Katastrální území: Ústí nad Orlicí Číslo dotčených parcel: st.2844, p.p.č.973/7, 973/10

Bližší označení místa - ulice: Na Pláni ČP: 1343

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 03/2021

Předpokládaný termín ukončení realizace díla: 11/2021

Odpovědná osoba: /osoba odpovídající za dodržení podmínek vyjádření, kvalitu práce, stavbu, atd./

Jméno žadatele: Telefonní kontakt:

Přílohy nutné k vydání vyjádření:

- situace s vyznačeným zájmovým územím stavby (zakreslení umístění stavby do katastrální mapy)
- zpracovaná projektová dokumentace stavby (případně další dokumenty – studie apod.)

Informace:

Požadavky vydaného vyjádření budou příslušným úřadem zařazeny do podmínek stavebního povolení /SP/ územního souhlasu nebo dalších stupňů stavebního řízení uvedené akce.


V Ústí nad Orlicí dne: 21.2.2020

razítko a podpis žadatele
ING. TOMÁŠ FRÍŠ
IČO: 486 07 746
Lidická 404
560 02 Česká Třebová

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 539 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C/16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/0300

TEP_INV_16_07_2018



UPRAVOVANÉ FASÁDY
OBJEKT CENTRA SOCIÁLNÍ PÉČE

K.Ú. ÚSTÍ NAD ORLICÍ, P.Č. 2844, 973/7, 973/10

- NN VEDENÍ PODZEMNÍ ČEZ
- VN VEDENÍ PODZEMNÍ ČEZ
- DATOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ ČETIN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ TEPVOS
- VODOVOD TEPVOS
- KANALIZACE TEPVOS

VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ FRÍŠ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ FRÍŠ	PROJEKTANT, PROFESE: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. TOMÁŠ FRÍŠ ČESKÁ TREBOVA TEL: 737 482 580	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. TOMÁŠ FRÍŠ ČESKÁ TREBOVA TEL: 737 482 580
STAVEBNÍK: Město Ústí nad Orlicí			STUPĚŇ: DPS
AKCE: ZATEPLENÍ FASÁD A OPRAVY LODŽII CENTRA SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ			DATUM: 02/2020
			MĚŘÍTKO: 1:500
			PARÉ: Č. VÝKRESU:
VÝKRES: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			C.3