

TABULKA MÍSTNOSTÍ – SO 01 – OBJEKT č.p. 219, p.č. st. 1642		
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	
100	ZÁVĚTŘÍ	
101	ZÁDVEŘÍ	
102		
103	DOZORČÍ	
104	ŠATNA MUŽI	
105		
106	WC MUŽI PISOIÁRY	
107	WC MUŽI	
108	UMÝVÁRNA MUŽI	
109	SPRCHA MUŽI	
110	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	
111	WC ŽENY	
112	ŠATNA ŽENY	
113	SPRCHA ŽENY	
114	ROZVODNA ELEKTRO, SERVER	
115	STROJOVNA VZT, ÚT, ZT	
116	ÚKLID	
117	DENNÍ MÍSTNOST	
118	SKLAD	
119	CHODBA	
120	UMÝVÁRNA A SUŠÁRNA VYSTROJE	
121	ČEKÁRNA, IZOLACE	
122	KANCELÁŘ STRÁŽNÍCI	
123	KANCELÁŘ STRÁŽNÍCI	
124	KANCELÁŘ VELITEL	
125	ŠKOLÍCÍ A ZASEDACÍ MÍSTNOST	
126	ČAJOVÁ KUCHYŇ	
127	SKLAD ZBRANÍ	
128	VSTUP PRO 2.NP	
129	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	
130	SVISLÁ HYDRAULICKÁ PLOŠINA	
131	STROJOVNA SVISLÁ HYD. PLOŠINA	
132 (169)	SERVER (č.p.1405)	

LEGENDA:

1x UTP	SKS- UTP cat.6
1x FTP	SKS- FTP cat.6a
1x TV	STA- koaxiální kabel 75ohmů
– · –	PCO - koaxiální kabel 18mm
	ROZVADĚČ RACK
	VRÁTNÝ připojený na analog. tlf linku + numerická klávesnice - kódová volba
	STOPACÍ A KLESACÍ VEDENÍ
	DATOVÁ ZÁSUVKA 2x RJ45 IP 20
wifi	DATOVÁ ZÁSUVKA 1x RJ45 IP 20
TV	TV ZÁSUVKA STA
K	IP KAMERA - dodávka investora

Základní údaje :

sdělovací kabely budou uloženy v plných kabelových žlabech nad podhledem - na chodbách
v ostatních místech budou kabely uloženy v trubkách pod omítkou
v kancelářích v parapetních žlabech budou kabely vedeny ve stínících žlabech
vzdálenost UTP kabelů od silového vedení bude minimálně 20cm.

Vypracoval : P. FARNÍK	Zodp.projektant : ING. SAFÁR	Hlavní projektant : ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí	Stupeň :	DSP+DPS
Objekt :	SO 01, SO 02	Datum :	06/2021
		Zak.číslo :	5999/20
Obsah :	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (EK) PŮDORYS 1.NP - DATOVÉ A TV ROZVODY	Měřítko : 1:50	Příloha : D.1.9.3.