



Služby pro naše město...

Váš dopis zn. / ze dne ... / 25. 7. 2019
Naše značka TEP/722/2019/ZD
Vyřizuje / kontakt Doseděl / 465 519 854
V Ústí nad Orlicí 29. 7. 2019

INRECO, s.r.o.
Ing. Jan Černý
Škroupova 441
500 02 Hradec Králové

Věc: VYJÁDŘENÍ k průběhu podzemních vedení / k PD ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o.

vyjádření číslo: 105/2019

Akce: Obnova hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně a restaurování vnitřních omítek v Knapovci na st. p. č. 21 a p. p. č. 472 v k. ú. Knapovec

Katastrální území: **Knapovec** Investor: **Město Ústí nad Orlicí**
Zájmové území: ... Zhotovitel: ...


V uvedeném zájmovém území na stavební parcele č. 21 a pozemkové parcele č. 472 v katastrálním území Knapovec, zvyrazněném na Vámi předložené situaci, se **nenachází žádné inženýrské sítě** ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **nedojde** k dotčení s podzemními sítěmi v naší správě.

S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou akci, vypracovanou ve stupni pro územní řízení Ing. Petrem Rohlíčkem v červenci 2019 obchodní firma TEPVOS, spol. s r.o., jako majitel a provozovatel vodovodu, kanalizace, rozvodů tepla a veřejného osvětlení ve městě Ústí nad Orlicí, souhlasí.

K plánované realizaci obnovy hřbitovní kaple a restaurování vnitřních omítek na st. p. č. 21 a p. p. č. 472 v k. ú. Knapovec nemáme připomínek při splnění níže uvedených požadavků:

- 1) Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejích částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad nebo veřejnou kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem naší společnosti a jejich přesné umístění není vždy přesně uvedeno v poskytovaných mapových podkladech naší společnosti.
- 2) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v přiložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řad, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních území. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 12 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 29. 7. 2020.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem


TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Zdeněk Doseděl
technická dokumentace
středisko investic
TEPVOS, spol. s r.o.

Před realizací výkopových prací na veřejném prostranství musí být vydán souhlas Města Ústí nad Orlicí ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství a v případě zásahu do komunikace (silnice, chodník, nepevněná komunikace) musí být vydán i souhlas správce komunikací – Odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.

Počet příloh: 2

Počet listů příloh: 4

Spis. znak: 6.1.4.

Označení:


TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/0300

TEPVOS

~~• zejména území se nenachází v ochranné zóně
zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o.
pro zpracování zemních prací nurno vyžaduje
přes výhledem pláň po dobu 12 měsíců~~

29.7.2019



TEPVOŠ, spol. s r.o.
Královénáradská 1566
562 01 Ustí nad Orlicí



ŽÁDOST

o vyjádření k existenci - průběhu / napojení / přeložení / provádění nových
sítí nebo projektové dokumentaci ve správě TEPVOS, spol. s r.o.

TEPVOS		Tepvos, spol. s r.o.	
Došlo:		25-07-2019	
Č.j.:	722/2019	Skartační znak:	S
Počet listů:	1	Skartační kůta:	5
Počet listů příloh:	33	Spisový znak:	6.1.4

Služby pro naše město...

Žádám tímto o vyjádření k:

- ☐ průběhu podzemních sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. za účelem provádění zemních prací
- ☐ předložené projektové dokumentaci stavebního díla

Upozornění: Vyjádření je primárně zasíláno v elektronické podobě na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Zaslání poštou nebo osobní převzetí pouze po předchozí dohodě.

Naše vyjádření se týká následujících podzemních sítí: vodovodní řád, kanalizační stoka, veřejné osvětlení, světelná signalizace a rozvody tepla na území města Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních území. (Černovír, Dolní Houžovec, Gerhartice, Horní Houžovec, Hylváty, Kerhartice nad Orlicí, Knapovec a Oldřichovice)

Žadatel:

Název organizace: INRECO, s.r.o. IČ: 48155586 DIČ: CZ 48155586
Jméno žadatele: Ing. Jan Černý E-mail: cerny@inreco.cz Telefon: +420 775 695 890
Adresa sídla - ulice: Škroupova čp: 441 Obec: Hradec Králové PSČ: 500 02

Identifikace stavby:

Název akce: Obnova hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci a restaurování vnitřních omítek

Katastrální území: Knapovec 666831 Číslo dotčených parcel: st. 21 a 472
Bližší označení místa - ulice: bez názvu čp: stavba bez čp./če.
Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 04/2021
Předpokládaný termín ukončení realizace díla: 10/2021

Odpovědná osoba: /osoba odpovídající za dodržení podmínek vyjádření, kvalitu práce, stavbu, atd./
Jméno žadatele: Ing. Petr Rohlíček Telefonní kontakt: 775 777 810


Přílohy nutné k vydání vyjádření:

1. situace s vyznačeným zájmovým územím stavby (zakreslení umístění stavby do katastrální mapy)
2. zpracovaná projektová dokumentace stavby (případně další dokumenty – studie apod.)

Informace:

Požadavky vydaného vyjádření budou příslušným úřadem zařazeny do podmínek stavebního povolení /SP/ územního souhlasu nebo dalších stupňů stavebního řízení v dané akci.

V Hradci Králové dne: 25. 7. 2019



razítko a podpis žadatele

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/0300




LEGENDA:




Knapovec (okres Ústí nad Orlicí), kaple Zmrtvýchvstání Páně, stavba bez čp./če.
parcels č. st. 21, k.ú. Knapovec 666831.



Zájemový prostor stavby – předpokládané výkopové práce pro rubové jílové těsnění, plošný geodrán a zemní pásek bleskosvodu, max. šíře výkopu 1,5 m, max. hloubka 0,6 m pod terénem.



 <p>SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK ŠKROUPOVA 441/9 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ mobil 775 777 810 e-mail: info@inreco.cz</p>	KRAJ PARDUBICKÝ		ČÍSLO PARÉ	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KNAPOVEC 666831			
	OBJEDNATEL MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, SYCHROVA 16, 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
	AKCE OBNOVA HRBITOVNÍ KAPLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ V KNAPOVCI A RESTAUROVÁNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK		STUPEŇ DSP+DPS	
AUTOR ING. PETR ROHLÍČEK			FORMÁT 1 x A4	
VED. PROJ.			MĚŘ. 1:1000	
ZOD. PROJ. ING. JAN ČERNÝ			DATUM 08/2019	
KONTROLA ING. PETR ROHLÍČEK			PROF.	VÝK.Č.
SPOLUPRÁCE	SITUACE – ZÁJMOVÝ PROSTOR STAVBY		E	

LEGENDA HMOT:



Stávající zdivo a konstrukce ponechávané.



Stávající vnitřní líc zdiva, z části rozvolněný a degradovaný – poškozené části zdiva vybourat a nové vyzdít z lomových pískovcových a opukových kamenů podle stávajícího provedení na vápennou zdicí maltu s latentně hydraulickými vlastnostmi ze směsného práškového vápenného pojiva na bázi čistého vápenného hydrátu a technogenního trasu (metakaolinu). Předpokládaný objem zdiva k přežďení je cca 1,0 m³.



Nová dodatečná hydroizolace z tlakové injektáže silikonovým mikroemulzním koncentrátem, provedená do dvouřadých vodorovných nebo mírně šikmých vrstev s horní řadou v úrovni ukončovací lišty geodrénu – podrobný technologický postup – viz Návrh sanačních opatření v části E. Doklady.



Nový fasádní element z umělého kamene vyrobený jako dvoukomorový ventilační prvek osazený do kruhového vrtu v soklu a sloužící pro vysoušení zdiva na principu přirozeného proudění vzduchu – další podrobnosti – viz Návrh sanačních opatření v části E. Doklady.



Nový přivětrávací otvor v podlaží a otvor pro odvod vzduchu napojený do dešťového svodu jako součást systému odvětrávané podlahy – další podrobnosti – viz Návrh sanačních opatření v části E. Doklady.

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY:

(P1) Torzo stávajícího oltáře demontovat, odvézt do ateliéru a restaurátorský opravit s tím, že chybějící části budou rekonstruovány jako kopie částí dochovaných. Opravený oltář zpětně instalovat v kapli. Opravu provede fyzická osoba s příslušnou restaurátorskou licencí Ministerstva kultury ČR.

(P2) Úpravy stávajících vchodových dveří z 80. let 19. století, které jsou ve velmi špatném až havarijním technickém stavu, provést v úrovni náročné celkové truhlářské repase včetně kování a doplnění dobových klik a štrůků – podrobněji viz Technická zpráva.

(P3) Nově navržená otvirová jednokřídlá bezpečnostní mříž – další podrobnosti viz Zámečnické práce. Z důvodu umožnění otírání mříže přemístit část zeminu před SZ nárožím kaple v předpokládaném objemu 0,5 m³.

(P4) Stávající keře navržené k prořezání nebo vykácení – další podrobnosti viz Technická zpráva.

(P5) Navržené jemné vnější terénní úpravy po obvodu kaple v návaznosti na rubovou hydroizolaci, které zajistí spád terénu od objektu, s nulovou bilancí odvozu a přivezení zemin, předpokládaný objem lokálně přemístěné zeminy je cca 7,5 m³. Další podrobnosti – viz Návrh sanačních opatření v části E. Doklady.

(P6) Navržené rubové jílové těsnění a plošný geodrénu po obvodu stavby – další podrobnosti – viz výkres Řezy A-A, B-B a Návrh sanačních opatření v části E. Doklady.

Poznámka: Poloha hrobů a křížů je zakreslena pouze informativně bez podrobného zaměření.

Poznámka: Jestliže se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a detailů, které platí pro určitého podniku, společnost nebo jeho organizační složku, potěny nebo vynález, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, všem toho, že projektant nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučené řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech se umožňuje uvažovat ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

0 5m

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Ozn	Název	Plocha	Podlaží	Omítka	Povrch	Podhled	Poznámka
101	KAPLE	25,36	STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DESKY PŘELOŽENÉ – SKLADEB C	STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA – RESTAURÁTORSKÁ OPRAVA	STÁVAJÍCÍ CELOPLOŠNÉ NÁSTĚNNÉ MALBY – RESTAURÁTORSKÁ OPRAVA	STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA A CELOPLOŠNÉ MALBY – RESTAURÁTORSKÁ OPRAVA	SKLADEB PODLAHY VIZ VÝKRES ŘEZY A-A, B-B RESTAURÁTORSKÁ OPRAVA VIZ DOKLADOVÁ ČÁST

SPOLUPRÁCE		ING. PETR ROHLÍČEK		ING. PETR ROHLÍČEK		VÝKRES		VÝK. Č.		D.1.1.		2.1	
KONTROLA		ING. JAN ČERNÝ		VÝKRES		VÝKRES		VÝK. Č.		D.1.1.		2.1	
ZOD. PROJ.		ING. JAN ČERNÝ		VÝKRES		VÝKRES		VÝK. Č.		D.1.1.		2.1	
VED. PROJ.		ING. JAN ČERNÝ		VÝKRES		VÝKRES		VÝK. Č.		D.1.1.		2.1	
AUTOR		ING. PETR ROHLÍČEK		VÝKRES		VÝKRES		VÝK. Č.		D.1.1.		2.1	
AKCE		OBNOVA HRBITOVNÍ KAPLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PANĚ V KNAPOVCI A RESTAUROVÁNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK		VÝKRES		VÝKRES		VÝK. Č.		D.1.1.		2.1	
OBJEDNATEL		MĚSTO USTÍ NAD ORLICÍ, SYCHROVA 16, 562 24 USTÍ NAD ORLICÍ		VÝKRES		VÝKRES		VÝK. Č.		D.1.1.		2.1	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		KNAPOVEC 666831		VÝKRES		VÝKRES		VÝK. Č.		D.1.1.		2.1	
KRAJ		PARDUBICKÝ		VÝKRES		VÝKRES		VÝK. Č.		D.1.1.		2.1	
ČÍSLO PARÉ		KNAPOVEC 666831		VÝKRES		VÝKRES		VÝK. Č.		D.1.1.		2.1	