









LAMELY A VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ
LAMINO DESKY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ,
JEMNÁ MATNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA

VNITŘNÍ OPLÁŠTĚNÍ MDF
POMOCNÉ KONSTRUKCE - DŘ. HRANOLY

A10 STĚNA S POSUVNÝMI DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DO v. 2510mm : LAMIN DESKY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN,
JEMNÁ MATNÁ POVRCH. STRUKTURA , HRANY DESEK- ABS TL.1mm, VE SHODNÉM DEKORU JAKO DESKY

LAMELY : LAMINO 25/40mm, SVĚTLE ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN, JEMNÁ MATNÁ POVRCH. STRUKTURA
HRANY LAMEL - ABS TL.1mm, VE SHODNÉM DEKORU JAKO DESKY
VE SPODNÍ ČÁSTI KOTVENY DO OPLÁŠTĚNÍ, V HORNÍ ČÁSTI TVOŘÍ NADSVĚTLÍK (BEZ ZASKLENÍ)

SOKL : OCEL L, OPÍSKOVÁNO, PÚ MATNÁ VELMI TMAVĚ ŠEDÁ METALICKÁ PRÁŠKOVÁ BARVA

DVEŘNÍ KŘÍDLA POSUVNÁ : BEZFALCOVÁ, MATERIÁL LAMINO DESKY, SVĚTLE ŠEDÝ ODSTÍN,
JEMNÁ MATNÁ POVRCH. STRUKTURA, HRANY ABS TL. 1mm, VE SHODNÉM DEKORU

MADLA JEDNOSTRANNÁ, DÉLKA MADLA 300MM, OCEL 25/25, SVARY VYBROUŠENY DO ZTRACENA,
JEMNĚ OPÍSKOVÁNO, PÚ MATNÁ VELMI TMAVĚ ŠEDÁ METALICKÁ PRÁŠKOVÁ BARVA

ZÁMEK PRO POSUV. DVEŘE S HÁKEM, CYLINDRICKÉ VLOŽKA - MATNÝ NIKL
ROZETA ZÚŽENÁ - PÚ MATNÁ TMAVĚ ŠEDÁ METALICKÁ BARVA

VĚŠÁK : KOV, PÚ ŠEDO-ČERNÁ MATNÁ BARVA

VEŠKERÉ MATERIÁLY, TEXTURY A ODSTÍNY BAREV BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

VŠECHNY ROZMĚRY VÝROBKŮ VÁŽÍCÍ SE KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM
A OSTATNÍM PRVKŮM INTERIÉRU NUTNO PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY DOMĚŘIT
NA STAVBĚ A DOPŘESNIT. PŘÍPADNÉ ZMĚNY ROZMĚRŮ A ODCHYLKY OD PROJEKTU
NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

název akce :	**INTERIÉR OBŘADNÍ SÍNĚ . MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**		11/2021
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, zastoupené starostou Petrem Hájkem Sychrova 16, 562 24 Ústí nadOrlicí, IČ : 00279676, DIČ : CZ 00279676	www.ustinadorlici.cz	[OU]
zodp.projektant:	Ing.arch.Vladimír Šolc, autorizovaný architekt ČKA 02868, IČ: 67436927 Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové, Žárovka architekti	www.zarovkaarchitekti.cz	
název oddílu:	**INTERIÉROVÉ PRVKY**	stupeň: DPS	**INT 19**
název přílohy :	**POLOŽKA A10**	měřítko: 1 : 15 - 1 : 5	