




POHLED




ŘEZ AA




VĚŠÁK DETAIL



ŘEZ BB



ŘEZ CC



A02 LAMELOVÝ OBKLAD

LAMELOVÉ PRVKY : DÝHOVANÁ MDF, MODIFIKOVANÁ ARO DÝHA, JASAN VELMI BÍLÝ, PÚ - DVOUSLOŽKOVÝ, POLYURETANOVÝ, BEZBARVÝ LAK, SATĚNOVĚ MATNÝ POVRCH  
LAMELY KOTVENY NA DESKY - LAMINO, ČERNÁ BARVA, HLUBOKÝ MAT  
KOTVÍCÍ, SPOJOVACÍ PRVKY (VRUTY, ŠROUBY) : BARVA MATNÁ ČERNÁ  
SOKL : OCEL L, OPÍSKOVÁNO, PÚ MATNÁ VELMI TMAVĚ ŠEDÁ METALICKÁ PRÁŠKOVÁ BARVA  
VĚŠÁK : KOV, PÚ ŠEDO-ČERNÁ MATNÁ BARVA

VEŠKERÉ MATERIÁLY, TEXTURY A ODSŤÍNY BAREV BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

VŠECHNY ROZMĚRY VÝROBKŮ VÁŽÍCÍ SE KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM A OSTATNÍM PRVKŮM INTERIÉRU NUTNO PŘED ZÁČÁTKEM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ A DOPŘESNIT. PŘÍPADNÉ ZMĚNY ROZMĚRŮ A ODCHYLKY OD PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

D09 DVEŘE

VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

název akce :	INTERIÉR OBŘADNÍ SÍNĚ . M Ú ÚSTÍ NAD ORLICÍ	11/2021
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, zastoupené starostou Petrem Hájkem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ : 00279676, DIČ : CZ 00279676	www.ustinadorlici.cz
zodp.projektant:	Ing.arch.Vladimír Šolc, autorizovaný architekt ČKA 02868, IČ: 67436927 Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové, Žárovka architekti	www.zarovkaarchitekti.cz
název oddílu:	INTERIÉROVÉ PRVKY	stupeň: DPS
název přílohy :	POLOŽKA A02, D09	měřítko: 1 : 15

[ou]



INT 07