



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC-KG, SN 8

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU



DN (m m)	hloubka m	b m	B m
150	do 2 m	800	900
150	do 4,5 m	1000	1200
200	do 2 m	800	900
200	do 4,5 m	1000	1200
250	do 2 m	900	1000
250	do 4,5 m	1100	1300
300	do 2 m	900	1000
300	do 4,5 m	1100	1300
400	do 2 m	1000	1100
400	do 4,5 m	1200	1400
500	do 2 m	1100	1200
500	do 4,5 m	1300	1500
600	do 2 m	1300	1400
600	do 4,5 m	1500	1700

- POZNÁMKY:**
1. PRACOVNÍ DRENAŽ POUZE V PŘÍPADĚ VYSOKÉ HLADINY PODZEMNÍ VODY.
 2. POKLÁDKU POTRUBÍ (VÝKOP, DNO VÝKOPU, PÍSKOVÉ LOŽE, OBSYP, ZÁSYP, HUTNĚNÍ, ...) PROVÁDĚT DLE PODKLADŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE POTRUBÍ.
 3. ÚPRAVA POUKŮHŮ V PROSTORU (ZPEVNĚNÉ PLOCHY) JE ŘEŠENA V RÁMCI KOMUNIKACÍ. V RÁMCI KANALIZACE BUDE PROVEDEN ZÁSYP RÝHY ŠTĚRKODRŤÍ DO ÚROVNĚ TERÉNU.
 4. MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDE POUŽIT TERÉNU UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU – ROZPROSTŘENÍ ORNICE, V ZATRAVNĚNÝCH PLOCHÁCH OSETÍ.
 5. OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE RÝHA PÁŽENA.

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
M. VAŠEK	M. VAŠEK	ING. TEPLÝ
Země : ČR Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí		
Objekt : SO 04 VENKOVNÍ KANALIZACE, PŘÍPOJKA KANALIZACE	Stupeň : DSP+DPS	
Obsch :	Datum : 06.2021	
	Zak.číslo :	5999/20
	Měřtko :	Příloha :
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		
 spol. s r.o. Vladislavova 29/1 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz		