

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ SOKLU NA PRŮČELÍ 1:10
PODÉLNÁ STĚNA DO UL. DĚLNICKÁ (ZÁPADNÍ POHLED)



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ SOKLU NA PRŮČELÍ 1:10
PODÉLNÁ STĚNA DO DVORA (VÝCHODNÍ POHLED)



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ SOKLU NA PRŮČELÍ 1:10
PODÉLNÁ STĚNA DO PRŮJEZDU (SEVERNÍ POHLED)



ÚPRAVA SOKLU NA PRŮČELÍ 1:10
PODÉLNÁ STĚNA DO UL. DĚLNICKÁ (ZÁPADNÍ POHLED)



ÚPRAVA SOKLU NA PRŮČELÍ 1:10
PODÉLNÁ STĚNA DO DVORA (VÝCHODNÍ POHLED)



ÚPRAVA SOKLU NA PRŮČELÍ 1:10
PODÉLNÁ STĚNA DO PRŮJEZDU(SEVERNÍ POHLED)

SKLADBY KONSTRUKCÍ :

S1 - SKLADBA OKAPOVÉHO CHODNÍKU

- praný kačírek tl. 100 mm - štěrkové kamenivo frakce 8-16 tl. min. 100 mm (štěrk přepraný oblý), 1800kg/m3
- geotkanina - mulčovací tkaná textilie - gramáž 100 g/m2
- štěrkový násyp hutněný - štěrkové kamenivo frakce 8-16 mm, tl. min. 150 mm
- hutněný násyp - hutnitelná nenamrzavá (sypká) zemina
- vyspádovaná a zhutněná zemní pláň - hutněný násyp (hutnitelná zemina), spád podkladu min. 2%, zhutnění Edef,2 = 40MPa nebo rostlý terén

Lemování okapového chodníku - na okraji jsou osazeny betonové chodníkové tl. 80 mm (1000/250/50 mm, 500/250/800 mm), povrch STANDARD, barva přírodní. Betonové obrubníky jsou uloženy do betonového lože s opěrkou z betonu C 16/20 XC0.

S2 - SKLADBA POJÍZDNÉ PLOCHY DVORA A PRŮJEZDU:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA BETONOVÁ PŘÍRODNÍ POJÍZDNÁ 200x100x80 mm, POVRCH STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ
- LOŽNÁ VRSTVA L Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4-8 mm, Tl. 40 mm, Edef = 120 MPa
- KAMENIVO FR. 8/10 PROLÉVANÉ CEMENTEM KSC I, TL. 150 mm, Edef = 60 MPa
- ŠTĚRKODRŤ ŠD - TL. 150 mm, Edef = 60 MPa
- PLÁŇ ZHUTNĚNÁ NA Edef = 45 MPa
- PŘÍPADNÁ ÚPRAVA/VÝMĚNA NEVHODNÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV, MIN. 500 mm

± 0,000 = 363,01 Bpv
ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 01-č.p.219
0,070 = 363,08 Bpv
ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 02-č.p.1405

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí		
Objekt : SO 05 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
Obsah : DETAIL VENKOVNÍHO SOKLU - OKAPOVÝ CHODNÍK		

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DSP+DPS
Datum :	06/2021
Zak.číslo :	5999/20
Měřítko : 1:100	Příloha : D.5.4