



Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) a stanovení podmínek pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení SEK.

Žadatel o vyjádření: VODESTO s.r.o.

Panská 79
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 04974468

Investor akce: TEPVOS, spol. s r.o.
Královehradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

Při realizaci stavby v akci: „OBNOVA - VODOVOD UL. LETOHRADSKÁ (OD PENNY PO BOŽENY NĚMCOVÉ)“

DOJDE KE STŘETU

se sítě elektronických komunikací (koaxiální kabely, ochranné trubky HDPE, optické kabely, rozvaděče) ve správě společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.. Ochranné pásmo podzemního vedení SEK činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Nadzemní vedení SEK (NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK. Veškeré náklady spojené s případnou přeložkou kabelů hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k síti TKR se realizací přeložky nemění. **Polohu SEK Vám zasíláme v příloze.**

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení SEK:


Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jim pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK.

1. Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací se SEK je nutné dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
2. Před započítím zemních prací zajistit vytyčení trasy SEK. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (**o vytyčení trasy je nutné žádat minimálně 7 dní před zahájením prací**).
3. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení SEK příčnými sondami. Upozornit pracovníky na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložением SEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Upozornit pracovníky, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí (např. sbíječky, hloubicí stroje) a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
4. V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
5. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
6. Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
7. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit na tel. č.: **465 553 390**.
8. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně uložení SEK. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. Upozorňujeme na nutnost dodržet hloubku uložení při event. Změně nivelity terénu.
9. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK, vyzvat pracovníka Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. ke kontrole SEK před zakrytím. Pracovník Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. provede zápis o kontrole uložení SEK do stavebního deníku dodavatelské organizace. Zához je možné provést až po odsouhlasení pracovníkem Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.
10. Mimo vozovku není dovoleno trasu SEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození.
11. Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům.
12. Na trase SEK se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch.
13. **Případné poškození zařízení okamžitě hlásit na tel. číslo: 465 553 390.**

Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. **souhlasí s provedením výše uvedené stavby (s projektem/projektovou dokumentací)** za předpokladu splnění podmínek uvedených v tomto vyjádření. **Platnost vyjádření je jeden rok od jeho vyhotovení.**

V Ústí nad Orlicí dne 6.4. 2022
Vypracovala: Ing. Nicola Adamcová

Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 47471581, DIČ: CZ477471581



KTUO Televizní kabely UnO

— Stávající vedení

Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.
Tvardkova 1191,
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 47471581, DIČ: CZ47471581