



KLADČSKÉ SCHÉMA




SCHEMA NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDOU NAPOJENY VE VZDÁLENOSTI MIN. 1,5m OD LOMU NA POTRUBÍ  
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY S VODOMĚRNÝMI ŠACHTAMI BUDOU OSAZENY V MÍSTĚCH STÁVAJÍCÍCH ŠACHT  
VODOMĚRNÉ ŠACHTY BUDOU ZDROUŽENÉ PRO 2-3RD DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU



SCHEMA VODOMĚRNÉ ŠACHTY

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V ŠACHTĚ 1-3x



VÝPIS MATERIÁLU:

POŘ. ČÍSLO	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
1.	TROUBA PE100 RC SDR11 D90 (DN80)	160,0 m
2.	TROUBA rPE 32x3,0 – NAPOJENÍ PŘÍPOJEK – ODHAD	24,0 m
3.	ŠOUPÁTKO DN 80	4 ks
4.	TELESKOPICKÁ OVLADACÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPÁTKO DN80 HL.1,2-1,5m	3 ks
5.	TELESKOPICKÁ OVLADACÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPÁTKO DN80 HL.1,5-1,8m	1 ks
6.	ŠOUPÁTKO PŘÍPOJKY DN25 VNĚJ./rPE 32 – ODHAD	4 ks
7.	TELESKOPICKÁ OVLADACÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPÁTKO DN25 HL.1,2-1,5m	3 ks
8.	TELESKOPICKÁ OVLADACÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPÁTKO DN25 HL.1,5-1,8m	1 ks
9.	ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP + ROZNAŠEČÍ BET. DESKA	8 ks
10.	T KUS DN100/100	1 ks
11.	R KUS DN80/100	2 ks
12.	LEMOVÝ NAKRUŽEK D90/DN80 + OTOČNÍ PŘÍRUBA DN80	4 ks
13.	WAGA PŘÍRUBOVÝ ADAPTER S JISTĚNÍM PROTI POSUNU DN100	1 ks
14.	HYDRANT PODZEMNÍ DN80 HL.1,50	1 ks
15.	HYDRANT PODZEMNÍ DN80 HL.1,25	1 ks
16.	POKLOP HYDRANTOVÝ + ROZNAŠEČÍ DESKA	2 ks
17.	N KUS DN80 (PATKOVÉ KOLENO 90°)	2 ks
18.	TP KUS DN80 DL.300mm	1 ks
19.	NAVRTÁVACÍ PAS PE D90/1' – ODHAD	26 ks
20.	SOUPIRAVA PRO NAPOJENÍ NA STAV. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY – ODHAD	26 ks
21.	VODOMĚRNÁ SOUPRAVA 1" – ROZPIS VIZ. ŠACHTA	22 ks
22.	VODOMĚRNÁ ŠACHTA PŮDORYSNĚ 1300x1500mm	8 ks
23.	VODOTĚSNÁ PRŮCHODKA BET. STENOU VODOMĚR. ŠACHTY PRO PE D90	16 ks
24.	VODOTĚSNÁ PRŮCHODKA BET. STENOU VODOMĚR. ŠACHTY PRO PE D32	22 ks
25.	VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 1x6,0mm	190,0 m
26.	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE MODRÁ Š.50cm	190,0 m
27.	ZAJIŠŤOVACÍ BLOK, BETON C16/20 3ks	0,5 m3

Vypracoval:	Jan Dominik Suchánek, DIŠ.	<div>JDS projekt, s.r.o.</div> <div>Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto</div> <div>ÍČO: 288 03 736</div>
Technická kontrola:	Pavel Richter	
Zodpovědný projektant:	Jan Dominik Suchánek, DIŠ.	
Region: PARUBICKÝ	Okres: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
Investor: TEPVOŠ, spol. s r.o., TŘEBOVSKÁ 287, 562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ – HLIVATÝ	Obec: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	Stupeň:
Akce:		Zak. č.:
REKONSTRUKCE VODOVODU POD LESEM		Arch. č.:
Objekt: IO 01 REKONSTRUKCE VODOVODU		Datum:
Obsah:		Formát:
KLADČSKÉ SCHÉMA		Měřítko.:
		Číslo příl. výkresu:
		D.1.4