

Vaše č.j.:  
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/37245/2023/ORM/ms  
Číslo spisu: 1653/2021  
Poč. listů: 3  
Poč. příloh: 0  
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Monika Stanková  
Tel: 465 514 247  
E-mail: stankova@muuo.cz  
Datum: 02.05.2023  
Místo: Ústí nad Orlicí

Zadavatel	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676
Veřejná zakázka	Obnova hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci – restaurátorské práce na interiéru kaple
Evidenční číslo VZ	P23V00000011
Velikost a druh ZŘ	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

### Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr k ocenění jsme nenalezli položky pro ocenění prací souvisejících s obnovou podlahy:

- urovnání terénu se zhutněním po odstranění násypů pod podlahami
- zhotovení vrstvy nového podsypu z kameniva frakce 16/32 se zhutněním vibrační deskou v tl. 100 mm a se zadrčením kameniva frakce 4/8 do horní vrstvy

Žádáme o doplnění položek do VV.

### Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Doplněno do rozpočtu.

### Dotaz č. 2

Výkaz výměr - kapitola Restaurování truhlářských prvků - pol. č. 10 - Podrobná restaurátorská dokumentace a základní předstihová konzervace torza oltáře s fixací ohrožených detailů a zbytků polychromie, provedená před deponováním torza do skladu.

S ohledem ke stávajícímu nevhodnému prostředí prostoru kaple pro provádění konzervačních prací (vysoká vlhkost) a faktu, že s oltářem bylo v rámci předchozích stavebních prací manipulováno, žádáme o upřesnění rozsahu a postupu předpokládaných prací dané položky výkazu výměr. Zároveň v zadávací dokumentaci chybí výkres (zpráva) *E.2.02 Restaurování oltáře*, na který se odkazuje výkaz výměr, prosíme o doplnění včetně případně vydaného závazného stanoviska.

### Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

K položce č. 15 (dle číslování aktuálního rozpočtu): Původní projekt předpokládal, že torzo oltáře bude restaurováno a oltář zrekonstruován do finální podoby. K tomu byl v rámci projektu zpracován předběžný rest. průzkum a záměr restaurování (viz. Doklady E.2.02.). Zadavatel rozhodnul, že v rámci této etapy nebude dřevěná část oltáře (podesta, menza a tabernákl) kompletně restaurován do finální podoby, ale pouze iluzivní malované retábulum (v rámci restaurování vnitřní výmalby). Dřevěná část oltáře bude ze stavby přemístěna do depozitu v Ústí nad Orlicí s vhodným mikroklimatem. Aby při převozu a během skladování nedošlo k dalšímu poškození již tak havarijních dílů oltáře, budou nejvíce ohrožené části fixovány. Především je třeba fixovat (např. přelepy) zbytky povrchových úprav, jejichž zachování je důležité pro zpětnou rekonstrukci.

Dále je potřeba torzo podrobně zdokumentovat (fotograficky a kresebně) a buď odborně rozebrat a nesmazatelně označit díly se zanesením jejich umístění do dokumentace stáv. stavu, nebo naopak (kde je to vhodné) uvolněné díly zafixovat (např. provizorním zpevněním spojů, doplněním provizorních ztužidel, svlaků, bandáží), aby jejich neřízeným rozpadem nedošlo k dalším ztrátám původních částí a důležitých detailů. Dřevo bude chemicky ošetřeno biocidním prostředkem s preventivním účinkem proti dřevokazným houbám a likvidačním účinkem proti dřevokaznému hmyzu, formulovaným ve vhodném ředidle. Při chemickém ošetření budou vynechány zbytky povrchových úprav. Nepočítá se s ošetřením v ozařovací komoře (gama záření), v případě potřeby budou díly v depozitu ošetřeny např. biocidními dýmovnicemi.

Doplněna Příloha E.2.02 Restaurování oltáře – Nálezová zpráva a restaurátorský nález na restaurování oltáře a Závazné stanovisko k restaurování oltáře

### **Dotaz č. 3**

V projektové dokumentaci jsme nenalezli specifikaci dimenzí nádechových a výdechového potrubí včetně způsobu jejich osazení ve zdivu a detail a výšku napojení do stávajícího svodu. Zároveň pro tyto práce (dodávka a montáž) jsme nenalezli ve výkazu výměr odpovídající položky k nacenění. Žádáme o doplnění specifikací v projektové dokumentaci a položek do VV.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 3**

Doplněno do rozpočtu a doplněny detailní výkresy řešení nasávacích a odtahových otvorů ve vzduchové podpodlahové dutině. V principu jsou nádechové otvory s mřížkou z nerez pleťva v nerez rámečku umístěny na vnitřním líci zdiva těsně nad dlažbou a nádechové kanálky jsou vedeny do podpodlahové dutiny potrubím s kolenem v drážce ve zdi. Výdechový kanálek z dutiny je proveden jako jádrový vrt se speciálním klempířským napojením do stávajícího dešťového svodu, upraveného tak, aby dešťová voda nemohla vniknout do výdechového kanálku a „vracet se“ do podpodlahové dutiny.

### **Dotaz č. 4**

Pro ocenění položky č.1 *kap.VRN - Archeologický dohled* žádáme objednatele o stanovení rozsahu prací archeologa, nebo alternativně stanovit jednotnou cenu objednatelem závaznou pro všechny uchazeče pro naplnění rovnosti podmínek pro všechny uchazeče.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 4**

Položka Archeologický dohled byla z rozpočtu odstraněna.

### **Dotaz č. 5**

Pro ocenění položky č.2 *kap.VRN - Geodetické práce* žádáme objednatele o stanovení specifikace a rozsahu předpokládaných prací geodeta, nebo alternativně stanovit jednotnou cenu objednatelem závaznou pro všechny uchazeče pro naplnění rovnosti podmínek pro všechny uchazeče.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 5**

Jedná se o drobné pomocné geodetické práce při vyměření nivelety podlah, vrtání otvorů atd. Uchazeč musí zvážit cenu podle svých možností, zda je např. schopen si tyto práce provést svými pracovníky se svým vybavením. Samozřejmě nesmí položku ocenit částkou 0,- Kč (resp. ji neocenit).

**Dotaz č. 6**

Stávající stav výkazu výměr - položkového rozpočtu neumožňuje rozdělení prací sazeb DPH (veškeré práce zatříděny do základní sazby DPH). Žádáme objednatele o umožnění možnosti zatřídění položek prací do sazeb DPH uchazečem.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 6**

Takovou „otevřenou“ úpravu zadávacího rozpočtu nelze v rozpočtovém programu provést.

**Petr Hájek**  
starosta města