


DETEKČNÍ ŘEZ - OSAZENÍ KOMPONENT


BOKORYS 2

NÁRYS



BOKORYS 1


PŮDORYS



SO 402

LEGENDA:

- TECHNOLOGIE RYCHLOMĚŘU
- NOSNÉ KONSTRUKCE



- 1x (MUR) – rozváděč systému MUR pro trvalé napájení:
- bude umístěn na stojně portálu, spodní hrana ve výšce 2,6 m,
  - rozměr 800 x 600 x 400 mm (V x Š x H), 3–bod zámek
  - hmotnost 58 kg,
  - 230 VAC, příkon max. 500 W
- 2x (DK1,DK2) – kamera detailová dvoupruhová s integrovaným IR reflektorem,
- 2x (PK1,PK2) – přehledová kamera panoramatická,
- 2x (IRz1,IRz2) – infračervená záblesková jednotka pro přisvícení masky a obličeje řidiče,
- 2x (RS1,RS2) – radarový senzor,
- 1x (GPS) – jednotka přesného času s GPS anténou,
- 1) Způsob instalace je nutné korigovat a koordinovat při realizaci s ohledem na stávající inženýrské sítě.
- 2) Výrobní dokumentace, statické posouzení a konečný vzhled portálu bude předložen k odsouhlasení investorovi zhotovitelem stavby v dostatečném předstihu před realizací stavby.
- 3) Kabelové rozvody jsou vedeny uvnitř konstrukce stožáru nebo jsou vedeny po konstrukci portálu v UV stabilních chráničkách.
- 4) Na měřeném úseku bude osazeno svislé dopravní značení IP31a,b – Začátek a konec měření rychlosti

|                  |  |       |               |            |
|------------------|--|-------|---------------|------------|
| ZODP. PROJEKTANT | Ing. Ladislav Rybařík  |       |               |            |
| KONTROLOVAL      | Ing. Jan Panáček   |       |               |            |
| VYPRACOVAL       | Bc. Petr Pospíšil  |       |               |            |
| STAVEBNÍK        | TEPVOS, spol. s.r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí                               | DATUM |               | 11/2022    |
| MÍSTO STAVBY     | Ústí nad Orlicí, silnice I/14, k.ú. Ústí nad Orlicí [775274]                                     |       |               | FORMÁT     |
| NÁZEV STAVBY     | REKONSTRUKCE SSZ A INSTALACE MUR NA PPCH<br>ULICE KRÁLOVÉHRADECKÁ, SILNICE I/14, ÚSTÍ NAD ORLICÍ |       | MĚŘÍTKO       | 1:20       |
| STAVEBNÍ OBJEKT  | SO 402 – MĚŘENÍ ÚSEKOVÉ RYCHLOSTI (MUR) UL. KRÁLOVÉHRADECKÁ                                      |       | STUPEŇ PD     | DÚSP + DPS |
| ČÁST             | D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ   |       | ČÍS. ZAKÁZKY  | M93 P48 21 |
| OBSAH:           | DETEKČNÍ ŘEZ – OSAZENÍ KOMPONENT   |       | ČÍS. SOUPRAVY | Č. VÝKRESU |
|                  |  |       |               | 04         |