

POZICE	POPIS ZAŘÍZENÍ	MNOŽSTVÍ
1	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ DVOJKOTEL S MODULOVANÝM ŘÍZENÍM, VÝKON 25-278 kW (80/60°C), ÚČINNOST 109,6%/98,7% (40/30°C), 107,1%/96,5% (75/60°C), OBSAH CO_2 VE SPALINÁCH 9,0/8,8 , SPALOVACÍ KOMORA Z NEREZOVÉ OCELI, OBJEM VODY 388 litrů, ODDĚLENÍ VYSOKO A NÍZKOTEPLOTNÍ ZPÁTEČKY, MINIMÁLNÍ PRŮTOKOVÉ MNOŽSTVÍ TOPNÉ VODY KOTLEM JE 0,0 LITRŮ/HODINU (KOTEL NEVYŽADUJE MINIMÁLNÍ PRŮTOK), VČETNĚ REGULACE PĚTI TOPNÝCH SMĚŠOVANÝCH VĚTVÍ, SOUČÁSTÍ KOTLE JE NEUTRALIZAČNÍ BOX KONDENZÁTU PRO ODVOD DO KANALIZACE, MAXIMÁLNÍ TEPLOTA TOPNÉ VODY 90°C	1
3	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU, STOJATÉ PROVEDENÍ, TEPLOTA DO 70°C, OBJEM NÁDOBY 80 litrů, PŘIPOJENÍ 1", Ø 480mm, VÝŠKA 565mm	2
4	AUTOMATICKÝ EXPANZNÍ A ODPLYŇOVACÍ AUTOMAT, OBJEM NÁDOBY 175 LITRŮ, PRO VODNÍ OBJEM SOUSTAVY 4800 LITRŮ, MAX. PROVOZNÍ TLAK 0,45 MPa, DO 400kW	1

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PLASTOVÉ PŘIPOJOVACÍ, TĚSNĚNÉ GUMOVÝMI KROUŽKY, DN 40

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PLASTOVÉ, TĚSNĚNÉ GUMOVÝMI KROUŽKY, DN 50

Architekt			
Vedoucí zakázky	PAVEL KEFURT		
Projektant	PAVEL KEFURT		
Zodp. projektant	JAROSLAV KEFURT		
Kraj	PARDUBICKÝ	MÚ/OÚ	ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Investor	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24		

PROTOSAN s.r.o.
LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY
tel.: 603 470 825, e-mail: pavelkefurt@email.cz
IČ: 288 29 999

Název stavby:
REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ KOMENSKÉHO č.p. 11, ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Místo stavby: KOMENSKÉHO 11, ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 24

Stavební objekt: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Část: D.1.4.3 ZDRAVOTECHNIKA

Obsah přílohy: KANALIZACE - ŘEZ

Formát	2xA4
Datum	LEDEN 2017
Číslo zakázky	0618
Stupeň PD	DSP, DVD, DPS
Revize	00

Označení přílohy: D.1.4.3.b-02

Číslo paré:

Měřítko: 1:50