



Vsadit měřič tepla TV  
Dn 25, qp 2,5 m<sup>3</sup>/h, Kvs 8,15 m<sup>3</sup>/h,  
komplet (dodávka MaR),  
2x R 32/25, navařit čidla T

Vsadit měřič tepla ÚT  
Dn 25, qp 6,0 m<sup>3</sup>/h, Kvs 24,5 m<sup>3</sup>/h,  
komplet (dodávka MaR),  
2x R 50/25, navařit čidla T, 1x KU 50

VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	VATOP - projekční kancelář Ing. Jan VAŠAŘA Slov. nář. povstání 627 566 01 Vysoké Mýto IČO : 11145692	
Ing. Jan Vašáňa	Ing. Jan Vašáňa		05 - 23	FORMÁT :	2 A4
OBEC : Ústí nad Orlicí		OKRES : Ústí nad Orlicí		DATUM :	10 / 2023
INVESTOR : TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká čp. 1566, Ústí nad Orlicí IMBERK				ÚČEL :	DPS
AKCE :				MĚŘÍTKO :	1 : 25
INSTALACE MĚŘIČŮ TEPLA V DOM. KOTELNÁCH PROVOZOVANÉ FIRMOU TEPVOS, spol. s r. o. ÚSTÍ NAD ORLICÍ				ČÍS. OBJEKTU :	SOUPRAVA :
PŘÍLOHA :				ČÍS. PŘÍLOHY :	
KOTELNA DOMU STAVEBNÍKŮ čp. 1306				ÚT - 18	