

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí  
**Objekt:** Kotelna Na Pláni čp. 1433

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** Ústí nad Orlicí

**Zpracoval:**  
**Datum:** 7. 3. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**PSV                      Práce a dodávky PSV**

**713                      Izolace tepelné**

|   |     |           |  |     |       |  |  |
|---|-----|-----------|--|-----|-------|--|--|
| 1 | 713 | 713400941 | Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení pouzdrů za správkový kus | kus | 4,000 |  |  |
| 2 | 713 | 998713311 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m             | %   |       |  |  |

**731                      Ústřední vytápění - kotelny**

|   |     |           |  |        |       |  |  |
|---|-----|-----------|--|--------|-------|--|--|
| 3 | 731 | 731191942 | Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 5 do 10 m2           | soubor | 2,000 |  |  |
| 4 | 731 | 731391812 | Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 5 do 10 m2   | kus    | 2,000 |  |  |
| 5 | 731 | 998731311 | Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m | %      |       |  |  |

**732                      Ústřední vytápění - strojovny**

|   |     |             |   |     |       |  |  |
|---|-----|-------------|---|-----|-------|--|--|
| 6 | 731 | 732291915 R | Napuštění nádob vodou obsahu do 200 litrů   | kus | 2,000 |  |  |
| 7 | 731 | 732324812   | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 l          | kus | 1,000 |  |  |
| 8 | 731 | 732324813   | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 100 do 200 l | kus | 1,000 |  |  |
| 9 | 731 | 998732311   | Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m                        | %   |       |  |  |

**733                      Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**

|    |     |           |  |     |       |  |  |
|----|-----|-----------|--|-----|-------|--|--|
| 10 | 731 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50   | m   | 2,000 |  |  |
| 11 | 731 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25                        | m   | 1,000 |  |  |
| 12 | 731 | 733113117 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 | kus | 2,000 |  |  |
| 13 | 731 | 733113118 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 | kus | 2,000 |  |  |
| 14 | 731 | 733124115 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 40/50         | kus | 2,000 |  |  |
| 15 | 731 | 733124118 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 50/65         | kus | 2,000 |  |  |
| 16 | 731 | 733191927 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40   | kus | 2,000 |  |  |
| 17 | 731 | 733191928 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50   | kus | 2,000 |  |  |
| 18 | 731 | 998733311 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m                                   | %   |       |  |  |

**734                      Ústřední vytápění - armatury**

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Instalace měření tepla domovních kotelen TEPVOS Ústí nad Orlicí  
**Objekt:** Kotelna Na Pláni čp. 1433

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 19 | 731 | 734209117   | Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4 ( měřič tepla Dn 25, qp 2,5 m3/h, Kvs 8,15 - dodávka MaR ) | kus | 1,000           |                 |             |
| 20 | 731 | 734209117 R | Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4 ( měřič tepla Dn 25, qp 3,5 m3/h, Kvs 13,4 - dodávka MaR ) | kus | 1,000           |                 |             |
| 21 | 731 | 734209118   | Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2  | kus | 1,000           |                 |             |
| 22 | 731 | 734292718   | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní   | kus | 1,000           |                 |             |
| 23 | 731 | 734494121   | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm   | kus | 4,000           |                 |             |
| 24 | 731 | 734499211   | Montáž návarku M 20x1,5  | kus | 4,000           |                 |             |
| 25 | 731 | 998734311   | Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m  | %   |                 |                 |             |

**Celkem**