

ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí
Objekt: Hotel Poprad Smetanova čp. 470

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Ústí nad Orlicí
Zpracoval:
Datum: 8. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713	713400941	Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení pouzdry za správkový kus	kus	6,000		
2	713	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	3,000		
3	713	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	3,000		
4	631	63150982	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 40mm	m2	3,150		
5	713	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%			

731 Ústřední vytápění - kotelny

6	731	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	2,000		
7	731	731191944	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 20 do 50 m2	soubor	1,000		
8	731	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	2,000		
9	731	731391814	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 20 do 50 m2	kus	1,000		
10	731	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%			

732 Ústřední vytápění - strojovny

11	731	732291915	Napuštění nádob vodou obsahu do 200 litrů	kus	2,000		
12	731	732291916 R	Napuštění nádob vodou obsahu přes300 litrů	kus	1,000		
13	731	732324813	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 100 do 200 l	kus	2,000		
14	731	732324814	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 200 do 500 l	kus	1,000		
15	731	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%			

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

16	731	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	1,000		
17	731	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	4,000		
18	731	733113118	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50	kus	4,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí
Objekt: Hotel Poprad Smetanova čp. 470

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:
Datum: 8. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	731	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	2,000		
20	731	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	1,000		
21	731	733121216	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 44,5x3,2 mm	m	0,500		
22	731	733123116	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 44,5x3,2 mm	kus	2,000		
23	731	733123122	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,2 mm	kus	2,000		
24	731	733124118	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 50/40	kus	4,000		
25	731	733124119	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 65/40	kus	2,000		
26	731	733191928	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	4,000		
27	731	733194922	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 76x3,2 mm	kus	2,000		
28	731	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%			

734 Ústřední vytápění - armatury

29	731	734109213	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 40 (měřič tepla Dn 40 qp 10,0 m3/h Kvs 40,8 m3/h - dodávka MaR)	soubor	1,000		
30	731	734173413	Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 40	soubor	2,000		
31	731	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4 (měřič tepla Dn 25 qp 6,0 m3/h Kvs 24,5 m3/h - dodávka MaR)	kus	2,000		
32	731	734494121	Návorek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	6,000		
33	731	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	6,000		
34	731	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%			

Celkem