

ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotelen TEPVOS Ústí nad Orlicí
Objekt: Kotelna Stavebníků čp. 1306

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Ústí nad Orlicí
Zpracoval:
Datum: 8. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713	713300941	Příplatek k opravě izolací tepelných těles vyspravení pouzdry za správkový kus	kus	2,000		
2	713	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%			

731 Ústřední vytápění - kotelny

3	731	731191941	Napuštění kotle po opravě pl kotle do 5 m2	soubor	2,000		
4	731	731391821	Vypuštění vody z kotle čerpadlem pl kotle do 5 m2	kus	2,000		
5	731	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%			

732 Ústřední vytápění - strojovny

6	731	732291915 R	Napuštění nádob vodou obsahu do 300 litrů	kus	1,000		
7	731	732324814	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 200 do 500 l	kus	1,000		
8	731	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%			

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

9	731	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	1,000		
10	731	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	0,500		
11	731	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	4,000		
12	731	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	1,000		
13	731	733121219	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 60,3x4,0 mm	m	0,500		
14	731	733123119	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60,3x4,0 mm	kus	2,000		
15	731	733124115 R	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 60,3x4,0 mm	kus	2,000		
16	731	733124118	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 60,3x4,0 mm	kus	2,000		
17	731	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	2,000		
18	731	733191928	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	2,000		
19	731	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%			

ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí
Objekt: Kotelna Stavebníků čp. 1306

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

734 Ústřední vytápění - armatury

20	731	734209116 R	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4 (měřič tepla Dn 25 qp 2,5 m3/h Kvs 8,15 m3/h - dodávka MaR)	kus	1,000		
21	731	734209117 R	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4 (měřič tepla Dn 25 qp 6,0 m3/h Kvs 24,5 m3/h - dodávka MaR)	kus	1,000		
22	731	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní	kus	1,000		
23	731	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	4,000		
24	731	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	4,000		
25	731	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%			

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

26	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	30,000		
27	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	500,000		
28	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	500,000		
29	731	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%			

Celkem