

ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí
Objekt: Kulturní dům Smetanova čp. 510

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Ústí nad Orlicí
Zpracoval:
Datum: 8. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713	713400941	Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení pouzdry za správkový kus	kus	2,000		
2	713	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	1,500		
3	713	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	2,000		
4	631	63150984	rohož izolací z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 60mm	m2	2,100		
5	713	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%			

731 Ústřední vytápění - kotelny

6	731	731191945	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 50 do 100 m2	soubor	1,000		
7	731	731391825	Vypuštění vody z kotle čerpadlem pl kotle přes 50 do 100 m2	kus	1,000		
8	731	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%			

732 Ústřední vytápění - strojovny

9	731	732291915 R	Napuštění nádob vodou obsahu do 400 litrů	kus	1,000		
10	731	732324814	Demontáž nádrže beztlakové nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 200 do 500 l	kus	1,000		
11	731	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%			

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

12	731	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	1,000		
13	731	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2 mm	m	0,500		
14	731	733123123	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,2 mm	kus	2,000		
15	731	733123132	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0 mm	kus	2,000		
16	731	733124127	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 108x5	kus	2,000		
17	731	733194922	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 76x3,2 mm	kus	2,000		
18	731	733194932	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 133x4,5 mm	kus	2,000		
19	731	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%			

ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotelen TEPVOS Ústí nad Orlicí
Objekt: Kulturní dům Smetanova čp. 510

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:
Datum: 8. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

734 Ústřední vytápění - armatury

20	731	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 (měřič tepla Dn 65 qp 25 m3/h Kvs 102 m3/h - dodávka MaR)	soubor	2,000		
21	731	734173216	Spoj přírubový PN 6/l do 200°C DN 65	soubor	2,000		
22	731	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	2,000		
23	731	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	2,000		
24	731	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%			

Celkem