

ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí
Objekt: Kotelna Na Pláni čp. 1347

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Ústí nad Orlicí
Zpracoval:
Datum: 9. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

731 Ústřední vytápění - kotelny

1	731	731191942	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 5 do 10 m2	soubor	2,000		
2	731	731391812	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	2,000		
3	731	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%			

732 Ústřední vytápění - strojovny

4	731	732291915 R	Napuštění ohříváku a výměníku vodou obsahu do 300 litrů	kus	2,000		
5	731	732324814	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 200 do 500 l	kus	2,000		
6	731	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%			

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

7	731	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	1,000		
8	731	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	1,000		
9	731	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	4,000		
10	731	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	1,000		
11	731	733123119	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60,3 do 76,1	kus	4,000		
12	731	733124115	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/60	kus	2,000		
13	731	733124118	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/65	kus	2,000		
14	731	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	4,000		
15	731	733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	2,000		
16	731	733191928	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50	kus	2,000		
17	731	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%			

734 Ústřední vytápění - armatury

18	731	734209117 R	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4 (měřič tepla Dn 25 Qp 6 m3/h Kvs 24,5 m3/h - dodávka MaR)	kus	1,000		
----	-----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	--

ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí
Objekt: Kotelna Na Pláni čp. 1347

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	731	734209117R	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 (měřič tepla Dn 25 Qp 3,5 m3/h Kvs 13,4 m3/h (dodávka MaR)	kus	1,000		
20	731	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	4,000		
21	731	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	4,000		
22	731	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%			

Celkem