

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí  
**Objekt:** Městský úřad Sychrova čp. 16

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** Ústí nad Orlicí

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV                      Práce a dodávky PSV**

**713                      Izolace tepelné**

1	713	713400941	Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení pouzdrů za správkový kus	kus	2,000		
2	713	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	1,000		
3	713	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			

**731                      Ústřední vytápění - kotelny**

4	731	731191941	Napuštění kotle po opravě pl kotle do 5 m2	soubor	4,000		
5	731	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5	kus	4,000		
6	731	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%			

**732                      Ústřední vytápění - strojovny**

7	731	732291915 R	Napuštění ohříváku a výměníku vodou obsahu do 100 litrů	kus	3,000		
8	731	732291915 R	Napuštění ohříváku a výměníku vodou obsahu do 300 litrů	kus	1,000		
9	731	732324812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 l	kus	3,000		
10	731	732324814	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 200 do 500 l	kus	1,000		
11	731	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%			

**733                      Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**

12	731	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	0,500		
13	731	733113117	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40	kus	2,000		
14	731	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	1,000		
15	731	733123122	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,2	kus	2,000		
16	731	733124119	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 25/40	kus	2,000		
17	731	733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	2,000		
18	731	733194922	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 76x3,2 mm	kus	2,000		
19	731	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	1,000		
20	731	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5	kus	2,000		

# ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí  
Objekt: Městský úřad Sychrova čp. 16

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo: Ústí nad Orlicí  
Zpracoval:  
Datum: 9. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	731	733293904	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1,5 mm	kus	2,000		
22	731	733293904R	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1,5 mm - 2x T kus pro čidlo T	kus	2,000		
23	731	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			

734 Ústřední vytápění - armatury

24	731	734109213	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 40 ( měřič tepla Dn 40 Qp 10 m3/h Kvs 40,8 m3/h - dodávka MaR )	soubor	1,000		
25	731	734173413	Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 40	soubor	2,000		
26	731	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1 ( měřič tepla Dn 20 Qp 2,5 m3/h Kvs 8,15 m3/h - dodávka MaR )	kus	1,000		
27	731	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		
28	731	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	4,000		
29	731	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	4,000		
30	731	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

31	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	10,000		
32	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	50,000		
33	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	50,000		
34	731	998735312	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			

Celkem