

LEGENDA:

- OBNOVA VODOVOD (STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ZŮSTÁVÁ, BUDOU VYSTROJENY NOVÉ UZLY)
- PROJEKTOVANÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- PROJEKTOVANÝ VODOVOD –ULICE TRUHLÁŘSKÁ– SAMOSTATNÝ PROJEKT
- SUCHOVOD PO DOBU REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU
- VODOVOD
- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- KANALIZACE
- KABEL V.O.
- KABEL ČEZ 1kV
- KABEL ČEZ –KOORDINACE–PROJEKTOVANÝ 2019
- KABEL CETIN, KABELOVÁ TELEVIZE
- UPC, VODAFONE
- KABELOVÁ TELEVIZE

KLAD LISTŮ:

2

1

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ OD JEJICH SPRÁVCŮ A PŘEDAT PROTOKOL INVESTOROVI STAVBY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: "BALT PO VYROVNÁNÍ"

M 1:250

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František	Ing.Kopecký Josef	Ing.Pravec František

Obec: Ústí nad Orlicí — Kraj: Pardubický

Investor: TEPVOS, spol. s r. o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

PC PROJEKT projekční kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec @ wo.cz

OBNOVA - VODOVODNÍ ŘAD V UL. SOKOLSKÁ, OD Č.P. 1 PO Č.P. 5 (UOTEX) Z PE D110
I. ETAPA OD Č.P.108 AŽ PO ZASTÁVKU MHD

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – DÍL 1 M 1:250

Číslo zakázky	03062023
Druh projektu	DVŘ+DPS
Datum	04/2024
Formát A4	6xA4
Měřítko	Číslo přílohy
M 1:250	C.3.1