

POŽADAVKY NA ÚPRAVY KANALIZAČNÍCH ŠACHET

1. Demontáž a zpětná montáž panelových desek stropu

Bude odkryta stropní deska šachty, zemina bude naložena a odvezena na recyklační skládku. Panely budou demontovány, pokud možno tak, aby nedošlo k jejich poškození. Po sanačních pracích budou opět instalovány zpět. Spáry mezi svislou a vodorovnou plochou budou utěsněny bobtnavým páskem a horní strana zaizolována asfaltovými pásy s přesahem cca 0,5m přes stěny. Dále bude proveden zásyp zeminou a uvedení povrchu do původní podoby.

2. Vříznutí vstupního otvoru v monolitických střepech

Bude odkryta stropní deska šachty, zemina bude naložena a odvezena na recyklační skládku. V nejvhodnějším místě bude vybourán vstupní otvor požadovaných rozměrů a po obvodu zaříznut. Vybouraný beton bude odvezen na recyklační skládku. Po sanačních pracích bude ve stávající betonové desce provedeno dodatečné vlepení betonářské výztuže a proveden spojovací můstek pro správné propojení staré a nové betonové konstrukce. Ve vyříznutém otvoru bude osazena výztuž, spodní strana zabetonována a otvor zalit betonem. Součástí dodávky bude i dílenská dokumentace – statické posouzení a návrh výztuže. Po obvodu vyříznutého otvoru bude instalován bobtnavý pásek a horní strana otvoru zaizolována asfaltovými pásy. Bude proveden zásyp zeminou a uvedení povrchu do původní podoby.

3. Vybourání stávající stropní desky a osazení nové

Bude odkryta stropní deska šachty, zemina bude naložena a odvezena na recyklační skládku. Stávající železobetonová deska bude vybourána, suť odvezena na recyklační skládku. Po provedení sanačních prací bude osazena nová prefabrikovaná deska vyrobená z 1 kusu. Spoj mezi novou deskou a stávající svislou konstrukcí šachty bude utěsněn bobtnavým páskem. Bude proveden zásyp zeminou a uvedení povrchu do původní podoby.