



3. PROPOJENÍ
SMĚR KERHARTICE
VODOVODU LT DN250
LT DN250 DÉLKA 3,0m

PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ
BYPASS - PE D250
DÉLKA 10,0m

NOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
ODVODNĚNÍ VDM ŠACHTY
PVC DN160 - DL. 24,0m
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
VODOVOD LT DN250
LT DN250 DÉLKA 3,0m

1. A 2. PROPOJENÍ
SMĚR MĚSTO
VODOVODU 2x LT DN300
DÉLKA 2x8,0m

SDĚLOVACÍ KABEL PRO VODOMĚRNOU ŠACHTU
KABEL TCEPKPFLE 3x4x0,8 DÉLKA 170,0m

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE		
BOD	X	Y
1	-604584.7862	-1073294.1031
2	-604582.4394	-1073292.0776
3	-604579.2456	-1073300.5227
4	-604576.8988	-1073298.4972
5	-604576.7540	-1073305.4573
6	-604576.0420	-1073305.4121
7	-604559.3867	-1073286.5065

- LEGENDA OSTATNÍCH SÍTÍ:
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
 - STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ EL. VN
 - STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ EL. VN
 - STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO
 - STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO
 - STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN

- NAVRŽENÉ OBJEKTY
- NAVRŽENÝ NOVÝ VODOVOD - PROPOJENÍ
 - NAVRŽENÉ PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ
 - NAVRŽENÉ ODOVODNĚNÍ VDM ŠACHTY
 - NAVRŽENÁ EL. PŘÍPOJKA PRO VDM ŠACHTU

VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!!
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ TYTO NECHAT VYTYČIT PŘÍMO V TERÉNU.

Odpovědný projektant	Ing. Jan Falta	ING. JAN FALTA NEMOŠICE 67, PARDUBICE IČO: 05074517 tel: 776 035 758 jan.falta@email.cz
Vypracoval	Ing. Jan Falta	
Technická kontrola		
Investor	TEPVOS, spol. s r.o.	
Název akce:	VÝSTAVBA VODOMĚRNÉ ŠACHTY POD HOROU	
NA PŘIVADĚČI (u č. p. 1072 - areál bývalý VAK)		
Název výkresu:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	
	Stupeň	DVR + DPS
	Měřítko	1:250
	Datum	09/2020
	Číslo akce	-
	Č. výtisku:	Číslo přílohy: C.3