LEGENDA : (objekty)

- orná půda
- neplodná půda
- louka, trvalý travnatý porost
- zahrada
- park
- lesní půda bez rozlišení druhu porostu
- pevný bod státní nivelační sítě
- trigonometrický bod
- mezník
- sloup el./sděl. vedení
- výška vodorovné roviny
- dopravní značení
- veřejné osvětlení
- strom nerozlišený
- uliční vpusť
- šachta kanalizační obecné
- studna
- boží muka
- vodovodní šoupě
- šachta nerozlišená
- hydrant nadzemní
- trafostanice
- přírhradový sloup
- střed předmětu malého rozsahu
- mohyla
- číslo popisné
- sever

POZNÁMKA :

Zaměření širšího zájmového území stavby bylo získáno vyřezem z digitální účelové mapy prostorové situace spravované společností Geovap s.r.o. Pardubice pro k.ú. Ústí nad Orlicí.

Aktualizace zaměření v území přímo dotčeného projektovanou stavbou rekonstrukce kanalizace proběhlo v únoru 2016, zpracovatelem byla společnost GMD spol. s r.o. Ústí nad Orlicí.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: BpV

Zákresy podzemních vedení sítí ČEZ Distribuce a.s., RWE a.s., O2 Telefonica a.s. byly získány na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce dat v digitální formě přímo od správce zařízení.

MATERIÁL PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - ODBOČENÍ - HLADKÉ POTRUBÍ PVC-U D200/DN187, tl. stěny 6,5 mm - SN 12		Stoka JK-1	Stoka JK-2	poznámka
	OZNAČENÍ	M	M	
SO-02-01	Přepojení kanaliz.přípojky - odbočení č.p.877		5,5	
SO-02-02	Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.883		6	
SO-02-03	Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1117		4	
SO-02-04	Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.884		6	
SO-02-05	Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.885		6	
SO-02-06	Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.886		6	
SO-02-07	Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1183		4	
SO-02-08	Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.914		6	
SO-02-09	Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.915		6	
SO-02-10	Přepojení kanaliz.přípojky - odbočení od uliční vpusti		3	stávající vpusť
SO-02-11	Přepojení kanaliz.přípojky - odbočení od uliční vpusti		6	stávající vpusť
SO-02-12	Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.916		6	
SO-02-13	Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.917		7	
	CELKEM	0	71,5	
	CELKEM		71,5	

Stav. objekt	Název stavebního objektu	HLADKÉ POTRUBÍ PVC-U D315/DN295 SN 12	VYVLOŽKOVÁNÍ BET. POTRUBÍ DN400
SO - 01	JEDNOTNÁ STOKA JK - 1		7,1
SO - 02	JEDNOTNÁ STOKA JK - 2	101,5	
Celkem dle druhu materiálu v m :		101,5	7,1
Celkem gravitační kanalizační stoky v m :		108,6	

Obnovy povrchu	
Povrch	Plocha (m2)
Asfaltová komunikace ACO 11	313
Asfaltový chodník - ACO 8	22
Dlážděný chodník - betonová zámková dlažba	2,5

SO-02 JEDNOTNÁ STOKA JK-2
HLADKÉ POTRUBÍ PVC-U D315/DN295
– dl. 101,5 m

zrušení stoky 2,5 m, zabetonování potrubí, zrušení poklopu

SO-01 JEDNOTNÁ STOKA JK-1
VYVLOŽKOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO
BET. POTRUBÍ DN400
– dl. 7,1 m

LEGENDA OBNOVY POVRCHU :

- ROZSAH OPRAVY – ASFALTOVÁ KOMUNIKACE – ACO 11
- ROZSAH OPRAVY – ASFALTOVÝ CHODNÍK – ACO 8
- ROZSAH OPRAVY – DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

MATERIÁL STOK:

VSTUPNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY PREFABRIKOVANÉ VČ. DNOVÝCH DÍLŮ DLE ČSN EN 1917 Q.1, TL. STĚNY 120 MM, VSTUPNÍ OTVOR ∅ 600 MM. V KONUSECH A SKRUŽÍCH OCELOVÁ STUPADLA S PE POVLAKEM "KASI". LITINOVÉ POKLOPY KRUHOVÉ ∅ 600 MM D 400 (40 t) A B 125 (12,5 t) DEŠŤOVODNÍ BEZ ODVĚTRÁNÍ A ZÁMKU.

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z HLADKÉHO PVC-U – SN 12 – DLE ČSN EN 1401 SILNOSTĚNNÉ POTRUBÍ SPOJE POMOCÍ HRDEL A GUM. TĚSNĚNÍ D315/DN295 MM, TL. STĚNY MIN 10 MM, STAV. DÉLKA 6 M. HLADKÁ KONSTRUKCE

V TRASÁCH KANALIZAČNÍCH STOK BUDOU VYSAZENY ODBOČKY Z HLADKÉHO PVC-U 45° DN315/DN200 S ODBOČENÍM MIN 0,3 M KOLENO D200/45°, PŘÍMÝ KUS D200 A ZÁSLEPKA D200.

POZNÁMKA :
STANIČENÍ TRASY KANALIZACE V HM (1 HM = 100 M).
Š ... VSTUPNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
st.: ... STANIČENÍ V TRASE

UPOZORNĚNÍ :

ŠÍŘKA OCHRANNÉHO PÁSMA KANALIZAČNÍCH STOK SLOUŽÍCÍ K ZAJIŠTĚNÍ JEJICH PROVOZUSCHOPNOSTI (RESP. VĚCNÉHO BŘEMENE K POZEMKU ZA ÚČELEM PŘÍPRAVY, VÝSTAVBY, PROVOZU A ÚDRŽBY) JE 1,5 M NA KAŽDOU STRANU OD VNĚJŠÍHO LÍCE STĚNY POTRUBÍ.
U KANALIZAČNÍCH STOK S DN > 200 MM, JEJICHŽ DNO JE ULOŽENO V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5 M POD UPRAVENÝM POVRCHEM, SE ŠÍŘKA OCHRANNÉHO PÁSMA ZVYŠUJE O 1,0 M.
ŠÍŘKA STANOVENA DLE PARAGRAFU 23 ZÁKONA Č. 274/2001 SB. O VODOVODECH A KANALIZACÍCH.
PŘI KŘÍŽENÍ NAVRHOVANÉ KANALIZACE S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE VŽDY NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ KOPANÉ SONDY PRO OVĚŘENÍ JEJICH VÝŠKOVÉHO A SMĚROVÉHO PRŮBĚHU.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005 ! ! !

S

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICI Q. KOCIANA K.Ú. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

LEGENDA : (vzorování linií dle ČSN 013411)

- stáv. vodovod pit. vody 6,1622
- stáv. vodovodní přípojka
- stáv. kanalizace jednotná 6,2422
- stáv. kanalizace dešťová 6,2622
- stáv. kanalizace splašková 6,2722
- stáv. kan. přípojky a napojení ul. vpustí
- stáv. NTL plynovod 6,3322
- stáv. STL plynovod 6,3422
- stáv. VTL plynovod 6,3522
- stáv. plynovodní přípojky
- stáv. sděl. spoj. vedení podz. 6,7022
- sděl. kabely nezaměřená poloha nebo bez provozu
- stáv. prim. rozvod TV podz. 6,5222
- stáv. venk. sil. NN vedení podz. 6,6022
- stáv. venk. sil. NN vedení nadz. 6,6025
- stáv. venk. sil. VN vedení podz. 6,6122
- stáv. venk. sil. VN vedení nadz. 6,6125
- stáv. venk. sil. NN vedení veř. osvětlení podz. 6,5922
- hranice ochranného pásma železniční trati 2,2521
- navrhovaná jednotná kanalizace (investor TEPVOS, spol. s r.o.)
- navrhované objekty kanalizace
- hranice výkopu
- hranice ochranného pásma veřejné kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb.

Upozornění :

Před zahájením stavebních prací je nutno vytýčit veškeré inženýrské sítě ! Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!! Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb. a vyjádření správců inženýrských sítí.

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	Ing. M. Popelářová	M Projekt CZ s.r.o. 17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation	
pMěÚ:	Ústí nad Orlicí	MěÚ:	Ústí nad Orlicí	Formát: 12 /A4
Investor:	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			Datum: 02 /22
Akce:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ – REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICI Q. KOCIANA K.Ú. ÚSTÍ NAD ORLICÍ			Stupeň: DSSP
				Měřítko: 1:250
				Číslo. zak.: 21_1077
Obsah:	Situace stavby – úpravy povrchu			Číslo: C.6