


STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA NAHRADIT NOVÝMI A ZAVĚSIT POD VZDUCHOTECHNICKÉ  
POTRUBÍ TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNÁ OSVĚTLENOST NA PRACOVNÍCH STOLECH  
U OKEN. OSTATNÍ SVÍTIDLA OSADIT NA STROP.



LEGENDA:

- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 1, 5 - IP44 ZAPUŠTĚNÝ
- SVÍTIDLO 2x49W A 2x14W - DODÁVKA VZT
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO BEZ ZMĚNY - MÍSTO NAPOJENÍ, PROPOJENÍ
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
- NOVÉ SVÍTIDLO 2x LED TUBE - TRUBICE 150, IP66, NEREZOVÉ KLIPY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC 50HZ, 400V/230V TN-S  
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ED. 3  
- ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY  
- OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY  
STANOVENÍ PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - VIZ. TZ  
PROVEDENÍ: KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, V KABELOVÝCH ŽLABECH, V TRUBKÁCH A V INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div><div>ELEKTRO-SYCHRA</div><div><div>Elektro-Sychra, spol. s r.o.</div><div><div>Jiřnického 233</div><div>562 01, Ústí nad Orlicí</div><div>tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div></div></div></div>	
ROMAN HRODĚJ	ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDA J		
MÍSTO VÝSTAVBY	Ústí nad Orlicí			
INVESTOR	Domov důchodců, Chlářská 761 562 01 Ústí nad Orlicí			
STAVBA	VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY STRAVOVACÍHO PROVOZU DOMOVA DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY	20076
OBSAH	ÚPRAVA OSVĚTLENÍ		DATUM	7/2020
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			ČÍSLO VÝKRESU	E-3