

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “		
Změnový list		ZL č. 1A-12b
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY		

Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	4.6. 2012	
Odesláno/					
	předáno:				
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.06 – Stoky N-2, V-13, P-8			
Odkazy:	na specifikaci:				
	na výkresy: Projektová dokumentace změny - RDS				
	na rozp. podklady: Výkaz výměr změny				
	na jinou část smlouvy:				

ZMĚNA – popis změny:

Popis změny: Stoky N-2, V-13, P-8– Změna délky , počtu a profilu odboček pro přípojky

Součástí oznámení změny je: 1) Stanovisko projektanta
2) Zákres změn do PD
3) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny =
minus 119 262,13 Kč bez DPH

Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“ Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8 4.6.2012 Datum:	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí AQUA PROCON s.r.o. divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ666437 4.6.2012 Datum:
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí : ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.r.o. Peremerkova 28, 772 00 Olomouc 4.6.2012 Datum:	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 4.6.2012 Datum:

„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Pan Bronislav Hána
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

Datum: 10. 09. 2012
Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 1A-12b
SO 1.06 – Stoky N-2, V-13, P8 – Změna délky a počtu odboček pro
přípojky

Vážený pane inženýre,

na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 1A-12b. Celková délka a počet odboček pro domovní přípojky a uliční vpusti v RDS neodpovídají celkové délce a počtu odboček dle ZDS. V RDS je celkem o 8ks méně, resp. o 14,3 m méně odboček pro domovní přípojky a uliční vpusti. Celková délka odboček byla v ZDS uváděna podle Žádosti o dotaci. Rozdíl v délce odboček v RDS proti ZDS a Žádosti vznikl zpracováním technického řešení z podrobných projektů přípojek, v rámci kterých byl prováděn detailní průzkum připojovaných nemovitostí. Průzkum a podrobné projekty přípojek byly zpracovávány v době po podání Žádosti o dotaci a zpracování ZDS. Dle předpokladu byla počítána průměrná délka odbočky pro domovní přípojky 3,9 m. Po provedení průzkumu a po zpracování projektů přípojek vychází skutečná průměrná délka odbočky 4,3 m. Také po provedení průzkumu bylo zjištěno, že 4 objekty, které dle předpokladu měly být napojeny na předmětné stoky, jsou ve skutečnosti napojeny na jiné stávající stoky a nebudou přepojovány do stok rekonstruovaných. Z výše uvedených důvodů se změnovým listem č. 1A-12b souhlasíme.

S pozdravem


Ing. Daniel Kozický
AQUA PROCON s.r.o.
Divize Praha
Dukelských hrdinů 12,
Praha 8, Praha 8, ČR
186 00 Praha 8

Sídlo **Brno**

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

Divize **Praha**

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e-mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

Brno-venkov č. ú.: 24301-641/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství ZDS	Množství RDS	Rozdíl RDS-ZDS	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílu Kč
SO 1.06 STOKY N-2, V-13							
ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY							
Zemní práce							
75	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	1,00	0,000		0,00
76	Sejmání ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,20	1,70	-0,501	58,70	-29,80
77	Bourání konstrukcí z betonu	m3	1,53	1,53	0,000		0,00
78	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	222,86	178,43	-44,226	102,20	-4 519,85
79	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	14,21	11,39	-2,822	842,10	-2 658,70
80	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4m	m2	458,87	367,78	-91,082	33,20	-3 024,25
81	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	458,87	367,78	-91,082	8,30	-847,16
82	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	122,46	88,14	-24,321	2,70	-65,67
83	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	7,82	5,26	-1,557	4,00	-6,23
84	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m bourání	m3	1,53	1,53	0,000	8,00	0,00
85	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	2,20	1,70	-0,501	33,20	-16,83
86	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět v. naložení	m3	142,28	111,85	-30,337	79,60	-2 414,80
87	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku v. uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	208,44	66,46	-141,963	345,00	-48 877,37
88	Vodorovné přemístění suti na skládku v. uložení	m3	1,53	1,53	0,000		0,00
89	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku v. uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	14,21	11,39	-2,822	345,00	-873,62
90	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	180,57	141,53	-39,037	108,80	-4 247,18
91	Obeyp objektu bez prohození sypaniny	m3	16,73	16,73	0,000		0,00
92	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	31,44	24,35	-7,090	8,00	-56,72
93	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm v. osedl travním semenem	m2	22,01	17,02	-4,988	37,20	-185,55
94	Vhodný zásepový materiál pro státní a krajské komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklatů dle TP146	t	25,72	19,89	-5,826	159,20	-827,40
95	Vhodný zásepový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklatů dle TP146	t	23,04	17,78	-5,264	159,20	-837,98
96	Štěrkoštěk frakce 8-16	t	31,04	31,04	0,000		0,00
97	Štěrkoštěk, kamenivo 0-63	t	22,26	17,20	-5,064	278,60	-1 410,94
98	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,08	3,08	0,000		0,00
Zemní práce celkem :							-71 199,86
Přípravné a přidružené práce							
99	Rozebření zámk. dlažby pro péči kom bez odvozu suti materiálu ke zpět použití	m2	20,40	15,78	-4,620	70,30	-324,78
100	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, kam. tl. 20 cm	m2	24,00	18,54	-5,460	18,90	-108,85
101	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, kam. tl. 20 cm	m2	44,40	34,33	-10,070	23,90	-240,67
102	Vytřídění obrub chodníkových včetně odvozu na mezodeponii a zpět	m	44,24	15,45	-28,790	118,40	-3 437,53
103	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku v. uložení	t	21,50	16,82	-4,678	139,30	-678,51
104	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,50	16,82	-4,678	63,70	-310,73
Přípravné a přidružené práce celkem :							-5 101,88
Přípravné a přidružené práce - živice							
105	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	24,00	18,54	-5,460	92,90	-507,23
106	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	13,20	10,21	-2,990	99,50	-297,51
107	Frézování korytlu pl. do 500 m2, pruž. do 75 cm, 2,5 cm	m2	44,40	34,00	-10,000	73,00	-730,00
108	Řezání stávajícího živčného korytlu tl. do 5 cm zaříz. střík. spar. asfaltovou závlivkou a posypem	m	40,00	30,90	-9,100	92,90	-845,39
109	Řezání stávajícího živčného korytlu tl. 5 - 10 cm	m	40,00	39,90	-0,100	79,60	-724,36
110	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku v. uložení	t	10,37	8,02	-2,353	139,30	-327,80
111	Poplatek za recyklaci	t	10,37	8,02	-2,353	106,20	-249,91
a Přípravné a přidružené práce - živice celkem :							-3 882,20
Podkladní a vedlejší konstrukce							
112	Lože pod potrubí ze štěrkoštěku do 63 mm	m3	7,58	5,87	-1,714	477,70	-818,78
113	Desky podklad pod potrubí a šachty C12/15 tl. 10cm	m3	7,58	5,87	-1,714	3 264,20	-5 584,84
114	Podkladní práce beton C12/15 do 50000 mm2	m	31,80	24,45	-7,150	185,80	-1 328,47
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :							-7 742,08
Trubní vedení							
115	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	83,20	48,90	-14,300	245,50	-3 510,65
116	Montáž tvar. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 150	kus	16,00	13,00	-3,000	277,30	-831,80
117	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	32,00	26,00	-6,000	195,10	-1 170,60
118	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí v. šachet DN do 200, vodou, v. utěsnění konoů potrubí	m	83,20	48,90	-14,300	39,60	-569,14
119	Výšková úprava stav. vpusť	kus	3,00	2,00	-1,000	1 791,30	-1 791,30
120	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C12/15	m3	18,62	14,58	-4,034	2 773,20	-11 186,26
121	Prefabrikovaná užitní vpusť s odtokem DN150, litinová mříž	kus	3,00	3,00	0,000	11 477,70	0,00
122	Napojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou min. PN10	kus	13,00	8,00	-5,000	1 824,00	-8 820,00
123	Trouba kamenin. glazov. se spoj. DN150 mm	m	64,15	49,63	-14,516	337,00	-4 892,57
124	Oblouk kameninový s těsněním DN150mm 30°, 45°	kus	28,39	16,24	-12,150	388,80	-3 946,32
125	Oblouk kameninový s těsněním DN150mm 90°	kus	3,05	5,08	2,035	396,10	810,13
126	Oblouk kameninový s těsněním DN150mm 60°	kus	3,05	5,08	2,035	388,80	791,21
127	Odbočka kam. jednod. DN 250/150	kus	3,05	2,03	-1,015	1 608,20	-1 632,32
128	Odbočka kam. jednod. DN 300/150	kus	12,18	11,17	-1,010	2 062,00	-2 062,62
129	Odbočka kam. jednod. DN 400/150	kus	1,02	0,00	-1,015	3 420,70	-3 472,01
Trubní vedení celkem :							-43 104,35
Bourání konstrukcí							
130	Vybourání kanál. rámu a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3,00	3,00	0,000		0,00
131	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na skládku v. uložení	t	0,07	0,07	0,000		0,00
132	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,07	0,07	0,000		0,00
Bourání konstrukcí celkem :							0,00

Pol.	Popis položky	m ²	Množství ZDS	Množství RDS	Rozdíl RDS-ZDS	Jedn. cena Kč/m ²	Celková cena rozdílu Kč
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH							
Komunikace							
133	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m ²	142,75	140,28	-2,470	119,40	-294,92
134	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	20,40	15,78	-4,620	139,30	-643,57
135	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m ²	142,75	140,28	-2,470	159,20	-393,22
136	Podklad kamen. obl. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m ²	142,75	140,28	-2,470	252,10	-622,69
137	Postřik živý inž. + posyp, asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	142,75	140,28	-2,470	29,20	-72,12
138	Postřik živý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	232,85	228,32	-4,530	26,50	-120,05
139	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tl. 3 do 3 m, tl. 5 cm	m ²	232,85	228,32	-4,530	272,00	-1 232,16
140	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dř. tl. 4 cm bez dodávky materiálu	m ²	20,40	15,78	-4,620	464,40	-2 145,53
141	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	92,87	80,85	-12,020	192,40	-2 312,65
142	Očštění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	92,87	80,85	-12,020	79,60	-956,79
143	Očštění vybourané zámk. dlaždice	m ²	20,40	15,78	-4,620	55,70	-257,33
Komunikace celkem :							-9 051,03
OPRAVY STÁTNIÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH							
Komunikace							
144	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m ²	130,75	127,76	-2,988	119,40	-356,76
145	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m ²	130,75	127,76	-2,988	159,20	-475,71
146	Podklad kamen. obl. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 10 cm	m ²	130,75	127,76	-2,988	411,30	-1 229,01
147	Postřik živý inž. + posyp, asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	130,75	127,76	-2,988	29,20	-87,25
148	Postřik živý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	247,82	242,34	-5,484	26,50	-145,33
149	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m ²	247,82	242,34	-5,484	278,60	-1 527,67
150	Beton asfalt. ABVH, tl. 2 do 3 m, tl. 5 cm	m ²	130,75	127,76	-2,988	272,00	-812,76
151	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	151,54	134,77	-16,770	192,40	-3 226,55
152	Očštění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	151,54	134,77	-16,770	79,60	-1 334,89
Komunikace celkem :							29 815,53
R	Rezerva na nepředvídané práce						-119 262,15
SO 1.06 CELKEM :							

Stavba:

Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV

Ucelená část díla:

1A – kanalizace Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č.: 1A/12b

Navrhovatel změny: Zhotovitel

Objekt/úsek: SO 1.06

Odůvodnění:

Rozdíl ZDS a RDS

SO 1.06

Úprava trasy stoky P8 z důvodu opoždění stavby žel. uzlu – zkrácení stoky o 21,77 m

Finanční dopad změny:

navýšení

úspora

bez finanč. vazby

Vyčíslení fin dopadu změny:

Vícepráce: + 1.601,34 Kč

Méněpráce: - 150.679,00 Kč

Rozdíl: - 149.077,66 Kč

Náklady investora: - 149.077,66 Kč

Schvalovací proces: organizace/datum/jméno/doklad

Správce stavby:

Správce stavby se změnou souhlasí



Datum: 25.9.2012

Za správce stavby: Ing. Petr Očenášek

Manažer projektu/objednatel::

Se změnou souhlasím.



Datum:

Za manažera projektu: Ing. Václav Knejp

Datum konečného odsouhlasení:

Termín realizace: zahájení prací uvedených v tomto změnovém listu je možné pouze po písemném souhlasu objednatele.


- Přílohy:
- návrh změnového listu
 - stanovisko projektanta
 - kalkulace změny

Tato změna byla průběžně prověřována a aktualizována, po kompletaci řádně projednána. Po schválení jejich jednotlivých částí byla předána Zhotoviteli k fakturaci.

Datum:

Za Správce stavby : Ing. Petr Očenášek

Za zhotovitele stavby: Ing. Bronislav Hána



ZMĚNOVÝ LIST		Datum předložení	13.7.2012
Ev.č.	ZL č.1A-12b	Datum schválení	
Objednatel	TEPVOS, spol. s r.o. (Třebovská 287, Ústí nad Orlicí)		
Správce stavby	d plus – projektová a inženýrská a.s. (Sokolovská 16/45, 186 00 Praha)		
Zhotovitel	„Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace ČOV“		

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Část/ Objekt :	1A/SO 1.06	
Specifikace změny: Aktualizace výkazu výměr dle úprav provedených při tvorbě RDS		
Zdůvodnění změny: Viz příloha č.1		
Vícepráce obsažené v ZL:	-150 679,00	
Méněpráce obsažené v ZL:	1 601,34 Kč	
Celkem rozdíl v rámci ZL:	-149 077,66 Kč	

Přílohy:	Příloha č.1 – Zdůvodnění změny od projektanta Příloha č.2 – Kalkulace změny
----------	--

Podpis a razítko zhotovitele	
„Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“ Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8 	
Bronislav Hána	
Datum:	13.7.2012

Příloha č.1 ZL

*Zdůvodnění změny od
projektanta*

Příloha č.2 ZL

Kalkulace změny

SO 1.06 STOKY N-2, V-13

Pol.	Popis položky		m.j.	Množství ZDS	Množství RDS	Rozsah RDS-ZDS	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozšíř. Kč	Vícepráce celkem Kč	Méněpráce celkem Kč
SO 1.06 STOKY N-2, V-13										
ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY										
Zemní práce										
75	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatky za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kg	1,00		1,00	0,000		0,00	0,00	0,00
76	Sejmutí omace s přemístěním do 50 m	m3	2,20		1,70	-0,500	59,70	-29,90	0,00	-29,90
77	Bourání konstrukcí z betonu	m3	1,53		1,53	0,000		0,00	0,00	0,00
78	Hroubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapázaných i nezapázaných s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	222,66		178,43	-44,226	102,20	-4 519,85	0,00	-4 519,85
79	Hroubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapázaných i nezapázaných s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	14,21		11,39	-2,822	942,10	-2 658,70	0,00	-2 658,70
80	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m2	456,87		387,76	-69,112	33,20	-3 024,25	0,00	-3 024,25
81	Odstavení pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	456,87		387,76	-69,112	9,30	-847,16	0,00	-847,16
82	Svalité přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	122,46		98,14	-24,320	2,70	-65,67	0,00	-65,67
83	Svalité přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	7,82		6,26	-1,560	4,00	-6,23	0,00	-6,23
84	Svalité přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m bourání	m3	1,53		1,53	0,000	8,00	0,00	0,00	0,00
85	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	2,20		1,70	-0,500	33,20	-16,53	0,00	-16,53
86	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezískladu a zpět vč. naložení	m3	142,20		111,95	-30,250	79,80	-2 414,80	0,00	-2 414,80
87	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	208,44		66,48	-141,960	345,00	-48 977,37	0,00	-48 977,37
88	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení	m3	1,53		1,53	0,000		0,00	0,00	0,00
89	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	14,21		11,39	-2,822	345,00	-973,62	0,00	-973,62
90	Zásyp jam, rýh, šachet a zhuštění	m3	180,57		141,53	-39,040	108,80	-4 247,19	0,00	-4 247,19
91	Obrys objektu bez probízení sypání	m3	16,73		16,73	0,000		0,00	0,00	0,00
92	Úprava plnění v zálezech v hor. 1-4, bez zhuštění	m2	31,44		24,35	-7,090	8,00	-56,72	0,00	-56,72
93	Rozprostření omace, rovna, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	22,01		17,02	-4,990	37,20	-185,55	0,00	-185,55
94	Vhodný zásyrový materiál pro stání a krajské komunikace podle TP-146, vhodné vyčištěné zeminy z výkopů a recyklatů dle TP-146	t	25,72		19,89	-5,826	159,20	-927,40	0,00	-927,40
95	Vhodný zásyrový materiál pro mílní komunikace podle TP-146, vhodné vyčištěné zeminy z výkopů a recyklatů dle TP-146	t	23,04		17,78	-5,260	159,20	-837,98	0,00	-837,98
96	Šterkopisek frakce 0-16	t	31,04		31,04	0,000		0,00	0,00	0,00
97	Šterkopisek, kamenivo 0-63	t	22,28		17,20	-5,080	278,60	-1 410,94	0,00	-1 410,94
98	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,06		3,06	0,000		0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :								-71 199,96	0,00	-71 199,96
Přípravné a příslušené práce										
99	Rozebření zámk. dlažby pro páli kam. bez odvozu suti materiálu zpět, použití	m2	20,40		15,78	-4,620	70,30	-324,79	0,00	-324,79
100	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam. tl. 20 cm	m2	24,00		18,54	-5,460	19,80	-108,85	0,00	-108,85
101	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam. tl. 20 cm	m2	44,40		34,33	-10,070	23,90	-240,87	0,00	-240,87
102	Vytváření obou chodíkových včetně odvozu na mezískladu a zpět	m	44,24		15,45	-28,790	119,40	-3 437,53	0,00	-3 437,53
103	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	21,50		16,82	-4,680	139,30	-679,51	0,00	-679,51
104	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,50		16,82	-4,680	63,70	-310,73	0,00	-310,73
Přípravné a příslušené práce celkem :								-5 101,88	0,00	-5 101,88

Pol.	Pops položky	m.j.	Množství ZDS	Množství RDS	Práci RDS-ZDS	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílu Kč	Výsledek celkem Kč	Méně práce celkem Kč
Přípravná a příhraně práce - žlvice									
105	Odstánění podkladu pl. do 200 m2, žlvice tl. 5 cm	m2	24,00	18,54	-5,460	92,90	-507,23	0,00	-507,23
106	Odstánění podkladu pl. do 200 m2, žlvice tl. 10 cm	m2	13,20	10,21	-2,990	99,50	-297,61	0,00	-297,61
107	Řezání korytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m2	44,00	34,00	-10,000	73,00	-730,00	0,00	-730,00
108	Řezání slávkového žlviceho korytu tl. do 5 cm, zářezový zářezový a posypem	m	40,00	30,90	-9,100	92,90	-845,39	0,00	-845,39
109	Řezání slávkového žlviceho korytu tl. 5 - 10 cm	m	40,00	30,90	-9,100	79,60	-724,36	0,00	-724,36
110	Vodovodná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	10,37	8,02	-2,350	139,30	-327,80	0,00	-327,80
111	Poplatek za rovyklaci	t	10,37	8,02	-2,350	106,20	-249,91	0,00	-249,91
a Přípravná a příhraně práce - žlvice celkem :									
							-3 882,20	0,00	-3 882,20
Podkladní a vedlejší konstrukce									
112	Lože pod potrubí ze štrkoplánu do 63 mm	m3	7,58	5,87	-1,710	477,70	-818,78	0,00	-818,78
113	Desky podkladu pod potrubí a šachty C12/15 tl. 10cm	m3	7,58	5,87	-1,710	3 284,20	-5 594,84	0,00	-5 594,84
114	Podkladní práce beton C12/15 do 50000 mm2	m	31,60	24,45	-7,150	185,80	-1 328,47	0,00	-1 328,47
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :									
							-7 742,09	0,00	-7 742,09
Trubní vedení									
115	Montáž trub kameninových, pyž. kroužek, DN 150	m	63,20	48,80	-14,400	245,50	-3 510,65	0,00	-3 510,65
116	Montáž tvar. kamenin. odboč. pyž. krouž. DN 150	kus	16,00	13,00	-3,000	277,30	-831,90	0,00	-831,90
117	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pyž. kr. DN 150	kus	32,00	28,00	-4,000	195,10	-784,32	0,00	-784,32
118	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vč. šachty DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	83,20	48,80	-34,400	39,80	-1 368,16	0,00	-1 368,16
119	Výšková úprava stáv. vpustí	kus	3,00	2,00	-1,000	1 781,30	-1 781,30	0,00	-1 781,30
120	Ošetřování potrubí nebo zděva sítí betonem C12/15	m3	18,62	14,59	-4,030	2 773,20	-11 166,26	0,00	-11 166,26
121	Přeslabkování užití vpustí s odtokem DN150, řitnová mříž	kus	3,00	3,00	0,000	11 477,70	34 433,10	0,00	34 433,10
122	Nápojení na stávající přípojek univerzální mechanickou spojkou min PN10	kus	13,00	8,00	-5,000	1 924,00	-9 620,00	0,00	-9 620,00
123	Troubka kamenin. glazov se spoj DN150 mm	m	64,15	49,63	-14,520	337,00	-4 882,57	0,00	-4 882,57
124	Oblouk kameninový s těsněním DN150mm 30°, 45°	kus	26,58	16,24	-10,340	388,80	-3 986,32	0,00	-3 986,32
125	Oblouk kameninový s těsněním DN150mm 90°	kus	3,05	5,08	2,030	388,10	783,71	810,13	0,00
126	Oblouk kameninový s těsněním DN150mm 60°	kus	3,05	5,08	2,030	388,80	791,21	791,21	0,00
127	Odbočka kam. jednod. DN 250/150	kus	3,05	2,03	-1,020	1 608,20	-1 632,32	0,00	-1 632,32
128	Odbočka kam. jednod. DN 300/150	kus	12,18	11,17	-1,010	2 062,00	-2 082,62	0,00	-2 082,62
129	Odbočka kam. jednod. DN 400/150	kus	1,02	0,00	-1,015	3 420,70	-3 472,01	0,00	-3 472,01
Trubní vedení celkem :									
							-43 104,35	1 601,34	-44 705,69
Bourání konstrukcí									
130	Vybourání kanál. rámu a podop. plochy do 0,3 m2	kus	3,00	3,00	0,000		0,00	0,00	0,00
131	Vodovodná doprava vybouraných hmot po suchu na skládku vč. uložení	t	0,07	0,07	0,000		0,00	0,00	0,00
132	Poplatek ze skládky stavební suti	t	0,07	0,07	0,000		0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :									
							0,00	0,00	0,00
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH									
Komunikace									
133	Podklad ze štrkoplánu po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	142,75	140,28	-2,470	119,40	-294,92	0,00	-294,92
134	Podklad ze štrkoplánu po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	20,40	15,76	-4,640	139,30	-643,57	0,00	-643,57
135	Podklad ze štrkoplánu po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	142,75	140,28	-2,470	159,20	-393,22	0,00	-393,22

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství ZDS	Množství RDS	Rozsah RDS-ZDS	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdíla Kč	Všepráce celkem Kč	Méněpráce celkem Kč
136	Podklad kamen. obel. asfaltem tl.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	142,75	140,28	-2,470	29,20	-622,89	0,00	-622,89
137	Posilky živýný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	142,75	140,28	-2,470	29,20	-72,12	0,00	-72,12
138	Posilky živýný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	232,85	228,32	-4,530	26,50	-120,05	0,00	-120,05
139	Beton asfalt. AB, ABS, ABH tl.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	232,85	228,32	-4,530	272,00	-1 232,16	0,00	-1 232,16
140	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátu tl. 4 cm bez dodávky materiálu	m	20,40	15,78	-4,620	464,40	-2 145,53	0,00	-2 145,53
141	Osažení ležat. obrub. bet. bez opěr. lože z B 12,5	m	92,87	80,85	-12,020	192,40	-2 312,65	0,00	-2 312,65
142	Očištění vrbour. obrubníků všech loží a výplní	m	92,87	80,85	-12,020	79,60	-956,79	0,00	-956,79
143	Očištění vrbourané zámky dlaždice	m2	20,40	15,78	-4,620	55,70	-257,33	0,00	-257,33
Komunikace celkem :							-8 061,03	0,00	-8 061,03
OPRAVY STÁTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH									
Komunikace									
144	Podklad ze štrkoplásky po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	130,75	127,76	-2,988	119,40	-356,78	0,00	-356,78
145	Podklad ze štrkoplásky po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	130,75	127,76	-2,988	159,20	-475,71	0,00	-475,71
146	Podklad kamen. obel. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	130,75	127,76	-2,988	411,30	-1 229,01	0,00	-1 229,01
147	Posilky živýný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	130,75	127,76	-2,988	29,20	-87,25	0,00	-87,25
148	Posilky živýný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	247,82	242,34	-5,484	26,50	-145,33	0,00	-145,33
149	Beton asfalt. AB, ABS, ABH tl.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	247,82	242,34	-5,484	278,60	-1 527,87	0,00	-1 527,87
150	Beton asfalt. ABVH, tl.2 do 3 m, tl. 5 cm	m2	130,75	127,76	-2,988	272,00	-812,76	0,00	-812,76
151	Osažení ležat. obrub. bet. bez opěr. lože z B 12,5	m	151,54	134,77	-16,770	192,40	-3 226,55	0,00	-3 226,55
152	Očištění vrbour. obrubníků všech loží a výplní	m	151,54	134,77	-16,770	79,60	-1 334,89	0,00	-1 334,89
Komunikace celkem :							-8 186,15	0,00	-8 186,15
SO 1.06 CELKEM :							-149 077,98	1 891,34	-150 969,32

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č. 1A-12b	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.06 – Stoky N-2, V-13, P-8	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
<u>Důvod změny:</u> Změna RDS			
<u>Popis změny:</u> Stoky N-2, V-13, P-8– Změna délky, počtu a profilu odboček pro přípojky			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny:			
		Vícepráce	6 764,71 Kč
		Méněpráce	-126 061,64 Kč
		Celkem	-119 296,93 Kč
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 27.10.2014 Datum:		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 27.10.2014 Datum:	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY 27.10.2014 Datum:		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 27.10.2014 Datum:	
d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc		AQUA PROCON s.r.o. divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR IČO: CZ4696437	

SO 1.06 STOKY N-2, V-13

Pol.	Popis položky					Množství ZDS	m.j.	Množství RDS	Množství akutovaná	Rozdí ...5-2D3	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílu Kč	Výsoprádo celkem Kč	Ménoprádo celkem Kč
SO 1.06 STOKY N2, V-13														
ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY														
Zemní práce														
75	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vytepané vody, poplatky za její vypouštění, potřebné obsluhy a porotcovostní služby.					kpl	1,00	1,00	1,04	0,005	13 136,30	459,77	459,77	0,00
76	Sajmutí omnice s přemístěním do 50 m					m3	2,20	1,70	1,76	-0,442	59,70	-26,38	0,00	-26,38
77	Bourání konstrukcí z betonu					m3	1,53	1,53	1,53	0,000		0,00	0,00	0,00
78	Houbení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapázaných i nezapažaných a uvořním dnů do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek					m3	222,66	178,43	184,63	-39,023	102,20	-3 885,90	0,00	-3 885,90
79	Houbení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapázaných i nezapažaných a uvořním dnů do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek					m3	14,21	11,39	11,79	-2,426	942,10	-2 385,63	0,00	-2 385,63
80	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m					m2	458,87	387,78	380,57	-78,306	33,20	-2 599,76	0,00	-2 599,76
81	Odstarání pažení stěn rýh hl. do 4 m					m2	458,87	387,78	380,57	-78,306	9,30	-728,25	0,00	-728,25
82	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m					m3	122,46	98,14	101,55	-20,509	2,70	-56,45	0,00	-56,45
83	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m					m3	7,82	6,26	6,48	-1,339	4,00	-5,35	0,00	-5,35
84	Svislé přemístění výkopku z hor.6-7 do 4,0 m bourání					m3	1,53	1,53	1,58	0,053	8,00	0,42	0,00	0,00
85	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m					m3	2,20	1,70	1,76	-0,442	33,20	-14,67	0,00	-14,67
86	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezakladi a zpět v naložení					m3	142,29	111,95	115,84	-26,445	79,60	-2 105,00	0,00	-2 105,00
87	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatku za skládku					m3	208,44	66,48	68,79	-139,652	345,00	-48 180,08	0,00	-48 180,08
88	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení					m3	1,53	1,53	1,53	0,000		0,00	0,00	0,00
89	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatku za skládku					m3	14,21	11,39	11,79	-2,426	345,00	-837,00	0,00	-837,00
90	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					m3	180,57	141,53	146,46	-39,117	108,80	-3 711,90	0,00	-3 711,90
91	Ošepř objektu bez prohození sypaniny					m3	16,73	16,73	17,31	0,582		0,00	0,00	0,00
92	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění					m2	31,44	24,35	25,20	-6,243	8,00	-49,94	0,00	-49,94
93	Rozprostření omnice, rovinná, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem					m2	22,01	17,02	17,61	-4,396	37,20	-163,53	0,00	-163,53
94	Vhodný zásypaný materiál pro sdtání a krajiské komunikace podle TP146, vhodné vyříděné zeminy z výkopu a recyklatu dle TP146					T	25,72	19,89	20,58	-5,134	159,20	-817,40	0,00	-817,40
95	Vhodný zásypaný materiál pro mšišní komunikace podle TP146, vhodné vyříděné zeminy z výkopu a recyklatu dle TP146					T	23,04	17,78	18,40	-4,646	159,20	-736,60	0,00	-736,60
96	Šlakopisek traverce 8-16					T	31,04	31,04	31,04	0,000		0,00	0,00	0,00
97	Šlakofit, kamenivo 0-63					T	22,26	17,20	17,80	-4,466	278,60	-1 244,34	0,00	-1 244,34
98	Poplatek za skládku stavební suti					t	3,06	3,06	3,06	0,000		0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :											-66 990,99	460,19		-67 451,18
Přípravné a přídržné práce														
100	Odstarání podkladu pl. 200 m2 kam. křemě tl. 20 cm					m2	24,00	18,54	19,19	-4,815	19,90	-95,82	0,00	-95,82
101	Odstarání podkladu pl. 200 m2 kam. dřevě tl. 20 cm					m2	44,40	34,33	35,52	-8,877	23,90	-212,16	0,00	-212,16
103	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení					t	21,50	16,62	17,20	-4,300	139,30	-598,99	0,00	-598,99
104	Poplatek za skládku stavební suti					t	21,50	16,62	17,20	-4,300	63,70	-273,91	0,00	-273,91
Přípravné a přídržné práce celkem :											-1 180,88	0,00		-1 180,88
Přípravné a přídržné práce - živlice														
105	Odstarání podkladu pl. do 200 m2, živlice tl. 5 cm					m2	24,00	18,54	19,19	-4,815	92,90	-447,31	0,00	-447,31
106	Odstarání podkladu pl. do 200 m2, živlice tl. 10 cm					m2	13,20	10,21	10,57	-2,635	99,50	-262,16	0,00	-262,16
107	Frézování krytu pl. do 600 m2 pruh do 75 cm tl. 5 cm					m2	44,00	34,00	35,16	-8,818	73,00	-643,71	0,00	-643,71
108	Rozzíní stávkacího živlicého krytu tl. do 5 cm zalití syč. spar asfaltovou zalivkou a posypem					m	40,00	30,90	31,97	-8,026	92,90	-745,62	0,00	-745,62
109	Rozzíní stávkacího živlicého krytu tl. 5 - 10 cm					m	40,00	30,90	31,97	-8,026	79,60	-638,87	0,00	-638,87
110	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení					t	10,37	8,02	8,30	-2,074	139,30	-298,94	0,00	-298,94

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství ZDS	Množství RDS	Množství skupěnost	Rozsah (DS 2D)	Jedn. cena (Kč/m)	Celková cena rozloží Kč	Výsopřice celkem Kč	Náměpřice celkem Kč
111	Poplatek za reykliaci a Přípravné a přídržené práce - žilnice celkem :	t	10,37	8,02	8,30	-2,074	106,20	-220,28	0,00	-220,28
								-3 246,91	0,00	-3 246,91
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
112	Luže pod potrubí ze šterokopieku do 63 mm	m3	7,58	5,87	6,07	-1,510	477,70	-721,33	0,00	-721,33
113	Desky podklad pod potrubí a šachy C12/15 tl:10cm	m3	7,58	5,87	6,07	-1,510	3 284,20	-4 928,84	0,00	-4 928,84
114	Podkladní pražce beton C12/15 do 60000 mm2	m	31,60	24,45	25,30	-6,300	185,80	-1 170,54	0,00	-1 170,54
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :							-6 820,81	0,00	-6 820,81
	Trubní vedení									
115	Montáž trub kameninových, pryž, kroužek DN 150	m	63,20	48,90	50,60	-12,600	245,50	-3 093,30	0,00	-3 093,30
116	Montáž tvar. kamenin. odoč. pryž. krouž. DN 150	kus	16,00	13,00	13,00	-3,000	277,30	-831,90	0,00	-831,90
117	Montáž tvarov. kamenin. jednoc. pryž. kr. DN 150	kus	32,00	26,00	26,00	-6,000	195,10	-1 170,60	0,00	-1 170,60
118	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	63,20	48,90	50,60	-12,600	39,80	-501,48	0,00	-501,48
119	Výšková úprava stáv.vpustí	kus	3,00	2,00	2,00	-1,000	1 791,30	-1 791,30	0,00	-1 791,30
120	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C12/15	m3	18,82	14,59	15,10	-3,527	2 773,20	-9 780,24	0,00	-9 780,24
121	Přetvářkování uliční vpustí s odtokem DN150, litinová mříž	kus	3,00	3,00	3,00	0,000	11 477,70	0,00	0,00	0,00
122	Napojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou mříž.PN10	kus	13,00	8,00	8,00	5,000	1 924,00	-9 620,00	0,00	-9 620,00
123	Trubka kamenin.glasov.se spoj DN150 mm	m	64,15	48,63	51,36	-12,793	337,00	-4 311,24	0,00	-4 311,24
124	Obložk kameninový s těsněním DN150mm 30°, 45°	kus	26,39	16,24	16,24	-10,150	388,80	-3 946,32	0,00	-3 946,32
125	Obložk kameninový s těsněním DN150mm 90°	kus	3,05	5,08	5,08	2,035	388,10	810,13	0,00	0,00
126	Obložk kameninový s těsněním DN150mm 60°	kus	3,05	5,08	5,08	2,035	388,80	791,21	0,00	0,00
127	Odbočka kam. jednod. DN 250/150	kus	3,05	2,03	2,03	-1,015	1 608,20	-1 632,32	0,00	-1 632,32
128	Odbočka kam. jednod. DN 300/150	kus	12,18	11,17	11,17	-1,010	2 082,00	-2 082,62	0,00	-2 082,62
129	Odbočka kam. jednod. DN 400/150	kus	1,02	0,00	0,00	-1,015	3 420,70	-3 472,01	0,00	-3 472,01
	Trubní vedení celkem :							-40 631,99	1 601,34	-42 233,33
	Bourání konstrukci									
130	Vybourání kanál.rámu a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3,00	3,00	3,00	0,000		0,00	0,00	0,00
131	Vodorovná oprava vybouraných hmot po suchu na skladku vč. uložení	t	0,07	0,07	0,07	0,000		0,00	0,00	0,00
132	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,07	0,07	0,07	0,000		0,00	0,00	0,00
	Bourání konstrukci celkem :							0,00	0,00	0,00
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH									
	Komunikace									
133	Podklad ze šterokopieku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	142,75	140,28	145,16	2,407	119,40	287,40	287,40	0,00
134	Podklad ze šterodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	20,40	15,78	16,33	4,071	139,30	-587,09	0,00	-587,09
135	Podklad ze šterodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	142,75	140,28	145,16	2,407	139,20	383,19	0,00	0,00
136	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	142,75	140,28	145,16	2,407	252,10	606,80	606,80	0,00
137	Posfík živitý infiltr.+ posp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	142,75	140,28	145,16	2,407	29,20	70,28	70,28	0,00
138	Posfík živitý aspopecel z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	232,85	228,32	236,26	3,408	26,50	90,31	90,31	0,00
139	Beton asfalt. ABL/ABS, ABH tl.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	232,85	228,32	236,26	3,408	272,00	926,98	926,98	0,00
	Komunikace celkem :							1 797,87	2 364,56	-587,09
	OPRAVY STÁTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH									
	Komunikace									
144	Podklad ze šterokopieku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	130,75	127,76	132,20	1,454	119,40	173,60	173,60	0,00
145	Podklad ze šterodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	130,75	127,76	132,20	1,454	159,20	231,46	231,46	0,00
146	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	130,75	127,76	132,20	1,454	411,30	587,99	587,99	0,00
147	Posfík živitý infiltr.+ posp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	130,75	127,76	132,20	1,454	29,20	42,45	42,45	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství ZDS	Množství RDS	Množství skutečná	Rozdíl RDS-ZS	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílu Kč	Vícepráce celkem Kč	Méněpráce celkem Kč
148	Profilk živitý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	247,82	242,34	250,77	2,941	28,50	77,93	77,93	0,00
149	Belon asfalt. ABJ,ABS,ABH II.1 do 3 m, II. 5 cm	m2	247,82	242,34	250,77	2,941	278,60	819,33	819,33	0,00
150	Belon asfalt. ABVH, II.2 do 3 m, II. 5 cm	m2	130,75	127,78	132,20	1,454	272,00	395,46	395,46	0,00
151	Osvícení ležat. obrub. bet. bez opěr. ležka z B 12,5	m	151,54	134,77	134,77	-16,770	182,40	-3 226,65	0,00	-3 226,65
152	Odlážení výkopu: obrubníků všech leží a výpíní	m	151,54	134,77	134,77	-16,770	79,60	-1 334,89	0,00	-1 334,89
Komunikace celkem :										
SO 1.06 CELKEM :								-2 226,22	2 338,22	-4 561,44
								-119 226,83	6 784,71	-126 011,54