


VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC KG SN 8




POZN.
ŠÍŘKA RÝHY STANOVENA DLE ČSN EN 1610 PROVÁDĚNÍ STOK A KAN. PŘÍPOJEK A JEJICH ZKOUŠENÍ
LOŽE UPRAVENÉ, ÚHEL ULOŽENÍ MEZI 30°-90°.
UV ... ÚČINNÁ VRSTVA. HUTNĚNÍ LEHKÝMI DUSADLY, NEHUTNÍ SE NAD VRCHOLEM TRUBKY
... MINIMÁLNÍ STUPEŇ ZHUTNĚNÍ D=95% SOUDRŽNÉ ZEMINY, D=92% NESOUDRŽNÉ ZEMINY
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY JE NUTNÉ ZABRÁNIT VYPLAVENÍ ZEMINY
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZ. VODY SE DOPORUČUJE POUŽITÍ DRENÁŽÍ, KTERÉ SE PO DOKONČENÍ
PRACÍ ZRUŠÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC KG SN 8

DN (OD)	s (mm)	D (mm)	t (mm)
160	4,7	184	84
200	5,9	227	106
250	7,3	289	128
315	9,2	358	162

D VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ (mm)
DN VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ (mm)
s TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ (mm)
t HLOUBKA HRDLA (DÉLKA NASUNUTÍ VOLNÉHO HRDLA)
L DÉLKA POTRUBÍ (mm)
= 500, 1000, 2000, 3000, 5000 mm




NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU DLE ČSN EN 1610


Hloubka rýhy [m]	Minimální šířka [m]
< 1,0	není předepsána
≥ 1,00 až ≤ 1,75	0,80
> 1,75 až ≤ 4,05	0,90
> 4,00	1,00

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI POTRUBÍ DLE ČSN EN 1610

DN	Minimální šířka výkopu D + x		
	Výkop s pažením	Výkop nepažený	
		β* > 60	β* ≤ 60
< 225	D+0,40	D+0,40	
> 225 až 350	D+0,50	D+0,50	D+0,40
> 350 až 550	D+0,70	D+0,70	D+0,40

POZN.: NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE VĚTŠÍ HODNOTA Z UVEDENÝCH TABULEK
U ÚDAJŮ OD+X ODPOVÍDÁ X/2 MINIMÁLNÍMU PRACOVNÍMU PROSTORU MEZI POTRUBÍM
A STĚNOU RÝHY, RESP. PAŽENÍM, KDE OD JE VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ V METRECH
BETA - ÚHEL NEZAPAŽENÉ RÝHY MĚŘENÝ K VODOROVNÉ OSE



VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT		
—	JIRÍ ŠÍMA, DIS.	ING. ŠÁRKA KERCOVÁ		
STAVEBNÍK	TEPVOS, spol. s r.o., KRÁLOVÉHRADECKÁ 1566, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
MÍSTO STAVBY	OBEC ÚSTÍ NAD ORLICÍ, k.ú. ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
STAVBA JEDNOTNÁ KANALIZACE V UL. KOSTELNÍ OD Č.P. 95 DO ULICE M. J. KOCIANA			FORMÁT	02 /A4
			DATUM	09 /2018
			STUPEŇ	DÚR+DSP
			ZAK. Č.	V_2018_021
			ARCH. Č.	
OBSAH VZOR. ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC KG SN 8			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
			1 : 25	D.2.4