

LEGENDA MATERIÁLŮ


- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH tl. 500, 250 mm
- ZÁKLADOVÉ PASY - KÁMEN/BETON
- ŽELEZOBETON
- ODHAD HLoubKY ZÁKL. SPÁRY

POZNÁMKA

- Stěny a příčky 1PP jsou zdivné z cihel pálených, pliných, u obvodových zdí se dá předpokládat použití cihelných bloků děrovaných typu CD INA.
- Zdivo soklu je kamenné - opukové.
- Strop nad sklepem tvoří ch. Klenby do I profilů, částečně PZD desky, strop nad 1NP je dřevěný trámový, pobitý rákosem + štuk, na chodbách štukové fabióny a zdobné pilastry, na stropních trámech dřevěný základ, zásyp škvárou a keramické půdovky ("topinky")
- Základové pasy objektu se předpokládají kamenné, ve spodní části může být betonový pas. Základy přístavby jsou betonové. Min. výška vybourání základů je 500mm pod úroveň okolního terénu.

- Před započetím demoličních a návazných stavebních prací je nutné:
- Vyznačit všechny stávající síle a ochránit je tak, aby v průběhu demolice nedošlo k jejich poškození
 - Zajistit porstor - ochranné pásmo kolem stavby tak, aby nedošlo k újmě na majetku či zdraví osob
 - Bourací práce začnou odstrojením stavebního objektu, tj. odstraněním vnitřních instalací, oken, izolací, klempířských, zámečnických, truhlářských případně dalších výrobků.
 - Po kompletním odstrojení stavby bude stavba rozebirána od vrchu dolů.
 - Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se práce provádějí. Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací
 - Bourací práce nesmí být přerušeny pokud nebude zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. Odstraňování vybouraného materiálu musí probíhat tak, aby nedocházelo k přetížení stropních konstrukcí.
 - Konstrukce jsou zakresleny v předpokládaném provedení, bourací práce se přizpůsobí skutečnému stavu zjištěnému na stavbě

Při bouracích pracích je nutné dodržovat technologické postupy, zásady BOZP a práce mohou provádět pouze firmy s příslušným oprávněním. Více informací k sanačním postupům viz část statika.

OBJEDNATEL : Město Ústí nad Orlicí, odbor rozvoje města Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		<div>ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o.</div> <div></div> <div>www.zarovkaarchitekti.cz</div>
ZHOTOVITEL : Žárovka projektanti s.r.o., Křížkova 788/2, 500 03 Hradec Králové jednatel Ing. Tomáš Koblása, ČKAIT 0602275, IČ: 064 28 088, DIČ: CZ 06428088		
ZHOTOVITEL PROFESE :		
ODSTRANĚNÍ STAVBY - PLICNÍ ORDINACE ul. 17.listopadu č.p. 558, st. parcela 630, k.ú. Ústí nad Orlicí		
STAVEBNÍ OBJEKT		STUPĚN : DBP
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Žárovka projektanti s.r.o., Křížkova 788/2, 500 03 Hradec Králové	PARÉ. č.:
PROJEKTANT	Ing. Tomáš Jochec, ČKAIT 0601619	DATUM : 07 / 2019
PŮDORYS SKLEPA, ZÁKLADY		MEŘÍTKO : 1:50
		ČÍSLO V. : D.1.1.b - 1.