

TABULKA MÍSTNOSTÍ – SO 01 – OBJEKT č.p. 219, p.č. st. 1642

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSVĚTLENOST
200	HALA	100 lx
201	TECHNICKÁ MÍSTNOST, TISKÁRNA, SKARTOVAČKA	300 lx
202	KANCELÁŘ	500 lx
203	KANCELÁŘ	500 lx
204	KANCELÁŘ	500 lx
205	KANCELÁŘ	500 lx
206	CHODBA	100 lx
207	ZASEDACÍ MÍSTNOST	500 lx
208	WC MUŽI PERSONÁL	200 lx
209	PŘEDSÍŇ WC MUŽI PERSONÁL	200 lx
210	WC ŽENY PERSONÁL	200 lx
211	WC ŽENY PERSONÁL	200 lx
212	PŘEDSÍŇ WC ŽENY PERSONÁL	200 lx
213	CHODBA	100 lx
214	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	300 lx
215	ÚKLID	100 lx
216	WC IMOBILNÍ	200 lx
217	KANCELÁŘ	500 lx
218	HOVORNA	300 lx
219	KANCELÁŘ	500 lx
220	KANCELÁŘ	500 lx
221	KANCELÁŘ	500 lx
222	KANCELÁŘ	500 lx
223	KANCELÁŘ	500 lx
224	SVISLÁ HYDRAULICKÁ PLOŠINA	100 lx
225	SCHODIŠTĚ DO 1.NP	100 lx

LEGENDA

typ vypínačů a zásuvek
barevné řešení - bílá
vypínače ve výšce 1,2m
(pokud není na výkrese uvedeno jinak)

zásuvky ve výšce 0,4m
nad kuch.linkou ve výšce 1,2m
(pokud není na výkrese uvedeno jinak)

- spínač řazení 1/0 IP20
- spínač řazení 1 IP20
- spínač řazení 1s IP20
- spínač řazení 5 IP20
- spínač řazení 6 IP20
- spínač řazení 6+6 IP20
- spínač řazení 7 IP20
- pohybový spínač IP20
- zásuvka 230V/16A IP20
- zásuvka 230V/16A IP20 + přepěťová ochrana
- spínač řazení 1/0 IP44
- spínač řazení 1 IP44
- zásuvka 230V/16A IP44 zapuštěná
- zásuvka 230V/16A IP44 zapuštěná + přepěťová ochrana
- zasklené tlačítko T-STOP
- kanálové čidlo vlhkosti dodávka vzt
- VZT1 vzduchotechnická jednotka 230V/1,-kW
- ventilátor 230V - dodávka VZT
- DT časové relé pro ventilátor 2-20min 230V
- otočný ovladač I-0-II (zap-vyp-termostat) IP54
- termostat nástěnný IP54 0-35°C
- kabelový žlab 140x70 + stínící kanálů 40x33
- ELD pohon el.dveří 230V
- KLa vnitřní jednotka klimatizace 230V/60W

- A/ Svítidlo LED, stropní/závěsné/vestavné, IP20, 600x600x34mm, +mikropyramidová optika, 1 x LED, 35W, 4020lm, Ra85, 4000K
- B/ Svítidlo LED, stropní/závěsné/vestavné, IP20, 600x600x34mm, 1 x LED, 35W, 4280lm, Ra85, 4000K
- C/ Svítidlo LED, stropní/závěsné, IP20, 1160x160x85mm, 1 x LED, 35W, 4333lm, Ra85, 4000K
- D/ Svítidlo LED, stropní/nástěnné, kruhové, pr.300mm, IP54 1x LED, 18W, 2040lm, Ra85, 4000K
- E/ Svítidlo pod linkou LED11W s vypínačem IP20, 1 x LED 11W, 1200lm
- F/ Svítidlo 1xE27/LED9W, stropní/nástěnné, s och.košem, IP66, 1 x LED 9W / E27 / 4000K
- G/ Venkovní svítidlo LED 39W/5220lm IP66 + stěnový výložník (nástěnný držák) 630x265x95mm
- P/ Svítidlo nouzové s vl.zdrojem nástěnné, IP65 + piktogram LED 3W, 425lm, 1hod,
- R/ Svítidlo nouzové s vl.zdrojem stropní, IP41, optika pro chodby, autotest, LED 3W, 370lm, 1hod, 105x105x30mm
- U/ Svítidlo nouzové s vl.zdrojem stropní, IP42, univerzální optika, autotest, LED 3W, 370lm, 1hod, 105x105x30mm

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P. FARNÍK	ING. SAFÁŘ	ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		
Akce : **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí**		
Objekt : SO 01, SO 02		
Obsah : **SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A BLESKOSVOD (EL+BL) PŮDORYS 2.NP - EL.ROZVODY čp.219**		

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DSP+DPS
Datum :	06/2021
Zak.číslo :	5999/20
Měřítko :	1:50
Příloha :	D.1.8.4.