


– BYTOVÝ DŮM Č.P. 1306, 1307 –



VÝŠKA KOMÍNU  
STAVEBNÍ CCA 17M / ÚČINNÁ 15.5M  
stáv. vložka nerez DN 250  
+ NOVÁ vložka PLAST PPH DN 160

Nový kouřovod bude koncentrický LIL DN160/225mm (nerez)  
Nová komínová vložka bude STARR DN160mm (PPH)

SEZNAM POZIC

1

DVOJICE PLYNOVÝCH STACIONÁRNÍCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ –  
JMENOVITÝ VÝKON 1 KOTLE PŘI TEPLTNÍM SPÁDU 40/30°C: 8.3 – 49.9 kW  
JMENOVITÝ VÝKON 1 KOTLE PŘI TEPLTNÍM SPÁDU 80/60°C: 7.5 – 46.1 kW  
JMENOVITÝ TEPELNÝ PŘÍKON 1 KOTLE: 7.7 – 46.9 kW  
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 230V, EL. PŘÍKON 1 KOTLE MAX. 120 W  
OBJEM KOTLE 75 LITRŮ, KOTEL BEZ POŽADAVKU NA MIN. PRŮTOK

2

OCELOVÝ SMALTOVANÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY  
HOVAL – CombiVal-ESSR 500. Jmenovitý objem TV 464 litrů .  
ROZŠÍŘENÁ TEPLSMĚNNÁ PLOCHA VÝMĚNÍKU 5.9m2  
DOPLNIT O ANODU COREX S CIZÍM ZDROJEM NAPÁJENÍ

3

TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOUPRO TEPLOVODNÍ SYSTÉMY  
JMENOVITÝ OBJEM 250 LITRŮ, Maximální pracovní tlak 6 bar.

4

TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOUPRO TEPLOVODNÍ SYSTÉMY  
JMENOVITÝ OBJEM 35 LITRŮ, Maximální pracovní tlak 6 bar.,

STÁVAJÍCÍ ROZVOD  
TV / CÍRKUL / ÚT  
DN 32 / 20 / 2x 65

NOVÝ ZÁSOBNÍK TV  
V MÍSTĚ PŮVODNÍHO

ZAPOJENÍ PROVÉST DLE SCHÉMATU

PROVÉST VYSRAVENÍ PODLAHY – VYTMELENÍ SPÁR  
PROVÉST NOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR PODLAHY  
VČETNĚ ZÁKLADU POD KOTLE A SOKLU STĚN  
PROVÉST NOVOU VÝMALBU STĚN A STROPU KOTELNY

VYPRACOVAL	Jiří Kamenický	JIRÍ KAMENICKÝ Projektová činnost spec. vytápění a zdrav. technika Dlouhá Třebová 211, PSČ 561 17 IČO 60145277, tel: 605 439 000	
VED.PROJEKTU	Jiří Kamenický, Na Špici 211, Dlouhá Třebová		
STAVEBNÍK	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí		
MÍSTO STAVBY	Č.P. 1306, 1307 UL. STAVEBNÍKŮ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
AKCE		ÚČEL	DPS
		DATUM	květen 2023
REKONSTRUKCE KOTELNY DOMU Č.P. 1306, 1307 UL. STAVEBNÍKŮ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ		ARCH.Č.	
ČÁST D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ A PLYNOINSTALACE		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU		1:25	ÚT-01
PŮDORYS KOTELNY – VYTÁPĚNÍ			