krokve po 100cm
100/150

pásek
160/180

sloupek podpírající krokev
150/150 (na krokvi)

vazný trám
210/250

pozednice
270/230

krokev
120/150 - 130/170

sloupek ležaté stolice
180/180

sloupek podpírající vaznici
150/150 (na krokvi)

vaznice střední (do krokve)
130/180

sloupek podpírající krokev
150/150 (na krokvi)

pásek
160/180

vzpěra
160/160

sloupek podpírající vaznici
150/150 (na krokvi)

vaznice vrcholová
100/150

vaznice vrcholová
100/150

vazný trám
220/240

vazný trám
220/240

sloupek podpírající krokev
150/150 (na krokvi)

sloupek
330/160

vaznice
140/180

krátče
200/220

vaznice střední (do krokve)
130/180

vaznice dodatečně vložená
130/160

pozednice
230/160

prahový trám
160/200+160/80

defekt prvků krovu
(uhnilé zhlaví vazného trámu,
pozednice a krokve)

S

zodpov. projektant:	Bohuslav Obst. DiS.		
vypracoval:	Bohuslav Obst. DiS.		
katastrální území:	Ústí nad Orlicí	stavební úřad:	Ústí nad Orlicí
investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí IČO: 00279676		
název akce:	**Obnova střešního pláště č.p.7 v Ústí nad Orlicí**		
obsah výkresu:	**PŮDORYS KONSTRUKCE KROVU STÁVAJÍCÍ STAV**		

číslo zakázky:	22 / 2
datum:	4 / 2022
formát:	2 x A4
měřítko:	1 : 50
číslo výkresu:	**D.1.1.2**
číslo paré:	