

ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí
Objekt: Kotelna Švermova čp. 148

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Ústí nad Orlicí
Zpracoval:
Datum: 8. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713	713400941	Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení pouzdry za správkový kus	kus	2,000		
2	713	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%			

731 Ústřední vytápění - kotelny

3	731	731191941	Napuštění kotle po opravě pl kotle do 5 m2	soubor	1,000		
4	731	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5	kus	1,000		
5	731	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%			

732 Ústřední vytápění - strojovny

6	731	732291915 R	Napuštění nádob vodou obsahu do 100 litrů	kus	1,000		
7	731	732324812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 l	kus	1,000		
8	731	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%			

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

9	731	733124115 R	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přechodů DN 32/20	kus	2,000		
10	731	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	0,500		
11	731	733224226	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 mm	kus	2,000		
12	731	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	1,000		
13	731	733293906	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 35x1,5 mm	kus	2,000		
14	731	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%			

734 Ústřední vytápění - armatury

15	731	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1 (měřič tepla Dn 20 qp 2,5 m3/h Kvs 8,15 m3/h - dodávka MaR)	kus	1,000		
16	731	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	1,000		
17	731	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		
18	731	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm v T kusech 5/4 Cu	kus	1,000		
19	731	734499211	Montáž návarku M 20x1,5 v T kusech 5/4 Cu	kus	1,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí
Objekt: Kotelna Švermova čp. 148

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	731	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%			

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

21	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	12,000		
22	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	100,000		
23	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	100,000		
24	731	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%			

Celkem