

# ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí  
Objekt: Kotelna Na Pláni čp. 1528

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo: Ústí nad Orlicí  
Zpracoval:  
Datum: 7. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713	713400941	Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení pouzdry za správkový kus	kus	4,000		
2	713	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	1,500		
3	631	63150980	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 20mm	m2	1,575		
4	713	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%			

731 Ústřední vytápění - kotelny

5	731	731191941	Napuštění kotle po opravě pl kotle do 5 m2	soubor	2,000		
6	731	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5	kus	2,000		
7	731	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%			

732 Ústřední vytápění - strojovny

8	731	732291915 R	Napuštění nádob vodou obsahu do 100 litrů	kus	2,000		
9	731	732324812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 l	kus	2,000		
10	731	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%			

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

11	731	733124115	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 16-25	kus	4,000		
12	731	733322305 R	Potrubí plastové vícevrstvé PE-RT/Al/PE-RT spojované šroubováním PN 16 do 80°C D 40x4 mm	m	1,500		
13	731	733390802	Demontáž potrubí plastového D přes 25x2,3 do 50x4,6 mm	m	1,000		
14	731	733391904	Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 32x2,9 mm	kus	2,000		
15	731	733391905	Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 40x3,7 mm	kus	2,000		
16	731	733392904	Vsazení odbočky na potrubí plastové spojené lepením nebo svařováním D 32x2,9 mm	kus	2,000		
17	731	733392905	Vsazení odbočky na potrubí plastové spojené lepením nebo svařováním D 40x3,7 mm	kus	2,000		
18	731	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%			

734 Ústřední vytápění - armatury

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí  
**Objekt:** Kotelna Na Pláni čp. 1528

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	731	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 - T kusy	kus	2,000		
20	731	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 ( měřič tepla Dn 25, qp 3,5 m3/h, Kvs 13,4 - dodávka MaR )	kus	1,000		
21	731	734209117 R	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 ( měřič tepla Dn 25, qp 6,0 m3/h, Kvs 24,5 - dodávka MaR )	kus	1,000		
22	731	734209117 RR	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 - KU a 2x T kusy	kus	3,000		
23	731	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		
24	731	734494121 R	2x T kus Dn 40 a 2x T kus Dn 32 pro čidla T se závitovým spojem	kus	4,000		
25	731	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%			

## 735

## Ústřední vytápění - otopná tělesa

26	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	50,000		
27	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	500,000		
28	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	500,000		
29	731	998735313	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%			

**Celkem**