

ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí
Objekt: Kotelna Pivovarská čp. 40

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Ústí nad Orlicí
Zpracoval:
Datum: 7. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713	713400941	Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení pouzdry za správkový kus	kus	2,000		
2	713	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	2,000		
3	631	63150982	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 40mm	m2	2,100		
4	713	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%			

731 Ústřední vytápění - kotelny

5	731	731191941	Napuštění kotle po opravě pl kotle do 5 m2	soubor	2,000		
6	731	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5	kus	2,000		
7	731	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%			

732 Ústřední vytápění - strojovny

8	731	732291915	Napuštění nádoby vodou obsahu do 200 litrů	kus	2,000		
9	731	732324813	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 100 do 200 l	kus	2,000		
10	731	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%			

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

11	731	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	1,000		
12	731	733111108	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	2,000		
13	731	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	0,500		
14	731	733113118	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50	kus	3,000		
15	731	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	1,000		
16	731	733123128	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D	kus	1,000		
17	731	733124118	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN	kus	2,000		
18	731	733124125	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN	kus	1,000		
19	731	733191928	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN	kus	3,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí
Objekt: Kotelna Pivovarská čp. 40

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:
Datum: 7. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	731	733194928	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 108x4 mm	kus	1,000		
21	731	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%			

734 Ústřední vytápění - armatury

22	731	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4 (měřič tepla Dn 25, qp 3,5 m3/h Kvs13,4 m3/h - dodávka MaR)	kus	1,000		
23	731	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	1,000		
24	731	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní	kus	1,000		
25	731	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	2,000		
26	731	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	2,000		
27	731	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%			

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

28	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	20,000		
29	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	200,000		
30	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	200,000		
31	731	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%			

Celkem