

# ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí  
Objekt: Kozinova čp. 1157

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo: Ústí nad Orlicí  
Zpracoval:  
Datum: 8. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713	713400941	Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení pouzdry za správkový kus	kus	2,000		
2	713	713461851	Odstranění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry slepenými tl do 50 mm	m	2,000		
3	713	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%			

731 Ústřední vytápění - kotelny

4	731	731191942	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 5 do 10 m2	soubor	2,000		
5	731	731391812	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	2,000		
6	731	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%			

732 Ústřední vytápění - strojovny

7	731	732291915	Napuštění nádob vodou obsahu do 300 litrů	kus	1,000		
8	731	732320814	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 200 do 500 l	kus	1,000		
9	731	732324814	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 200 do 500 l	kus	1,000		
10	731	732391902	Zpětná montáž nádoby nebo nádrže po opravě obsahu přes 200 do 600 l	soubor	1,000		
11	731	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%			

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

12	731	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	1,000		
13	731	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	14,000		
14	731	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	0,500		
15	731	733113117	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40	kus	2,000		
16	731	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	1,000		
17	731	733123120	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 70-89 mm	kus	2,000		
18	731	733124119	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 65-140	kus	2,000		

# ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí  
Objekt: Kozinova čp. 1157

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo: Ústí nad Orlicí  
Zpracoval:  
Datum: 8. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	731	733191916	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32	kus	1,000		
20	731	733191926	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	1,000		
21	731	733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	2,000		
22	731	733194920	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké DN 70x3,2 mm	kus	2,000		
23	731	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	14,000		
24	731	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%			

**734 Ústřední vytápění - armatury**

25	731	734109213	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 40 ( měřič tepla Dn 40 qp 10 m3/h Kvs 40,8 m3/h - dodávka MaR )	soubor	1,000		
26	731	734173413	Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 40	soubor	2,000		
27	731	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	1,000		
28	731	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	1,000		
29	731	734291911	Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového do G 1/2	kus	1,000		
30	731	734291912	Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového přes G 1/2 do G 1	kus	1,000		
31	731	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	2,000		
32	731	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	2,000		
33	731	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%			

**Celkem**