

# ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí  
Objekt: Kotelna Třebovská čp. 340

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo: Ústí nad Orlicí  
Zpracoval:  
Datum: 9. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713	713400941	Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení pouzdry za správkový kus	kus	2,000		
2	713	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	1,000		
3	713	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			

731 Ústřední vytápění - kotelny

4	731	731191941	Napuštění kotle po opravě pl kotle do 5 m2	soubor	2,000		
5	731	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5	kus	2,000		
6	731	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%			

732 Ústřední vytápění - strojovny

7	731	732291915 R	Napuštění ohříváku a výměníku vodou obsahu do 300 litrů	kus	1,000		
8	731	732324814	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 200 do 500 l	kus	1,000		
9	731	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%			

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

10	731	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	0,200		
11	731	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	0,200		
12	731	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	1,000		
13	731	733124115	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 40/60	kus	2,000		
14	731	733124119	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 60/40	kus	2,000		
15	731	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	2,000		
16	731	733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 60	kus	2,000		
17	731	733194922	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 76x3,2 mm	kus	2,000		
18	731	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			

734 Ústřední vytápění - armatury

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Instalace měření tepla domovních kotelen TEPVOS Ústí nad Orlicí  
**Objekt:** Kotelna Třebovská čp. 340

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	731	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 ( měřič tepla Dn 25 Qp 6 m3/h Kvs 24,5 m3/h - dodávka MaR )	kus	1,000		
20	731	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	2,000		
21	731	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	2,000		
22	731	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			

**Celkem**