

# ZADÁNÍ

Stavba: Instalace měření tepla domovních kotlen TEPVOS Ústí nad Orlicí  
Objekt: Kotelna Na Pláni čp. 1530

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo: Ústí nad Orlicí  
Zpracoval:  
Datum: 7. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713	713400941	Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení pouzdry za správkový kus	kus	2,000		
2	713	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%			

731 Ústřední vytápění - kotelny

3	731	731191941	Napuštění kotle po opravě pl kotle do 5 m2	soubor	1,000		
4	731	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5	kus	1,000		
5	731	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%			

732 Ústřední vytápění - strojovny

6	731	732291915 R	Napuštění nádoby vodou obsahu do 100 litrů	kus	1,000		
7	731	732324812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 l	kus	1,000		
8	731	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%			

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

9	731	733124115	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 40/65	kus	2,000		
10	731	733390802	Demontáž potrubí plastového D přes 25x2,3 do 50x4,6 mm	m	1,000		
11	731	733391905	Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 40x3,7 mm	kus	2,000		
12	731	733392905	Vsazení odbočky na potrubí plastové spojené lepením nebo svařováním D 40x3,7 mm	kus	2,000		
13	731	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%			

734 Ústřední vytápění - armatury

14	731	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2,000		
15	731	734209117 R	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 ( měřič tepla Dn 25, qp 6,0 m3/h, Kvs 24,5 - dodávka MaR )	kus	1,000		
16	731	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		
17	731	734494121 R	2x T kus Dn 40 pro čidla T se závitovým spojem, montáž	kus	2,000		
18	731	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%			

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Instalace měření tepla domovních kotelen TEPVOS Ústí nad Orlicí  
**Objekt:** Kotelna Na Pláni čp. 1530

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

19	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	50,000		
20	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	500,000		
21	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	500,000		
22	731	998735313	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%			

**Celkem**