


PŮDORYS KOTELNY – Č.P.1222
ZAPOJENÍ PROVÉST DLE SCHÉMATU



OBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ
JMENOVITÝ TEPELNÝ PŘÍKON 2 x 46.9 = 93.8 kW
JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 2 x 46.1 = 92.2 kW (80/60°C)

SEZNAM POZIC

- 1** DVOJICE PLYNOVÝCH STACIONÁRNÍCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ – HOVAL UG50
JMENOVITÝ VÝKON 1 KOTLE PŘI TEPLTNÍM SPÁDU 40/30°C: 8.3 – 49.9 kW
JMENOVITÝ VÝKON 1 KOTLE PŘI TEPLTNÍM SPÁDU 80/60°C: 7.5 – 46.1 kW
JMENOVITÝ TEPELNÝ PŘÍKON 1 KOTLE: 7.7 – 46.9 kW
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 230V, EL. PŘÍKON 1 KOTLE MAX. 120 W
OBJEM KOTLE 75 LITRŮ, KOTEL BEZ POŽADAVKU NA MIN. PRŮTOK
- 2** OCELOVÝ SMALTOVANÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY
HOVAL – CombiVal-ESSR 800. Jmenovitý objem TV 743 litrů .
ROZŠÍŘENÁ TEPLSMĚNNÁ PLOCHA VÝMĚNÍKU 7.0 m2
DOPLNIT O ANODU COREX S CIZÍM ZDROJEM NAPÁJENÍ
- 3** TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOUPRO TEPELOVODNÍ SYSTÉMY
JMENOVITÝ OBJEM 300 LITRŮ, Maximální pracovní tlak 6 bar.
- 4** TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOUPRO TEPELOVODNÍ SYSTÉMY
JMENOVITÝ OBJEM 100 LITRŮ, Maximální pracovní tlak 6 bar.,

VYPRACOVAL	Jiří Kamenický	JIRÍ KAMENICKÝ Projektová činnost spec. vytápění a zdrav. technika Dlouhá Třebová 211, PSČ 561 17 IČO 60145277, tel: 605 439 000	
VED.PROJEKTU	Jiří Kamenický, Na Špici 211, Dlouhá Třebová		
STAVEBNÍK	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí		
MÍSTO STAVBY	č.p. 1222, Na Štěpnci, Ústí nad Orlicí		
AKCE		ÚČEL	DPS
REKONSTRUKCE KOTELNY BYTOVÉHO DOMU č.p. 1222, Na Štěpnci, Ústí nad Orlicí		DATUM	březen 2024
ČÁST	D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ A PLYNOINSTALACE	ARCH.Č.	
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS KOTELNY – DISPOZICE	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU ÚT–01
		1:25	