DODATEK ČÍSLO 1
smlouvy o dílo číslo ORM/2148/1/2025

na zhotovení akce „Rekonstrukce ulice Zborovská“

I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města
bankovní spojení: [redacted]
dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:
A.B.V. spol. s r.o.
IČ: 48154067, DIČ: CZ48154067
se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí
zastoupený Vladislavem Aligerem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3620
dále jen jako „zhotovitel“

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2148/1/2025 uzavřené dne 15.07.2025:

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 29.5.2025 a ze dne 20.11.2025 a činí dle rekapitulace:

7.275.560,81 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%
(*slovy: sedm milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc pět set šedesát korun osmdesát jeden haléř)*

5.2 Rekapitulace ceny:

Cena díla bez DPH	6.012.860,17 Kč
DPH 21 %	1.262.700,64 Kč
Cena celkem včetně DPH	7.275.560,81 Kč

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2148/1/2025 uzavřené dne 15.07.2025 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále.

3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 01.12.2025 pod číslem usnesení 2534/106/RM/2025.

3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: ……

Digitálně podepsal Petr Hájek
Datum: 03.12.2025 07:32:36 +01:00

……

OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

V Ústí nad Orlicí, dne: ……

Vladislav Aliger
Digitálně podepsal Vladislav Aliger
Datum: 2025.12.02 12:05:49 +01'00'

……

ZHOTOVITEL:
A.B.V. spol. s r.o.
Vladislav Aliger
jednatel společnosti

A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí

Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí, tel. 465 524 314

IČO: 48154067, DIČ: CZ48154067, [redacted]

Firma je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3620.

VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE - I.ETAPA

Stavba: **Rekonstrukce ulice Zborovská, Ústí nad Orlicí - I.etapa**

Investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí

Č.pol.v rozpočtu	Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		VÍCEPRÁCE				
1)	**Změna konstrukčních vrstev v chodníku**					
27	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 50 mm (100,0*1,8)*(100,0*1,9)	m2	[redacted]		
31	567121111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl. 120 mm	m2			
95	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 100 mm strojně pl. přes 200 m2	m2			
101	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			
102	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 62,9*9	t			
107	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			
109	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
		CELKEM za "Změna konstrukčních vrstev v chodníku"				**203 613,50**
2)	**Výměna slepecké dlažby + obrubníky KO přechodové (I. a II.etapa)**					
		CSB přídlažba slepecká rovná šedá tl.60 mm	m2	[redacted]		
		CSB přídlažba slepecká rovná šedá tl.80 mm	m2			
		CSB obrubník KO přechodový levý	kus			
		CSB obrubník KO přechodový pravý	kus			
		Doprava MAN s vlekem (Lučice a zpět) → odvoz původní dlažby chodníkové	km			
		Nakládání, skládání dlažby chodníkové	hod			
		CELKEM za "Výměna slepecké dlažby + obrubníky KO přechodové (I. a II.etapa)"				**50 998,80**
3)	**Výměna zemní soupravy**					
	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 1,0*1,0*0,8	m3	[redacted]		
3	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 1,0*1,0*0,8	m3			
	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			

		0,8/2				
5	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
		0,8*1,8				
9	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			
10	58331200	Štěrkopísek netříděný	t			
		obsyp zemní soupravy: 0,8*2,0				
	722219192	Demontáž souprav zemních	kus			
	899101211U00	Demontáž poklopu litina+rám do 50 kg	kus			
	722219191	Montáž souprav zemních	kus			
	42293138R	Souprava zemní teleskopická, pro domovní přípojky obj.č.7.7.3.800, krycí hloubka 0,8 - 1,35 m	kus			
	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus			
	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			
		CELKEM za "Výměna zemní soupravy"				**6 257,60**
4)	**Navýšení tloušťky stabilizace**					
	567121110	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl.40 mm	m2			
109	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
		CELKEM za "Navýšení tloušťky stabilizace"				**40 774,20**
5)	**Provizorní asfalt u přechodu I.a II.etapy**					
	577162114	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl.75 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
		3,5*6				
109	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
		CELKEM za "Provizorní asfalt u přechodu I.a II.etapy"				**13 623,30**
6)	**Vjezd ke garáži na st.p.č.1698**					
	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2			
		2,0*2,5				
	566301111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2			
		3,1*2,5				
42	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2			
43	*59245020*	*Dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	m2			
		7,8*1,01				
101	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			
102	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			
		0,6*9				
105	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
107	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			
109	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
		CELKEM za "Vjezd ke garáži na st.p.č.1698"				**6 522,40**

7)	**Řezání dlažby**					
	596291111	Řezání zámkové dlažby tl.6 cm a 8 cm	m			
109	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
		CELKEM za "Řezání dlažby"				**77 858,30**
8)	**Založení trávníku ve vegetační dlažbě**					
	180405111RT1	Založení trávníků ve veget. dlažbě výsevem v rovině vč.dodávky trávníkového substrátu a osiva	m2			
		CELKEM za "Založení trávníku ve vegetační dlažbě"				**12 516,00**
		CELKEM VÍCEPRÁCE:				**412 164 Kč**
		MÉNĚPRÁCE				
9)	**Vrácení dlažby chodníkové (I. a II.etapa)**					
48	59248005	Dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní	m2			
		CELKEM za "Vrácení dlažby chodníkové (I. a II.etapa)"				**-25 776,78**
10)	**Odpočet kameniva (vyplnění spár drtí) ve vegetační dlažbě**					
46	58343810	Kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 -(298,0*0,278*0,08)*2	t			
		CELKEM za "Odpočet kameniva (vyplnění spár drtí) ve vegetační dlažbě"				**-5 586,00**
		CELKEM MÉNĚPRÁCE:				**-31 363 Kč**
		CELKEM				**380 801 Kč**

REKAPITULACE

	VÍCEPRÁCE	
1)	Změna konstrukčních vrstev v chodníku	203 614 Kč
2)	Výměna slepecké dlažby + obrubníky KO přechodové (I. a II.etapa)	50 999 Kč
3)	Výměna zemní soupravy	6 258 Kč
4)	Navýšení tloušťky stabilizace	40 774 Kč
5)	Provizorní asfalt u přechodu I.a II.etapy	13 623 Kč
6)	Vjezd ke garáži na st.p.č.1698	6 522 Kč
7)	Řezání dlažby	77 858 Kč
8)	Založení trávníku ve vegetační dlažbě	12 516 Kč
	VÍCEPRÁCE CELKEM	**412 164 Kč**
	MÉNĚPRÁCE	
9)	Vrácení dlažby chodníkové (I. a II.etapa)	- 25 777 Kč
10)	Odpočet kameniva (vyplnění spár drtí) ve vegetační dlažbě	- 5 586 Kč
	MÉNĚPRÁCE CELKEM	**- 31 363 Kč**
	CELKEM	**380 801 Kč**

Celková cena bez 21% DPH	**380 801 Kč**
DPH 21%	**79 968 Kč**
Celková cena vč. 21% DPH	**460 770 Kč**

Vypracoval: ***Lukáš Kočí, DiS.***
příprava staveb
A.B.V. spol. s r.o.
Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

v Ústí nad Orlicí 20.11.2025