


PUDORYS PODZEMÍ 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDIVO Z CIEHLINÝCH TVAROVEK, TL. 440MM, ROZMĚRY 247X440X238MM, VÁŽ. LABOR. NEPRŮZVUČNOST RW=49 dB, PEVNOST P8, SOUČ. PROSTUPU TEPLA BEZ OMÍTEK U=0,28 W/M2K.
- ZDIVO Z BETONOVÝCH TVARNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, TL. 400MM, VYZTUŽENÉ BETONÁŘSKOU VYZTUŽÍ, ZALITO BETONEM C30/37-XC4,XF1
- ZDIVO Z BETONOVÝCH TVARNIC PRO ZDĚNÍ OPĚRNÝCH ZDI S PROFILOVANÝM POUKHEM, TL. 400MM, VYZTUŽENÉ BETONÁŘSKOU VYZTUŽÍ, ZALITO BETONEM C30/37-XC4,XF1
- TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYRĚN EPS, $\lambda=0,037$ W/mk
- TEPELNÁ IZOLACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRĚN XPS, $\lambda=0,034$ W/mk
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA, $\lambda=0,038$ W/mk
- HYDROIZOLACE – ŽIVČNÉ PÁSY
- HUTNĚNÝ NÁSYP
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- ARMOVANÝ VODOSTAVEBNÝ BETON
- ROSTLÝ TERÉN
- ZAMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA

±0,00=448,55 m.n.m. B.p.v. SO 01 - VODOJEM 2x75m3

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE					DATUM				
Zodpov. projektant	Vyraboval		Kontrola							
Ing. Pravec František <i>Pravec</i>	Ing. Hrubec Martin		Ing. Kopecký Josef <i>Kopecký</i>							
Obec	Ústí nad Orlicí	Kraj	Pardubický							
Investor	TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí									
VODOJEM (2x75m3) KNAPOVEC ÚSTÍ NAD ORLICÍ										
						Číslo zakázky				
						180520092				
						Druh projektu				
						DPS				
Datum										
09/2015										
Formát: A4										
3x44										
Měřítko										
Číslo přílohy										
D1.3										
PŮDORYS PODZEMÍ										