





Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list č.		č.	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL č.1A-210	
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.10 STOKY N-23, N-24, N-25, V-1	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny:			
Popis změny:			
Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce.			
Součástí oznámení změny je:			
1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – celková bilance 3) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum: 		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum: 	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum: 		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum: 	

Rekapitulace

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.10 STOKY N-23, N-24, N-25, V-1	Celková bilance	-23 904,75 Kč	4 871,68 Kč	-19 033,07 Kč
CELKEM		-23 904,75 Kč	4 871,68 Kč	-19 033,07 Kč

Kód položky	Číslo ZL	Osazení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.10 - 16	1A-13	m	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-1,0240	345,00	-353,28
1.10 - 16	1A-58	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	185,350	345,00	57 045,75
1.10 - 16	1A-87	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	1,767	345,00	609,62
1.10 - 16	1A-87	m	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-31,328	345,00	-10 808,16
1.10 - 16	1A-87	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	38,737	345,00	13 364,40
1.10 - 16	1A-87	m	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-18,207	345,00	-6 281,37
1.10 - 17		z	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení	m3	6,686	345,00	2 306,57
1.10 - 18		z	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	120,450	345,00	41 555,11
1.10 - 18	1A-13	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	5,2300	345,00	1 804,35
1.10 - 18	1A-58	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	10,550	345,00	3 639,75
1.10 - 18	1A-87	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	0,113	345,00	38,99
1.10 - 18	1A-87	m	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-2,000	345,00	-689,86
1.10 - 18	1A-87	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	2,473	345,00	853,05
1.10 - 18	1A-87	m	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-1,162	345,00	-400,94
1.10 - 19		z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 252,612	108,80	136 284,15
1.10 - 19	1A-13	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	82,9580	108,80	9 025,83
1.10 - 19	1A-39	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,384	108,80	1 129,78
1.10 - 19	1A-58	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	102,340	108,80	11 134,59
1.10 - 19	1A-87	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,978	108,80	1 738,47
1.10 - 19	1A-87	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-13,448	108,80	-1 463,14
1.10 - 19	1A-87	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,688	108,80	3 774,16
1.10 - 19	1A-87	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-12,882	108,80	-1 399,39
1.10 - 20		z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	466,075	106,20	49 497,11
1.10 - 20	1A-58	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	51,680	106,20	5 488,42
1.10 - 20	1A-87	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	11,286	106,20	1 199,85
1.10 - 20	1A-87	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-10,372	106,20	-1 098,66
1.10 - 20	1A-87	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,139	106,20	1 076,76
1.10 - 20	1A-87	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-5,559	106,20	-589,15
1.10 - 21		z	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	518,600	8,00	4 148,80
1.10 - 21	1A-58	v	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	11,000	8,00	88,00
1.10 - 22		z	Rozproštění omnice, rovinná, tl. do 10 cm vč. osedl. travin	m2	357,600	37,20	13 299,00
1.10 - 22	1A-58	v	Rozproštění omnice, rovinná, tl. do 10 cm vč. osedl. travin	m2	11,000	37,20	409,20
1.10 - 23		z	Výroby zásypový materiál pro místní komunikace podle TP 140, vč. odvozu materiálu z místa výroby na místo použití dle TP 140	T	1 083,054	159,20	172 422,15
1.10 - 23	1A-58	v	Výroby zásypový materiál pro místní komunikace podle TP 140, vč. odvozu materiálu z místa výroby na místo použití dle TP 140	T	51,670	159,20	8 257,70
1.10 - 24		z	Štěrkopisec frakce 8-16	T	864,741	205,70	177 877,14
1.10 - 24	1A-58	v	Štěrkopisec frakce 8-16	T	95,690	205,70	19 724,57
1.10 - 25		z	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	T	571,663	278,60	159 265,23
1.10 - 25	1A-58	v	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	T	130,800	278,60	36 440,88
1.10 - 26		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,371	63,70	851,76
N 1A-42-1	1A-42	v	Dohled geologa při provádění zemních prací	kpl	1,000	9 842,10	9 842,10
N 1A-42-2	1A-42	v	Podrobný geologický průzkum	kpl	1,000	24 426,31	24 426,31
			Přípravné a přidružené práce				118 839,30
1.10 - 27		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžné tl. 20 cm	m2	616,225	19,90	12 262,88
0 - 27	1A-58	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžné tl. 20 cm	m2	141,000	19,90	2 805,90
1.10 - 28		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drčené tl. 20 cm	m2	616,225	23,90	14 727,78
1.10 - 28	1A-58	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 20 cm	m2	141,000	23,90	3 369,90
1.10 - 29		z	Vytváření obrub chodníkůvých včetně odvozu na mezdeponii a vyřazení obrub chodníkůvých včetně odvozu na mezdeponii a vyřazení	m	83,000	119,40	9 910,20
1.10 - 29	1A-58	v	Vytváření obrub chodníkůvých včetně odvozu na mezdeponii a vyřazení obrub chodníkůvých včetně odvozu na mezdeponii a vyřazení	m	23,000	119,40	2 746,20
1.10 - 30		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	292,707	139,30	40 774,07
1.10 - 30	1A-58	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	66,980	139,30	9 330,31
1.10 - 31		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	292,707	63,70	18 645,43
1.10 - 31	1A-58	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	66,980	63,70	4 266,63
			Přípravné a přidružené práce - živice				381 440,58
1.10 - 32		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného tl. 5 cm	m2	616,225	73,00	44 984,43
1.10 - 32	1A-58	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	141,000	73,00	10 293,00
1.10 - 33		z	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	1 082,180	73,00	78 999,14
1.10 - 33	1A-58	v	Frézování krytu pl. do 500 m2, průř. do 75 cm, tl. 5 cm	m2	197,290	73,00	14 402,17
1.10 - 34		z	Rezáni stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	841,910	92,90	78 213,44
1.10 - 34	1A-58	v	Rezáni stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	122,420	92,90	11 372,82
1.10 - 35		z	Rezáni stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	942,300	79,60	75 007,08
1.10 - 35	1A-58	v	Rezáni stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	122,420	79,60	9 744,63
1.10 - 36		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	198,909	139,30	27 708,04
1.10 - 36	1A-58	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	39,070	139,30	5 442,45
1.10 - 37		z	Poplatek za recyklaci	t	198,909	106,20	21 124,15
1.10 - 37	1A-58	v	Poplatek za recyklaci	t	39,070	106,20	4 149,23
			Podkladní a vedlejší konstrukce				190 424,28
1.10 - 38		z	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	144,943	477,70	69 239,22
1.10 - 38	1A-58	v	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	21,610	477,70	10 275,33
1.10 - 38	1A-87	v	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	2,173	477,70	1 038,04
1.10 - 38	1A-87	m	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-3,508	477,70	-1 675,77

Kód položky	Číslo ZL	Osazení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.10 - 58		z	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3,000	411,30	1 233,90
1.10 - 59		z	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	64,000	238,80	15 283,20
1.10 - 60		z	Vodorovná úprava vybouraných míst po suchu na skládku vč.uložení	t	0,072	139,30	10,03
1.10 - 61		z	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,072	63,70	4,59
			ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY				698 183,10
			Zemní práce				388 842,03
1.10 - 62		z	Cerpaní vody, včetně zajištění posudečného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích úseků a potrubí, zajištění	kpl	1,000	13 136,30	13 136,30
1.10 - 62	1A-210	m	Cerpaní vody, včetně zajištění posudečného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích úseků a potrubí, zajištění	kpl	-0,046	13 136,30	-588,51
1.10 - 63		z	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	5,872	59,70	350,53
1.10 - 63	1A-13	m	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,1416	59,70	-8,45
1.10 - 63	1A-210	m	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,200	59,70	-11,94
1.10 - 64		z	Bourání konstrukcí z betonu	m3	1,203	1 725,00	2 075,52
1.10 - 64	1A-13	m	Bourání konstrukcí z betonu	m3	-0,1132	1 725,00	-195,27
1.10 - 64	1A-210	m	Bourání konstrukcí z betonu	m3	-0,038	1 725,00	-65,55
1.10 - 65		z	Nádobení rýh s výškou do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	m3	459,302	102,20	47 962,68
1.10 - 65	1A-13	m	Nádobení rýh s výškou do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	m3	-6,7122	102,20	-685,99
1.10 - 65	1A-210	m	Nádobení rýh s výškou do 200 cm v hor. 1-4 zapázených	m3	-16,180	102,20	-1 654,62
1.10 - 66		z	Nádobení rýh s výškou do 200 cm v hor. 1-5-7 zapázených	m3	29,956	942,10	28 221,08
1.10 - 66	1A-13	m	Nádobení rýh s výškou do 200 cm v hor. 1-5-7 zapázených	m3	-0,4255	942,10	-400,86
1.10 - 66	1A-210	m	Nádobení rýh s výškou do 200 cm v hor. 1-5-7 zapázených	m3	-1,030	942,10	-970,36
1.10 - 67		z	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	932,030	33,20	30 943,40
1.10 - 67	1A-13	v	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	11,1600	33,20	370,51
1.10 - 67	1A-210	m	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	-33,010	33,20	-1 095,93
1.10 - 68		z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	932,030	9,30	8 667,88
1.10 - 68	1A-13	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	11,1600	9,30	103,79
1.10 - 68	1A-210	m	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-33,010	9,30	-306,99
1.10 - 69		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	258,116	2,70	696,91
1.10 - 69	1A-13	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-3,6930	2,70	-9,98
1.10 - 69	1A-210	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-8,800	2,70	-24,03
1.10 - 70		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	16,476	4,00	65,90
1.10 - 70	1A-13	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-0,2360	4,00	-0,94
1.10 - 70	1A-210	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-0,570	4,00	-2,28
1.10 - 71		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m bourání	m3	1,203	8,00	9,63
1.10 - 71	1A-13	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m bourání	m3	-0,1132	8,00	-0,91
1.10 - 71	1A-210	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m bourání	m3	-0,040	8,00	-0,32
1.10 - 72		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	5,872	33,20	194,94
1.10 - 72	1A-13	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-0,1416	33,20	-4,70
1.10 - 72	1A-210	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-0,200	33,20	-6,64
1.10 - 73		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět vč.uložení	m3	189,849	79,60	15 112,00
1.10 - 73	1A-13	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět vč.uložení	m3	-1,2993	79,60	-103,42
1.10 - 73	1A-210	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět vč.uložení	m3	-6,600	79,60	-525,36
1.10 - 74		z	Vodorovné přemístění předvyčištěného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení v rámci výkopku a příjezdu	m3	279,453	345,00	96 411,25
1.10 - 74	1A-13	m	Vodorovné přemístění předvyčištěného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení v rámci výkopku a příjezdu	m3	-5,4128	345,00	-1 867,45
1.10 - 74	1A-210	m	Vodorovné přemístění předvyčištěného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení v rámci výkopku a příjezdu	m3	-9,600	345,00	-3 312,00
1.10 - 75		z	Vodorovné přemístění sutí na skládku vč.uložení	m3	1,203	345,00	415,10
1.10 - 75	1A-13	m	Vodorovné přemístění sutí na skládku vč.uložení	m3	-0,1132	345,00	-39,05
1.10 - 75	1A-210	m	Vodorovné přemístění sutí na skládku vč.uložení	m3	-0,038	345,00	-13,11
1.10 - 76		z	Vodorovné přemístění předvyčištěného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení v rámci výkopku a příjezdu	m3	29,956	345,00	10 334,65
1.10 - 76	1A-13	m	Vodorovné přemístění předvyčištěného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení v rámci výkopku a příjezdu	m3	-0,4255	345,00	-146,80
1.10 - 76	1A-210	m	Vodorovné přemístění předvyčištěného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení v rámci výkopku a příjezdu	m3	-1,030	345,00	-355,35
1.10 - 77		z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	366,549	108,80	39 880,56
1.10 - 77	1A-13	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-5,8293	108,80	-634,23
1.10 - 77	1A-210	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-12,630	108,80	-1 374,14
1.10 - 78		z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	86,118	106,20	9 145,72
1.10 - 78	1A-13	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,1781	106,20	-231,31
1.10 - 78	1A-210	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,940	106,20	-312,23
1.10 - 79		z	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	10,640	106,20	1 129,95
1.10 - 79	1A-210	m	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	-0,370	106,20	-39,29
1.10 - 80		z	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	83,880	8,00	671,04
1.10 - 80	1A-13	m	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-2,1200	8,00	-16,96
1.10 - 80	1A-210	m	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-2,960	8,00	-22,88
1.10 - 81		z	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseti travním	m2	58,716	37,20	2 184,24
1.10 - 81	1A-13	m	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseti travním	m2	-1,4460	37,20	-53,79
1.10 - 81	1A-210	m	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseti travním	m2	-2,090	37,20	-77,40
1.10 - 82		z	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TR 146, včetně vč.uložení v rámci výkopku a příjezdu dle TR 146	T	222,088	159,20	35 356,38
1.10 - 82	1A-13	m	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TR 146, včetně vč.uložení v rámci výkopku a příjezdu dle TR 146	T	-5,6978	159,20	-907,09
1.10 - 82	1A-210	m	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TR 146, včetně vč.uložení v rámci výkopku a příjezdu dle TR 146	T	-7,570	159,20	-1 205,14
1.10 - 83		z	Štěrkopísek frakce 8-16	T	179,521	205,70	36 927,53
1.10 - 83	1A-13	m	Štěrkopísek frakce 8-16	T	-4,0413	205,70	-831,30
1.10 - 83	1A-210	m	Štěrkopísek frakce 8-16	T	-6,140	205,70	-1 263,00

100 položky	Číslo ZL	Charakter	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.10 - 84		z	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	105,756	278,60	29 463,65
1.10 - 84	1A-13	m	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	-2,7161	278,60	-756,71
1.10 - 84	1A-210	m	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	-3,600	278,60	-1 002,96
1.10 - 85		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,406	63,70	153,29
1.10 - 85	1A-210	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,060	63,70	-5,10
1.10 - 85	1A-13	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,2364	63,70	-15,06
			Přípravné a přidružené práce				20 560,26
1.10 - 86		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	114,000	19,90	2 268,60
1.10 - 86	1A-13	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-2,9200	19,90	-58,11
1.10 - 86	1A-210	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-3,880	19,90	-77,41
1.10 - 87		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	114,000	23,90	2 724,60
1.10 - 87	1A-13	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-2,9200	23,90	-69,78
1.10 - 87	1A-210	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-3,890	23,90	-92,97
1.10 - 88		z	Výhlazení odvodňovacích výtoků včetně odvozu na mezideponii a zaústění	m	66,000	119,40	7 880,40
1.10 - 88	1A-13	m	Výhlazení odvodňovacích výtoků včetně odvozu na mezideponii a zaústění	m	-18,0000	119,40	-2 149,20
1.10 - 88	1A-210	m	Výhlazení odvodňovacích výtoků včetně odvozu na mezideponii a zaústění	m	-1,680	119,40	-200,59
1.10 - 89		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	54,150	139,30	7 543,10
1.10 - 89	1A-13	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,3800	139,30	-193,63
1.10 - 89	1A-210	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,350	139,30	-257,71
1.10 - 90		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	54,150	63,70	3 449,36
1.10 - 90	1A-210	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,850	63,70	-117,85
1.10 - 90	1A-13	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,3800	63,70	-88,54
			Přípravné a přidružené práce - živice				61 741,02
1.10 - 91		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	114,000	73,00	8 322,00
1.10 - 91	1A-13	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	-2,9200	73,00	-213,16
1.10 - 91	1A-210	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	-3,890	73,00	-283,97
1.10 - 92		z	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	209,000	73,00	15 257,00
1.10 - 92	1A-13	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	-5,3600	73,00	-391,28
1.10 - 92	1A-210	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	-7,130	73,00	-520,49
1.10 - 93		z	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm za přítomnosti stavebního materiálu	m	190,000	92,90	17 651,00
1.10 - 93	1A-13	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm za přítomnosti stavebního materiálu	m	-4,8700	92,90	-452,42
1.10 - 93	1A-210	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm za přítomnosti stavebního materiálu	m	-6,480	92,90	-601,99
1.10 - 94		z	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	190,000	79,60	15 124,00
1.10 - 94	1A-13	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-4,8700	79,60	-387,65
1.10 - 94	1A-210	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-6,480	79,60	-515,81
1.10 - 95		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	37,924	139,30	5 282,81
1.10 - 95	1A-13	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,9740	139,30	-135,68
1.10 - 95	1A-210	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,293	139,30	-180,11
1.10 - 96		z	Poplatek za recyklaci	t	37,924	106,20	4 027,53
1.10 - 96	1A-210	m	Poplatek za recyklaci	t	-1,293	106,20	-137,32
1.10 - 96	1A-13	m	Poplatek za recyklaci	t	-0,9740	106,20	-103,44
			Podkladní a vedlejší konstrukce				13 335,95
1.10 - 97		z	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	29,682	477,70	14 179,09
1.10 - 97	1A-210	m	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-1,013	477,70	-483,91
1.10 - 97	1A-13	m	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-0,7520	477,70	-359,23
			Trubní vedení				212 871,49
1.10 - 98		z	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	164,900	37,20	6 134,28
1.10 - 98	1A-13	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	-4,2000	37,20	-156,24
1.10 - 98	1A-210	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	-7,200	37,20	-267,84
1.10 - 99		z	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	92,000	146,00	13 432,00
1.10 - 99	1A-13	m	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	-20,0000	146,00	-2 920,00
1.10 - 100		z	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek	kus	48,000	146,00	6 978,00
1.10 - 100	1A-13	m	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek	kus	-10,0000	146,00	-1 460,00
1.10 - 101		z	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vč.sáček DN do 200, vodor. vč.účasti na kopeč potrubí	m	164,900	39,80	6 563,02
1.10 - 101	1A-13	m	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vč.sáček DN do 200, vodor. vč.účasti na kopeč potrubí	m	-4,2000	39,80	-167,16
1.10 - 101	1A-210	m	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vč.sáček DN do 200, vodor. vč.účasti na kopeč potrubí	m	-7,200	39,80	-286,56
1.10 - 102		z	Výšková úprava stáv.vpustí	kus	1,000	1 791,30	1 791,30
1.10 - 102	1A-13	v	Výšková úprava stáv.vpustí	kus	1,0000	1 791,30	1 791,30
1.10 - 103		z	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,520	2 773,20	1 442,06
1.10 - 104		z	Prefabrikovaná uliční vpust' s odtokem DN150, litinová mříž	kus	2,000	11 477,70	22 955,40
1.10 - 105		z	napojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou DN150	kus	44,000	1 924,00	84 656,00
1.10 - 105	1A-13	m	napojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou DN150	kus	-12,0000	1 924,00	-23 088,00
1.10 - 106		z	Kanalizační potrubí PP OK z plet. zebra DN150/150 mm SN 10	m	180,236	339,70	61 226,07
1.10 - 106	1A-13	m	Kanalizační potrubí PP OK z plet. zebra DN150/150 mm SN 10	m	-4,5857	339,70	-1 557,76
1.10 - 106	1A-210	m	Kanalizační potrubí PP OK z plet. zebra DN150/150 mm SN 10	m	-7,870	339,70	-2 673,30
1.10 - 107		z	Koleno kanalizační PVC DN 150/30°	kus	44,660	67,70	3 023,48
1.10 - 107	1A-13	m	Koleno kanalizační PVC DN 150/30°	kus	-12,1800	67,70	-824,59
1.10 - 108		z	Koleno kanalizační PVC DN 150/45°	kus	44,660	71,70	3 202,12
1.10 - 108	1A-13	m	Koleno kanalizační PVC DN 150/45°	kus	-12,1800	71,70	-873,31
1.10 - 109		z	Koleno kanalizační PVC D 160/60°	kus	2,030	87,60	177,83

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.10 - 109	1A-13	v	Koleno kanalizační PVC D 160/60°	kus	2,0300	87,60	177,83
1.10 - 110		z	Odbočka kanalizační PVC DN 300/150	kus	38,570	825,30	31 831,82
1.10 - 110	1A-13	m	Odbočka kanalizační PVC DN 300/150	kus	-4,0600	825,30	-3 360,72
1.10 - 111		z	Odbočka kanalizační PVC DN 400/150	kus	8,120	2 473,30	20 083,20
1.10 - 111	1A-13	m	Odbočka kanalizační PVC DN 400/150	kus	-6,0900	2 473,30	-15 062,40
1.10 - 112		z	Koleno kanalizační PVC D 160/ 90°	kus	2,030	87,60	177,83
1.10 - 112	1A-13	v	Koleno kanalizační PVC D 160/ 90°	kus	2,0300	87,60	177,83
			Bourání konstrukcí				832,35
1.10 - 113		z	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2,000	411,30	822,60
1.10 - 114		z	Vyrovňovací úprava vybouraných míst po sčtu na sklačku	t	0,048	139,30	6,69
1.10 - 115		z	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,048	63,70	3,06
			OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH				970 757,51
			Komunikace				970 757,51
1.10 - 116		z	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	730,225	119,40	87 188,87
1.10 - 116	1A-13	m	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-2,9250	119,40	-349,25
1.10 - 116	1A-58	v	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	141,000	119,40	16 835,40
1.10 - 117		z	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	730,225	159,20	116 251,82
1.10 - 117	1A-13	m	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-2,9250	159,20	-465,66
1.10 - 117	1A-58	v	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	141,000	159,20	22 447,20
1.10 - 118		z	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	730,225	252,10	184 089,72
1.10 - 118	1A-13	m	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-2,9250	252,10	-737,39
1.10 - 118	1A-58	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	141,000	252,10	35 546,10
1.10 - 119		z	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	730,225	29,20	21 322,57
1.10 - 119	1A-13	m	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-2,9250	29,20	-85,41
1.10 - 119	1A-58	v	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	141,000	29,20	4 117,20
1.10 - 120		z	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 291,180	26,50	34 216,27
1.10 - 120	1A-13	m	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-5,3600	26,50	-142,04
1.10 - 120	1A-58	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	197,280	26,50	5 228,19
1.10 - 121		z	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 291,180	272,00	351 200,96
1.10 - 121	1A-13	m	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-5,3600	272,00	-1 457,92
1.10 - 121	1A-58	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	197,280	272,00	53 662,88
1.10 - 122		z	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	149,000	192,40	28 667,60
1.10 - 122	1A-13	m	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	-18,0000	192,40	-3 463,20
1.10 - 122	1A-58	v	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	23,000	192,40	4 425,20
1.10 - 123		z	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	149,000	79,80	11 860,40
1.10 - 123	1A-13	m	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	-18,0000	79,80	-1 432,60
1.10 - 123	1A-58	v	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	23,000	79,80	1 830,80
			VŠEOBECNÉ POLOŽKY				14 938,24
11	1A-104	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,0332	5 887,59	195,47
11	1A-13	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,0012	5 887,59	6,81
11	1A-39	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,004	5 887,59	23,55
11	1A-42	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,0343	5 887,59	201,76
11	1A-58	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,449	5 887,59	2 646,23
11	1A-67	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,009	5 887,59	53,41
11	1A-87	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,066	5 887,59	387,66
3	1A-104	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,0332	19 134,66	635,27
3	1A-13	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,0012	19 134,66	22,12
3	1A-39	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,004	19 134,66	76,54
3	1A-42	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,0343	19 134,66	655,71
3	1A-58	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,449	19 134,66	8 600,24
3	1A-67	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,009	19 134,66	173,58
3	1A-87	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,066	19 134,66	1 258,89

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
			CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				-19 033,07
1.10 - 42	1A-210	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200 a DN 300	m	-2,700	47,80	-129,06
1.10 - 43	1A-210	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	2,040	79,80	162,38
1.10 - 44	1A-210	m	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. sáček DN do 300, vodorov. vč. ušlechťení korozi potrubí	m	-2,700	45,10	-121,77
1.10 - 45	1A-210	v	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. sáček DN do 400, vodorov. vč. ušlechťení korozi potrubí	m	2,040	66,30	135,25
1.10 - 46	1A-210	m	Kamerové zkoušky	m	-0,660	69,00	-45,54
1.10 - 56	1A-210	m	Kanalizační potrubí PP-OK z pletě zebro Der DN 300/300 SN10 DIN 16061	m	-2,951	907,60	-2 678,42
1.10 - 57	1A-210	v	Kanalizační potrubí PP-OK z pletě zebro Der DN 400/400 SN10 DIN 16061	m	2,230	2 051,40	4 574,05
1.10 - 62	1A-210	m	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, včetně bezpečnostních útoků a potrubí, záložních	kp!	-0,045	13 136,30	-588,51
1.10 - 63	1A-210	m	Sejmuti omítky s přemístěním do 50 m	m3	-0,200	59,70	-11,94
1.10 - 64	1A-210	m	Bourání konstrukcí z betonu	m3	-0,038	1 725,00	-65,55
1.10 - 65	1A-210	m	Nubčení rýh hl. do 200 cm v hor. 1-4 zapážených	m3	-16,190	102,20	-1 654,62
1.10 - 66	1A-210	m	Nubčení rýh hl. do 200 cm v hor. 5-7 zapážených	m3	-1,039	942,10	-970,36
1.10 - 67	1A-210	m	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	-33,010	33,20	-1 095,93
1.10 - 68	1A-210	m	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-33,010	3,30	-306,99
1.10 - 69	1A-210	m	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-8,900	2,70	-24,03
1.10 - 70	1A-210	m	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0,570	4,00	-2,28
1.10 - 71	1A-210	m	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m bourání	m3	-0,040	8,00	-0,32
1.10 - 72	1A-210	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,200	33,20	-6,64
1.10 - 73	1A-210	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na měřisklačku a zpět vč. poležení	m3	-6,600	79,60	-525,36
1.10 - 74	1A-210	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení výkopku a příjezdového postelky na skládku	m3	-9,600	345,00	-3 312,00
1.10 - 75	1A-210	m	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení	m3	-0,038	345,00	-13,11
1.10 - 76	1A-210	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení výkopku a příjezdového postelky na skládku	m3	-1,030	345,00	-355,35
1.10 - 77	1A-210	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-12,630	108,80	-1 374,14
1.10 - 78	1A-210	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,940	106,20	-312,23
1.10 - 79	1A-210	m	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	-0,370	106,20	-39,29
1.10 - 80	1A-210	m	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-2,860	6,00	-22,88
1.10 - 81	1A-210	m	Rozproštění omítky, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním	m2	-2,000	37,20	-74,40
1.10 - 82	1A-210	m	Vhodný Zásypový materiál pro místní komunikace podle TP 140, vhodné vyřezané směrové a úhlové a ročníky dle TP 140	T	-7,570	159,20	-1 205,14
1.10 - 83	1A-210	m	Štěrkopísek frakce 8-16	T	-6,140	205,70	-1 263,00
1.10 - 84	1A-210	m	Štěrkodř, kamenivo 0-63	T	-3,600	278,60	-1 002,96
1.10 - 85	1A-210	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,080	63,70	-5,10
1.10 - 86	1A-210	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-3,890	19,90	-77,41
1.10 - 87	1A-210	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-3,890	23,90	-92,97
1.10 - 88	1A-210	m	Vytváření otvorů chodníkových včetně odvozu na mezideponii a zajištění	m	-1,680	119,40	-200,59
1.10 - 89	1A-210	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-1,850	159,30	-257,71
1.10 - 90	1A-210	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,850	65,70	-117,85
1.10 - 91	1A-210	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, živichného tl.5 cm	m2	-3,890	73,00	-283,97
1.10 - 92	1A-210	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	-7,130	73,00	-520,49
1.10 - 93	1A-210	m	Rezáni stávajícího živichného krytu tl. do 5 cm zašti styc.spařefalakov, štělkou a popínem	m	-6,480	92,90	-601,99
1.10 - 94	1A-210	m	Rezáni stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-6,480	79,60	-515,81
1.10 - 95	1A-210	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-1,293	139,30	-180,11
1.10 - 96	1A-210	m	Poplatek za recyklaci	t	-1,293	106,20	-137,32
1.10 - 97	1A-210	m	Lože pod potrubí ze štěrto:opisku do 63 mm	m3	-1,013	477,70	-483,91
1.10 - 98	1A-210	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	-7,200	37,20	-267,84
1.10 - 101	1A-210	m	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. sáček DN do 200, vodorov. vč. ušlechťení korozi potrubí	m	-7,200	39,80	-286,56
1.10 - 106	1A-210	m	Kanalizační potrubí PP-OK z pletě zebro Der DN 150/150 mm SN10	m	-7,870	339,70	-2 673,30

Stoky	PP 300	PP 400	Σ
Geodet	519,74	110,73	630,47
VV	522,44	108,69	631,13
Poměr	0,9948	1,0188	0,999 DL - upraveny pouze m
	2,7	-2,04	

Přípojky PVC 150	
Geodet	153,5
VV	160,7
Poměr	0,9552 DL - upraveny dle poměru
	7,2

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “

Změnový list

Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY

č.

ZL č.1A-210

Komu: TEPVOS, spol. s r.o.

Datum:

Odesláno/

předáno:

Stavební objekt (provozní soubor): SO 1.10 STOKY N-23, N-24, N-25, V-1

Odkazy:

na specifikaci: RDS

na výkresy: Projektová dokumentace změny RDS

na rozp. podklady: Výkaz výměr změny – kalkulace změny

na jinou část smlouvy:

ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:

Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS

Popis změny:

Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce.

Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny:

Vícepráce 4 871,68 Kč

Méněpráce -23 904,75 Kč

Celkem -19 033,07 Kč

Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “

Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.

Vyjádření dotčených:

14.11.2014 Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí

„Sdružení pro Ústí nad Orlicí –
Kanalizace a ČOV“

Datum:

Pobřeží 667/73

Za správce stavby: 1 Souhlasí - 3 nesouhlasí

14.11.2014

ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV
SPRÁVCE STAVBY

Datum:

d plus - projektová a inženýrská s.s.
Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc

14.11.2014 Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí

AQUA
PROCON

AQUA PROCON s.r.o.

divize Praha

Dukelských hrdinů 12

170 00 Praha 7, ČR

DIC: CZ46945793

Datum:

Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí

14.11.2014

TEPVOS

TEPVOS, spol. s r.o.
Třebová 287
562 03 Ústí nad Orlicí

Datum:

IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.10 STOKY N-23, N-24, N-25, V-1	Celková bilance	-23 904,75 Kč	4 871,68 Kč	-19 033,07 Kč
CELKEM		-23 904,75 Kč	4 871,68 Kč	-19 033,07 Kč

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
			CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				6 452 201,52
			ČÁST 1A - ÚSTÍ NAD ORLICÍ KANALIZACE				6 452 201,52
			STOKY				4 768 322,67
			Zemní práce				2 143 474,44
1.10 - 1		z	Odstranění vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zařízení čerpadel úmok a potrubí, zajištění	kpl	1,000	72 581,40	72 581,40
1.10 - 2		z	Dočasné zajištění potrubí	m	31,700	311,80	9 884,06
1.10 - 2	1A-58	v	Dočasné zajištění potrubí	m	3,600	311,80	1 122,48
1.10 - 3		z	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	22,350	252,10	5 634,44
1.10 - 3	1A-58	v	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,400	252,10	605,04
1.10 - 4		z	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	35,750	59,70	2 134,28
1.10 - 4	1A-58	v	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,100	59,70	65,67
1.10 - 5		z	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	287,716	39,80	11 451,10
1.10 - 5	1A-13	v	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,5640	39,80	659,25
1.10 - 5	1A-58	v	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,790	39,80	628,44
1.10 - 6		z	Bourání konstrukcí z betonu	m3	6,686	1 725,00	11 532,83
1.10 - 6	1A-13	v	Bourání konstrukcí z betonu	m3	0,0043	1 725,00	7,42
1.10 - 7		z	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 887,044	102,20	192 855,87
1.10 - 7	1A-13	v	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	81,9363	102,20	8 373,89
1.10 - 7	1A-39	v	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	10,384	102,20	1 061,24
1.10 - 7	1A-58	v	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	165,350	102,20	16 898,77
1.10 - 7	1A-87	v	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	29,683	102,20	3 033,60
1.10 - 7	1A-87	m	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-31,328	102,20	-3 201,72
1.10 - 7	1A-87	v	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	38,737	102,20	3 958,96
1.10 - 7	1A-87	m	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-18,207	102,20	-1 860,74
1.10 - 8		z	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	120,450	942,10	113 475,57
1.10 - 8	1A-13	v	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	5,2304	942,10	4 927,56
1.10 - 8	1A-58	v	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	10,550	942,10	9 939,16
1.10 - 8	1A-87	v	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	1,895	942,10	1 785,28
1.10 - 8	1A-87	m	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-2,000	942,10	-1 883,82
1.10 - 8	1A-87	v	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	2,473	942,10	2 329,44
1.10 - 8	1A-87	m	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-1,162	942,10	-1 094,85
1.10 - 9		z	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	3 663,944	33,20	121 642,92
1.10 - 9	1A-13	v	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	135,4665	33,20	4 497,49
1.10 - 9	1A-39	v	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	17,367	33,20	576,58
1.10 - 9	1A-87	v	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	53,256	33,20	1 768,10
1.10 - 9	1A-87	m	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-46,776	33,20	-1 552,96
1.10 - 9	1A-87	v	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	70,350	33,20	2 335,62
1.10 - 9	1A-87	m	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-32,282	33,20	-1 071,76
1.10 - 10		z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	3 663,944	9,30	34 074,67
1.10 - 10	1A-13	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	135,4665	9,30	1 259,84
1.10 - 10	1A-39	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	17,367	9,30	161,51
1.10 - 10	1A-87	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	53,256	9,30	495,28
1.10 - 10	1A-87	m	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-46,776	9,30	-435,02
1.10 - 10	1A-87	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	70,350	9,30	654,26
1.10 - 10	1A-87	m	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-32,282	9,30	-300,22
1.10 - 11		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	1 037,874	2,70	2 802,26
1.10 - 11	1A-13	v	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	45,0660	2,70	121,68
1.10 - 11	1A-39	v	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	5,711	2,70	15,42
1.10 - 11	1A-87	v	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	16,323	2,70	44,07
1.10 - 11	1A-87	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-17,227	2,70	-46,51
1.10 - 11	1A-87	v	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	21,302	2,70	57,51
1.10 - 11	1A-87	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-10,012	2,70	-27,03
1.10 - 12		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	66,247	4,00	264,99
1.10 - 12	1A-13	v	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	2,8730	4,00	11,49
1.10 - 12	1A-87	v	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	1,042	4,00	4,17
1.10 - 12	1A-87	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-1,100	4,00	-4,40
1.10 - 12	1A-87	v	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	1,360	4,00	5,44
1.10 - 12	1A-87	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-0,639	4,00	-2,56
1.10 - 13		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m bourání	m3	6,686	8,00	53,49
1.10 - 14		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	35,750	33,20	1 188,90
1.10 - 14	1A-58	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	1,100	33,20	36,52
1.10 - 15		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět	m3	360,759	79,60	28 716,43
1.10 - 15	1A-13	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět	m3	82,9608	79,60	6 603,68
1.10 - 15	1A-39	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět	m3	10,384	79,60	826,57
1.10 - 15	1A-58	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět	m3	3,890	79,60	309,64
1.10 - 16		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku	m3	1 526,285	345,00	526 568,15

Kód položky	Číslo Z.	Charakter	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.10 - 16	1A-13	m	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení ukořezku a přírodního popílku ze skládky	m3	-1,0240	345,00	-353,28
1.10 - 16	1A-58	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení ukořezku a přírodního popílku ze skládky	m3	165,350	345,00	57 045,75
1.10 - 16	1A-87	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení ukořezku a přírodního popílku ze skládky	m3	1,767	345,00	609,62
1.10 - 16	1A-87	m	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení ukořezku a přírodního popílku ze skládky	m3	-31,328	345,00	-10 808,16
1.10 - 16	1A-87	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení ukořezku a přírodního popílku ze skládky	m3	38,737	345,00	13 364,40
1.10 - 16	1A-87	m	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení ukořezku a přírodního popílku ze skládky	m3	-18,207	345,00	-6 281,37
1.10 - 17		z	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení	m3	6,686	345,00	2 306,57
1.10 - 18		z	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení ukořezku a přírodního popílku ze skládky	m3	120,450	345,00	41 555,11
1.10 - 18	1A-13	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení ukořezku a přírodního popílku ze skládky	m3	5,2300	345,00	1 804,35
1.10 - 18	1A-58	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení ukořezku a přírodního popílku ze skládky	m3	10,530	345,00	3 639,75
1.10 - 18	1A-87	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení ukořezku a přírodního popílku ze skládky	m3	0,113	345,00	38,98
1.10 - 18	1A-87	m	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení ukořezku a přírodního popílku ze skládky	m3	-2,000	345,00	-689,86
1.10 - 18	1A-87	v	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení ukořezku a přírodního popílku ze skládky	m3	2,473	345,00	853,05
1.10 - 18	1A-87	m	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení ukořezku a přírodního popílku ze skládky	m3	-1,162	345,00	-400,94
1.10 - 19		z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 252,612	108,80	136 284,15
1.10 - 19	1A-13	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	82,9580	108,80	9 025,83
1.10 - 19	1A-39	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,384	108,80	1 129,78
1.10 - 19	1A-58	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	102,340	108,80	11 134,59
1.10 - 19	1A-87	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,979	108,80	1 738,47
1.10 - 19	1A-87	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-13,448	108,80	-1 463,14
1.10 - 19	1A-87	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,688	108,80	3 774,16
1.10 - 19	1A-87	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-12,862	108,80	-1 399,39
1.10 - 20		z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	466,075	106,20	49 497,11
1.10 - 20	1A-58	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	51,688	106,20	5 488,42
1.10 - 20	1A-87	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	11,288	106,20	1 199,85
1.10 - 20	1A-87	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-16,372	106,20	-1 738,66
1.10 - 20	1A-87	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,139	106,20	1 076,76
1.10 - 20	1A-87	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-5,369	106,20	-569,15
1.10 - 21		z	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	518,600	8,00	4 148,80
1.10 - 21	1A-58	v	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	11,000	8,00	88,00
1.10 - 22		z	Rozprostření ornice, rovina, tl. 60-10 cm vč. osedi travním rozestem	m2	357,500	37,20	13 299,00
1.10 - 22	1A-58	v	Rozprostření ornice, rovina, tl. 60-10 cm vč. osedi travním rozestem	m2	11,000	37,20	409,20
1.10 - 23		z	Výrobní zásypový materiál pro místní komunikace podle TP 140, včetně vyřezání živice	T	1 083,054	159,20	172 422,15
1.10 - 23	1A-58	v	Výrobní zásypový materiál pro místní komunikace podle TP 140, včetně vyřezání živice	T	51,870	159,20	8 257,70
1.10 - 24		z	Štěrkopisek frakce 8-16	T	864,741	205,70	177 877,14
1.10 - 24	1A-58	v	Štěrkopisek frakce 8-16	T	95,890	205,70	19 724,57
1.10 - 25		z	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	571,663	278,60	159 265,23
1.10 - 25	1A-58	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	130,800	278,60	36 440,88
1.10 - 26		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,371	63,70	851,76
N 1A-42-1	1A-42	v	Dohled geologa při provádění zemních prací	kpl	1,000	9 642,10	9 642,10
N 1A-42-2	1A-42	v	Podrobný geologický průzkum	kpl	1,000	24 426,31	24 426,31
			Přípravné a přidružené práce				118 339,30
1.10 - 27		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	616,225	19,90	12 262,88
1.10 - 27	1A-58	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	141,000	19,90	2 805,90
1.10 - 28		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	616,225	23,90	14 727,78
1.10 - 28	1A-58	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	141,000	23,90	3 369,90
1.10 - 29		z	Výřezání obrub chodnkových včetně odvozu na mezidoplnu a	m	83,000	119,40	9 910,20
1.10 - 29	1A-58	v	Výřezání obrub chodnkových včetně odvozu na mezidoplnu a	m	23,000	119,40	2 746,20
1.10 - 30		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	292,707	139,30	40 774,07
1.10 - 30	1A-58	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	66,880	139,30	9 300,31
1.10 - 31		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	292,707	63,70	18 645,43
1.10 - 31	1A-58	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	66,880	63,70	4 266,63
			Přípravné a přidružené práce - živice				381 440,58
1.10 - 32		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, živice tl.5 cm	m2	616,225	73,00	44 984,43
1.10 - 32	1A-58	v	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	141,000	73,00	10 293,00
1.10 - 33		z	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1 082,180	73,00	78 999,14
1.10 - 33	1A-58	v	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	187,290	73,00	13 672,17
1.10 - 34		z	Rezáni stávajícího živiceho krytu tl. do 5 cm zaisti styc.spař	m	841,910	92,90	78 213,44
1.10 - 34	1A-58	v	Rezáni stávajícího živiceho krytu tl. do 5 cm zaisti styc.spař	m	122,420	92,90	11 372,82
1.10 - 35		z	Rezáni stávajícího živiceho krytu tl. 5 - 10 cm	m	942,300	79,60	75 007,08
1.10 - 35	1A-58	v	Rezáni stávajícího živiceho krytu tl. 5 - 10 cm	m	122,420	79,60	9 744,63
1.10 - 36		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	198,909	139,30	27 708,04
1.10 - 36	1A-58	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	39,070	139,30	5 442,45
1.10 - 37		z	Poplatek za recyklaci	t	198,909	106,20	21 124,15
1.10 - 37	1A-58	v	Poplatek za recyklaci	t	39,070	106,20	4 149,23
			Podkladní a vedlejší konstrukce				190 424,28
1.10 - 38		z	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	144,943	477,70	69 239,22
1.10 - 38	1A-58	v	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	21,610	477,70	10 325,33
1.10 - 38	1A-57	v	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	2,173	477,70	1 038,04
1.10 - 38	1A-87	m	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-3,508	477,70	-1 675,77

Kód položky	Číslo Z.	Číslo řádku	Popis	MJ	Průměrná cena	Jednotková cena zařazení	Celková cena zadání
1.10 - 38	1A-87	m	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-1,148	477,70	-548,59
1.10 - 38	1A-87	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	2,421	477,70	1 156,51
1.10 - 39		z	Desky podklad pod potrubí a šachty C12/15 tl.10cm	m3	8,381	3 264,20	27 357,26
1.10 - 39	1A-87	v	Desky podklad pod potrubí a šachty C12/15 tl.10cm	m3	0,450	3 264,20	1 468,89
1.10 - 39	1A-87	v	Desky podklad pod potrubí a šachty C12/15 tl.10cm	m3	0,225	3 264,20	734,45
1.10 - 40		z	Zlato kabelový přelazníkový, zátky asanterní včetně odstavky	m	76,350	371,50	28 364,03
1.10 - 40	1A-58	v	Zlato kabelový přelazníkový, zátky asanterní včetně odstavky	m	7,400	371,50	2 749,10
1.10 - 41		z	Trubní vedení	m	631,480	79,60	50 265,81
1.02 - 93	1A-13	v	Spadist přelazníkové kanalizační (se sadou DN 200) pro DN 200 a 400	kus	1,000	59 047,10	59 047,10
1.07 - 72	1A-105	v	Sáclna z betonových úlco pro DN 300 a DN 400 výška 400	kus	1,000	26 345,60	26 345,60
1.10 - 42		z	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	522,440	47,80	24 972,63
1.10 - 42	1A-210	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-2,700	47,80	-129,06
1.10 - 43		z	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	109,040	79,60	8 679,58
1.10 - 43	1A-87	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	12,070	79,60	960,77
1.10 - 43	1A-87	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	-6,380	79,60	-507,85
1.10 - 43	1A-87	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	-19,490	79,60	-1 551,40
1.10 - 43	1A-210	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	13,450	79,60	1 070,62
1.10 - 44		z	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vc.sáclni DN do 300,	m	2,040	79,60	162,38
1.10 - 44	1A-210	m	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vc.sáclni DN do 300,	m	522,440	45,10	23 562,04
1.10 - 45		z	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vc.sáclni DN do 400,	m	-2,700	45,10	-121,77
1.10 - 45	1A-87	v	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vc.sáclni DN do 400,	m	109,040	66,30	7 229,35
1.10 - 45	1A-87	m	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vc.sáclni DN do 400,	m	12,070	66,30	800,24
1.10 - 45	1A-87	m	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vc.sáclni DN do 400,	m	-6,380	66,30	-422,99
1.10 - 45	1A-87	v	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vc.sáclni DN do 400,	m	-19,490	66,30	-1 292,19
1.10 - 45	1A-210	v	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vc.sáclni DN do 400,	m	13,450	66,30	891,74
1.10 - 46		z	Kamerové zkoušky	m	2,040	66,30	135,25
1.10 - 46	1A-87	v	Kamerové zkoušky	m	631,480	69,00	43 572,12
1.10 - 46	1A-87	m	Kamerové zkoušky	m	12,070	69,00	832,83
1.10 - 46	1A-87	m	Kamerové zkoušky	m	-6,380	69,00	-440,22
1.10 - 46	1A-87	v	Kamerové zkoušky	m	-19,490	69,00	-1 344,81
1.10 - 46	1A-210	m	Kamerové zkoušky	m	13,450	69,00	928,05
1.10 - 47		z	Sáclna přelazníková z betonových úlco pro DN 300 a 400	kus	-0,660	69,00	-45,54
1.10 - 47	1A-87	v	Sáclna přelazníková z betonových úlco pro DN 300 a 400	kus	1,000	19 034,40	19 034,40
1.10 - 48		z	Sáclna přelazníková z betonových úlco pro DN 300 a 400	kus	1,000	19 034,40	19 034,40
1.10 - 48	1A-104	m	Sáclna přelazníková z betonových úlco pro DN 300 a 400	kus	22,000	20 587,00	452 474,00
1.10 - 48	1A-13	m	Sáclna přelazníková z betonových úlco pro DN 300 a 400	kus	-1,000	20 587,00	-20 587,00
1.10 - 48	1A-87	v	Sáclna přelazníková z betonových úlco pro DN 300 a 400	kus	-2,000	20 587,00	-41 134,00
1.10 - 49		z	Sáclna přelazníková z betonových úlco pro DN 300 a 400	kus	2,000	20 587,00	41 134,00
1.10 - 49	1A-13	v	Sáclna přelazníková z betonových úlco pro DN 300 a 400	kus	4,000	23 194,20	92 776,80
1.10 - 50		z	Sáclna z betonových úlco pro DN 300 a DN 400 výška vstupu	kus	1,000	22 816,00	22 816,00
1.10 - 51		z	Sáclna z betonových úlco pro DN 300 a DN 400 výška vstupu	kus	1,000	26 345,60	26 345,60
1.10 - 52		z	Sáclna z betonových úlco pro DN 300 a DN 400 výška vstupu	kus	1,000	26 345,60	26 345,60
1.10 - 53		z	1.10 - 53	kus	1,000	17 117,00	17 117,00
1.10 - 54		z	1.10 - 54	kus	1,000	113 317,30	113 317,30
1.10 - 55		z	1.10 - 55	m3	10,393	1 738,20	18 065,81
1.10 - 56		z	1.10 - 56	m	571,027	907,60	518 264,01
1.10 - 56	1A-210	m	1.10 - 56	m	-2,951	907,60	-2 678,42
1.10 - 57		z	1.10 - 57	m	119,181	2 051,40	244 487,29
1.10 - 57	1A-37	v	1.10 - 57	m	12,070	2 051,40	24 760,40
1.10 - 57	1A-87	m	1.10 - 57	m	-6,380	2 051,40	-13 087,93
1.10 - 57	1A-87	v	1.10 - 57	m	-19,490	2 051,40	-39 831,79
1.10 - 57	1A-210	v	1.10 - 57	m	13,450	2 051,40	27 591,33
1.11.1 - 65	1A-104	v	1.11.1 - 65	kus	2,230	2 051,40	4 574,05
2.01 - 97	1A-58	v	2.01 - 97	m	119,500	18,60	2 222,70
2.01 - 98	1A-58	v	2.01 - 98	m	119,500	17,20	2 055,40
2.07 - 56	1A-58	v	2.07 - 56	kus	1,000	48 033,80	48 033,80
2.07 - 58	1A-58	v	2.07 - 58	kus	1,000	9 222,20	9 222,20
3.18 - 92	1A-58	v	3.18 - 92	m	119,500	50,40	6 022,80
3.18 - 94	1A-58	v	3.18 - 94	m	121,290	119,40	14 482,03
N 1A-67-1	1A-67	m	N 1A-67-1	ks	-4,000	2 363,15	-9 452,60
N 1A-67-2	1A-67	m	N 1A-67-2	ks	-1,000	2 060,00	-2 060,00
N 1A-67-3	1A-67	v	N 1A-67-3	ks	5,000	4 116,84	20 584,20
			Elektromontáže	m	119,500	30,50	3 644,75
3.18 - 96	1A-58	v	3.18 - 96	m	119,500	15,90	1 900,05
3.18 - 97	1A-58	v	3.18 - 97	m	119,500	15,90	1 900,05
							16 531,72

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.10 - 58		z	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3,000	411,30	1 233,90
1.10 - 59		z	Vyčištění potrubí stávající odstavěné kanalizace vč.šachet	m	64,000	238,80	15 283,20
1.10 - 60		z	Vodorovná oprava vybouraných rýh a hl. po soudu na skládce vč.uložení	t	0,072	139,30	10,03
1.10 - 61		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,072	63,70	4,59
			ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY				698 183,10
			Zemní práce				388 842,03
1.10 - 62		z	Čerpaní vody, včetně zařízení potřebného pro provoz čerpadla a záložních zdrojů, včetně záložních čerpadel, včetně záložních tlakových nádob	kpl	1,000	13 136,30	13 136,30
1.10 - 62	1A-210	m	Čerpaní vody, včetně záložních čerpadel, včetně záložních tlakových nádob	kpl	-0,045	13 136,30	-588,51
1.10 - 63		z	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m3	5,872	59,70	350,53
1.10 - 63	1A-13	m	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m3	-0,1416	59,70	-8,45
1.10 - 63	1A-210	m	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m3	-0,200	59,70	-11,94
1.10 - 64		z	Bourání konstrukcí z betonu	m3	1,203	1 725,00	2 075,52
1.10 - 64	1A-13	m	Bourání konstrukcí z betonu	m3	-0,1132	1 725,00	-195,27
1.10 - 64	1A-210	m	Bourání konstrukcí z betonu	m3	-0,038	1 725,00	-65,55
1.10 - 65		z	Práce na rýhách a výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	469,302	102,20	47 962,68
1.10 - 65	1A-13	m	Práce na rýhách a výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-6,7122	102,20	-685,99
1.10 - 65	1A-210	m	Práce na rýhách a výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-16,190	102,20	-1 654,62
1.10 - 66		z	Práce na rýhách a výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	29,956	942,10	28 221,08
1.10 - 66	1A-13	m	Práce na rýhách a výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-0,4255	942,10	-400,86
1.10 - 66	1A-210	m	Práce na rýhách a výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-1,030	942,10	-970,36
1.10 - 67		z	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	932,030	33,20	30 943,40
1.10 - 67	1A-13	v	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	11,1600	33,20	370,51
1.10 - 67	1A-210	m	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	-33,010	33,20	-1 095,93
1.10 - 68		z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	932,030	9,30	8 667,88
1.10 - 68	1A-13	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	11,1600	9,30	103,79
1.10 - 68	1A-210	m	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-33,010	9,30	-306,99
1.10 - 69		z	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	258,116	2,70	696,91
1.10 - 69	1A-13	m	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-3,6860	2,70	-9,98
1.10 - 69	1A-210	m	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-8,900	2,70	-24,03
1.10 - 70		z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	16,476	4,00	65,90
1.10 - 70	1A-13	m	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0,2360	4,00	-0,94
1.10 - 70	1A-210	m	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0,570	4,00	-2,28
1.10 - 71		z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m bourání	m3	1,203	8,00	9,63
1.10 - 71	1A-13	m	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m bourání	m3	-0,1132	8,00	-0,91
1.10 - 71	1A-210	m	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m bourání	m3	-0,040	8,00	-0,32
1.10 - 72		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	5,872	33,20	194,94
1.10 - 72	1A-13	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,1416	33,20	-4,70
1.10 - 72	1A-210	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,200	33,20	-6,64
1.10 - 73		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět vč.uložení	m3	189,849	79,60	15 112,00
1.10 - 73	1A-13	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět vč.uložení	m3	-1,2883	79,60	-103,42
1.10 - 73	1A-210	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět vč.uložení	m3	-6,600	79,60	-525,36
1.10 - 74		z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	279,453	345,00	96 411,25
1.10 - 74	1A-13	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-5,4129	345,00	-1 867,45
1.10 - 74	1A-210	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-9,600	345,00	-3 312,00
1.10 - 75		z	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,203	345,00	415,10
1.10 - 75	1A-13	m	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	-0,1132	345,00	-39,05
1.10 - 75	1A-210	m	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	-0,038	345,00	-13,11
1.10 - 76		z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	29,956	345,00	10 334,65
1.10 - 76	1A-13	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,4255	345,00	-146,80
1.10 - 76	1A-210	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-1,030	345,00	-355,35
1.10 - 77		z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	386,549	108,80	39 880,56
1.10 - 77	1A-13	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-5,8293	108,80	-634,23
1.10 - 77	1A-210	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-12,630	108,80	-1 374,14
1.10 - 78		z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	86,118	106,20	9 145,72
1.10 - 78	1A-13	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,1761	106,20	-231,31
1.10 - 78	1A-210	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,940	106,20	-312,23
1.10 - 79		z	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	10,640	106,20	1 129,95
1.10 - 79	1A-210	m	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	-0,370	106,20	-39,29
1.10 - 80		z	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	83,880	8,00	671,04
1.10 - 80	1A-13	m	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-2,1200	8,00	-16,96
1.10 - 80	1A-210	m	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-2,860	8,00	-22,88
1.10 - 81		z	Rozprostření omítky, rovinu, tl. do 10 cm vč.osei travním	m2	58,716	37,20	2 184,24
1.10 - 81	1A-13	m	Rozprostření omítky, rovinu, tl. do 10 cm vč.osei travním	m2	-1,4460	37,20	-53,79
1.10 - 81	1A-210	m	Rozprostření omítky, rovinu, tl. do 10 cm vč.osei travním	m2	-2,000	37,20	-74,40
1.10 - 82		z	Vhodný zásypový materiál pro mision komunikace podle TR140, včetně zářezů, zrnivost a předepsané množství do TR140	T	222,088	159,20	35 356,38
1.10 - 82	1A-13	m	Vhodný zásypový materiál pro mision komunikace podle TR140, včetně zářezů, zrnivost a předepsané množství do TR140	T	-5,6978	159,20	-907,09
1.10 - 82	1A-210	m	Vhodný zásypový materiál pro mision komunikace podle TR140, včetně zářezů, zrnivost a předepsané množství do TR140	T	-7,570	159,20	-1 205,14
1.10 - 83		z	Šterkopisek frakce 8-16	T	179,521	205,70	36 927,53
1.10 - 83	1A-13	m	Šterkopisek frakce 8-16	T	-4,0413	205,70	-831,30
1.10 - 83	1A-210	m	Šterkopisek frakce 8-16	T	-6,140	205,70	-1 253,00

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.10 - 84		z	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	105,756	278,60	29 463,65
1.10 - 84	1A-13	m	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	-2,7161	278,60	-756,71
1.10 - 84	1A-210	m	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	-3,600	278,60	-1 002,96
1.10 - 85		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,406	63,70	153,29
1.10 - 85	1A-210	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,080	63,70	-5,10
1.10 - 85	1A-13	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,2364	63,70	-15,06
			Přípravné a přidružené práce				20 560,26
1.10 - 86		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	114,000	19,90	2 268,60
1.10 - 86	1A-13	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-2,9200	19,90	-58,11
1.10 - 86	1A-210	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-3,890	19,90	-77,41
1.10 - 87		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	114,000	23,90	2 724,60
1.10 - 87	1A-13	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-2,9200	23,90	-69,79
1.10 - 87	1A-210	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-3,890	23,90	-92,97
1.10 - 88		z	Výtahy úrobků chodníkových včetně dovozu na mezidoplně a vyřiti	m	66,000	119,40	7 880,40
1.10 - 88	1A-13	m	Výtahy úrobků chodníkových včetně dovozu na mezidoplně a vyřiti	m	-18,0000	119,40	-2 149,20
1.10 - 88	1A-210	m	Výtahy úrobků chodníkových včetně dovozu na mezidoplně a vyřiti	m	-1,680	119,40	-200,59
1.10 - 89		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	54,150	139,30	7 543,10
1.10 - 89	1A-13	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,3900	139,30	-193,63
1.10 - 89	1A-210	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,650	139,30	-257,71
1.10 - 90		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	54,150	63,70	3 449,36
1.10 - 90	1A-210	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,650	63,70	-117,85
1.10 - 90	1A-13	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,3900	63,70	-88,54
			Přípravné a přidružené práce - živice				81 741,02
1.10 - 91		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	114,000	73,00	8 322,00
1.10 - 91	1A-13	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	-2,9200	73,00	-213,16
1.10 - 91	1A-210	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	-3,890	73,00	-283,97
1.10 - 92		z	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	209,000	73,00	15 267,00
1.10 - 92	1A-13	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	-5,3600	73,00	-391,28
1.10 - 92	1A-210	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	-7,130	73,00	-520,49
1.10 - 93		z	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm zahr. styč. spoje	m	190,000	92,90	17 651,00
1.10 - 93	1A-13	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm zahr. styč. spoje	m	-4,6700	92,90	-452,42
1.10 - 93	1A-210	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm zahr. styč. spoje	m	-6,460	92,90	-601,99
1.10 - 94		z	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	190,000	79,60	15 124,00
1.10 - 94	1A-13	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-4,6700	79,60	-387,65
1.10 - 94	1A-210	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-6,460	79,60	-515,81
1.10 - 95		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	37,924	139,30	5 282,81
1.10 - 95	1A-13	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,9740	139,30	-135,68
1.10 - 95	1A-210	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,293	139,30	-180,11
1.10 - 96		z	Poplatek za recyklaci	t	37,924	106,20	4 027,53
1.10 - 96	1A-210	m	Poplatek za recyklaci	t	-1,293	106,20	-137,32
1.10 - 96	1A-13	m	Poplatek za recyklaci	t	-0,9740	106,20	-103,44
			Podkladní a vedlejší konstrukce				13 335,95
1.10 - 97		z	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	29,682	477,70	14 179,09
1.10 - 97	1A-210	m	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	-1,013	477,70	-483,91
1.10 - 97	1A-13	m	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	-0,7520	477,70	-359,23
			Trubní vedení				212 071,49
1.10 - 98		z	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	164,900	37,20	6 134,28
1.10 - 98	1A-13	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	-4,2000	37,20	-156,24
1.10 - 98	1A-210	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	-7,200	37,20	-267,84
1.10 - 99		z	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	92,000	146,00	13 432,00
1.10 - 99	1A-13	m	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	-20,0000	146,00	-2 920,00
1.10 - 100		z	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek	kus	46,000	146,00	6 716,00
1.10 - 100	1A-13	m	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek	kus	-10,0000	146,00	-1 460,00
1.10 - 101		z	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sacíků DN do 200, vodor. užitkové a drenáž. potrubí	m	164,900	39,80	6 563,02
1.10 - 101	1A-13	m	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sacíků DN do 200, vodor. užitkové a drenáž. potrubí	m	-4,2000	39,80	-167,16
1.10 - 101	1A-210	m	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sacíků DN do 200, vodor. užitkové a drenáž. potrubí	m	-7,200	39,80	-286,56
1.10 - 102		z	Výšková úprava stáv.vpustí	kus	1,000	1 791,30	1 791,30
1.10 - 102	1A-13	v	Výšková úprava stáv.vpustí	kus	1,0000	1 791,30	1 791,30
1.10 - 103		z	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C12/15	m3	0,520	2 773,20	1 442,06
1.10 - 104		z	Prefabrikovaná uliční vpust' s odtokem DN150, litinová mříž	kus	2,000	11 477,70	22 955,40
1.10 - 105		z	napojení na stávající přípoju univerzální mechanickou spojkou DN150	kus	44,000	1 924,00	84 656,00
1.10 - 105	1A-13	m	napojení na stávající přípoju univerzální mechanickou spojkou DN150	kus	-12,0000	1 924,00	-23 088,00
1.10 - 106		z	Kanalizační potrubí P-P BK z plně zebro DN150/160 mm SN 10	m	180,236	339,70	61 226,07
1.10 - 106	1A-13	m	Kanalizační potrubí P-P BK z plně zebro DN150/160 mm SN 10	m	-4,5557	339,70	-1 557,76
1.10 - 106	1A-210	m	Kanalizační potrubí P-P BK z plně zebro DN150/160 mm SN 10	m	-7,870	339,70	-2 673,30
1.10 - 107		z	Koleno kanalizační PVC DN 150/30°	kus	44,660	67,70	3 023,48
1.10 - 107	1A-13	m	Koleno kanalizační PVC DN 150/30°	kus	-12,1600	67,70	-824,59
1.10 - 108		z	Koleno kanalizační PVC DN 150/45°	kus	44,660	71,70	3 202,12
1.10 - 108	1A-13	m	Koleno kanalizační PVC DN 150/45°	kus	-12,1600	71,70	-873,31
1.10 - 109		z	Koleno kanalizační PVC D 160/60°	kus	2,030	87,60	177,83

Kód položky	Číslo ZL	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.10 - 109	1A-13	v	Koleno kanalizační PVC D 160/60°	kus	2,0300	87,60	177,83
1.10 - 110		z	Odbočka kanalizační PVC DN 300/150	kus	38,570	825,30	31 831,82
1.10 - 110	1A-13	m	Odbočka kanalizační PVC DN 300/150	kus	-4,0600	825,30	-3 350,72
1.10 - 111		z	Odbočka kanalizační PVC DN 400/150	kus	8,120	2 473,30	20 083,20
1.10 - 111	1A-13	m	Odbočka kanalizační PVC DN 400/150	kus	-6,0900	2 473,30	-15 062,40
1.10 - 112		z	Koleno kanalizační PVC D 160/ 90°	kus	2,030	87,60	177,83
1.10 - 112	1A-13	v	Koleno kanalizační PVC D 160/ 90°	kus	2,0300	87,60	177,83
			Bourání konstrukcí				832,35
1.10 - 113		z	Vybourání kanál. rámu a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2,000	411,30	822,60
1.10 - 114		z	Vodorovná doprava vybouraných materiálů po sádku na skládku	t	0,048	139,30	6,69
1.10 - 115		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,048	63,70	3,06
			OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH				970 757,51
			Komunikace				970 757,51
1.10 - 116		z	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	730,225	119,40	87 188,87
1.10 - 116	1A-13	m	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-2,9250	119,40	-349,25
1.10 - 116	1A-58	v	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	141,000	119,40	16 835,40
1.10 - 117		z	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	730,225	159,20	116 251,82
1.10 - 117	1A-13	m	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-2,9250	159,20	-465,66
1.10 - 117	1A-58	v	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	141,000	159,20	22 447,20
1.10 - 118		z	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	730,225	252,10	184 089,72
1.10 - 118	1A-13	m	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-2,9250	252,10	-737,39
1.10 - 118	1A-58	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	141,000	252,10	35 546,10
1.10 - 119		z	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	730,225	29,20	21 322,57
1.10 - 119	1A-13	m	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-2,9250	29,20	-85,41
1.10 - 119	1A-58	v	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	141,000	29,20	4 117,20
1.10 - 120		z	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 291,180	26,50	34 216,27
1.10 - 120	1A-13	m	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-5,3600	26,50	-142,04
1.10 - 120	1A-58	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	197,290	26,50	5 228,19
1.10 - 121		z	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 291,180	272,00	351 200,96
1.10 - 121	1A-13	m	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-5,3600	272,00	-1 457,92
1.10 - 121	1A-58	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	197,290	272,00	53 882,88
1.10 - 122		z	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	149,000	192,40	28 667,60
1.10 - 122	1A-13	m	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	-18,0000	192,40	-3 463,20
1.10 - 122	1A-58	v	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	23,000	192,40	4 425,20
1.10 - 123		z	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	149,000	79,60	11 860,40
1.10 - 123	1A-13	m	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	-18,0000	79,60	-1 432,80
1.10 - 123	1A-58	v	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	23,000	79,60	1 830,80
			VŠEOBECNÉ POLOŽKY				14 938,24
11	1A-104	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,0332	5 887,59	195,47
11	1A-13	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,0012	5 887,59	8,81
11	1A-39	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,004	5 887,59	23,55
11	1A-42	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,0343	5 887,59	201,76
11	1A-58	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,449	5 887,59	2 646,23
11	1A-67	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,009	5 887,59	53,41
11	1A-87	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,066	5 887,59	387,86
3	1A-104	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,0332	19 134,66	635,27
3	1A-13	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,0012	19 134,66	22,12
3	1A-39	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,004	19 134,66	76,54
3	1A-42	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,0343	19 134,66	655,71
3	1A-58	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,449	19 134,66	8 600,24
3	1A-67	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,009	19 134,66	173,58
3	1A-87	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,066	19 134,66	1 259,89

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
			CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				-19 033,07
1.10 - 42	1A-210	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	-2,700	47,80	-129,06
1.10 - 43	1A-210	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	2,040	79,60	162,38
1.10 - 44	1A-210	m	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. sáček DN do 300,	m	-2,700	45,10	-121,77
1.10 - 45	1A-210	v	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. sáček DN do 400,	m	2,040	66,30	135,26
1.10 - 46	1A-210	m	Kamerové zkoušky	m	-0,660	69,00	-45,54
1.10 - 56	1A-210	m	Kanalizační potrubí PP OK z píně zebro ber DN 300/300 SN 10	m	-2,951	907,60	-2 678,42
1.10 - 57	1A-210	v	Kanalizační potrubí PP OK z píně zebro ber DN 400/400 SN 10	m	2,230	2 051,40	4 574,05
1.10 - 62	1A-210	m	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích úseků a potrubí, zajištění	kpl	-0,045	13 136,30	-588,51
1.10 - 63	1A-210	m	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,200	59,70	-11,94
1.10 - 64	1A-210	m	Bourání konstrukcí z betonu	m3	-0,038	1 725,00	-65,56
1.10 - 65	1A-210	m	Přemístění rýh hl. do 200 cm v hor. II-4 zaplavených	m3	-16,190	102,20	-1 654,62
1.10 - 66	1A-210	m	Přemístění rýh hl. do 200 cm v hor. II-5-7 zaplavených	m3	-1,030	942,10	-970,36
1.10 - 67	1A-210	m	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	-33,010	33,20	-1 096,93
1.10 - 68	1A-210	m	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-33,010	9,30	-306,98
1.10 - 69	1A-210	m	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-8,900	2,70	-24,03
1.10 - 70	1A-210	m	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0,570	4,00	-2,28
1.10 - 71	1A-210	m	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m bourání	m3	-0,040	8,00	-0,32
1.10 - 72	1A-210	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,200	33,20	-6,64
1.10 - 73	1A-210	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět	m3	-6,600	79,60	-525,36
1.10 - 74	1A-210	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení výkopku a předložení poplateku na skládku	m3	-9,800	345,00	-3 312,00
1.10 - 75	1A-210	m	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení	m3	-0,038	345,00	-13,11
1.10 - 76	1A-210	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení výkopku a předložení poplateku na skládku	m3	-1,030	345,00	-355,35
1.10 - 77	1A-210	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-12,630	108,80	-1 374,14
1.10 - 78	1A-210	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,940	106,20	-312,23
1.10 - 79	1A-210	m	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	-0,370	106,20	-39,29
1.10 - 80	1A-210	m	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-2,860	8,00	-22,88
1.10 - 81	1A-210	m	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osed travními	m2	-2,000	37,20	-74,40
1.10 - 82	1A-210	m	Výškový zásypový materiál pro místní komunikace podle TP 140,	T	-7,570	159,20	-1 205,14
1.10 - 83	1A-210	m	Úbudek vzhledem k záměru a výkopu a rozkládku dla. TP 146	T	-6,140	205,70	-1 263,00
1.10 - 84	1A-210	m	Štěrkopisec frakce 8-16	T	-3,600	278,80	-1 002,96
1.10 - 85	1A-210	m	Štěrkodit, kamenivo 0-63	T	-0,080	63,70	-5,10
1.10 - 86	1A-210	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,850	63,70	-117,85
1.10 - 87	1A-210	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	-3,890	23,90	-92,97
1.10 - 88	1A-210	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	-1,680	119,40	-200,59
1.10 - 89	1A-210	m	Výřezání obrub chodníkových včetně odvozu na meziopevnění a	m	-1,850	139,30	-257,71
1.10 - 90	1A-210	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-1,850	139,30	-257,71
1.10 - 91	1A-210	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,850	63,70	-117,85
1.10 - 92	1A-210	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl.5 cm	m2	-3,890	73,00	-283,97
1.10 - 93	1A-210	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	-7,130	73,00	-520,49
1.10 - 94	1A-210	m	Rezaní stávajícího živčního krytu tl. do 5 cm zastr. styc. spai	m	-6,480	92,90	-601,99
1.10 - 95	1A-210	m	Rezaní stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	-6,480	79,60	-515,81
1.10 - 96	1A-210	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-1,293	139,30	-180,11
1.10 - 97	1A-210	m	Poplatek za recyklaci	t	-1,293	106,20	-137,32
1.10 - 98	1A-210	m	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-1,013	477,70	-483,91
1.10 - 99	1A-210	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	-7,200	37,20	-267,84
1.10 - 100	1A-210	m	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. sáček DN do 200,	m	-7,200	39,80	-286,56
1.10 - 101	1A-210	m	Kanalizační potrubí PP OK z píně zebro ber DN 170/170 mm	m	-7,870	339,70	-2 673,30

Stoky	PP 300	PP 400	Σ
Geodet	519,74	110,73	630,47
VV	522,44	108,69	631,13
Poměr	0,9948	1,0188	0,999 DL - upraveny pouze m
	2,7	-2,04	
Přípojky PVC 150			
Geodet	153,5		
VV	160,7		
Poměr	0,9552 DL - upraveny dle poměru		
	7,2		