

Změnový list č.

Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY

č.

ZL č.1A-211.2

Komu: TEPVOS, spol. s r.o.

Datum:

22. 10. 2014

Odesláno/

předáno:

Stavební objekt (provozní soubor): SO 1.11.2 STOKY K-5, K-6

Odkazy:

na specifikaci: RDS

na výkresy:

Projektová dokumentace změny RDS

na rozp. podklady:

Výkaz výměr změny – kalkulace změny

na jinou část smlouvy:

ZMĚNA – popis změny:

Popis změny:

Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce.

Součástí oznámení změny je:

- 1) Rekapitulace kalkulace
- 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – celková bilance
- 3) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku

Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí

22. 10. 2014
Datum:Sdružení pro
„Kanalizace a ČOV“
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí

22. 10. 2014
Datum:AQUA PROCON s.r.o.
divize Praha
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha 7, ČR
DIČ: CZ46964371

Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí

22. 10. 2014

Datum:

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
SPRÁVCE STAVBY
d plus - projektová a inženýrská s.s.
Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc

Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí

22. 10. 2014

Datum:

Rekapitulace

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.11.2 STOKY K-5, K-6	Celková bilance	-113 127,25 Kč	184 644,53 Kč	71 517,28 Kč
CELKEM		-113 127,25 Kč	184 644,53 Kč	71 517,28 Kč

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	Mj	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.11.2 - 15	1A-17	m	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku	m3	-3,193	345,00	-1 101,7
1.11.2 - 15	1A-54	v	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku	m3	80,450	345,00	27 755,2
1.11.2 - 15	1A-80	v	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku	m3	214,120	345,00	73 871,4
1.11.2 - 15	1A-99	v	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku	m3	2,423	345,00	835,9
1.11.2 - 15	1A-211.2	m	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku	m3	-54,530	345,00	-18 812,8
1.11.2 - 16	1A-17	v	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 3-7 na skládku	m3	208,271	345,00	71 853,3
1.11.2 - 16	1A-54	v	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 3-7 na skládku	m3	5,119	345,00	1 766,1
1.11.2 - 16	1A-80	v	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 3-7 na skládku	m3	2,360	345,00	814,2
1.11.2 - 16	1A-99	v	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 3-7 na skládku	m3	7,090	345,00	2 446,0
1.11.2 - 16	1A-211.2	m	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 3-7 na skládku	m3	1,523	345,00	525,4
1.11.2 - 17	1A-17	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-4,480	345,00	-1 545,6
1.11.2 - 17	1A-54	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2 261,856	108,80	246 089,8
1.11.2 - 17	1A-80	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	83,404	108,80	9 074,4
1.11.2 - 17	1A-99	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,370	108,80	2 107,4
1.11.2 - 17	1A-211.2	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-5,970	108,80	-649,5
1.11.2 - 18	1A-17	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,349	108,80	146,7
1.11.2 - 18	1A-54	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-47,200	108,80	-5 135,3
1.11.2 - 18	1A-80	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	717,097	106,20	76 155,7
1.11.2 - 18	1A-99	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,243	106,20	1 300,2
1.11.2 - 18	1A-211.2	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	38,740	106,20	4 114,1
1.11.2 - 19	1A-17	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,877	106,20	199,3
1.11.2 - 19	1A-54	m	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-15,400	106,20	-1 635,4
1.11.2 - 19	1A-211.2	m	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 074,150	8,00	8 593,2
1.11.2 - 20	1A-17	v	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním	m2	-149,020	8,00	-1 192,1
1.11.2 - 20	1A-54	m	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním	m2	-18,500	8,00	-148,0
1.11.2 - 20	1A-80	m	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním	m2	990,000	37,20	36 828,0
1.11.2 - 20	1A-99	v	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním	m2	-149,160	37,20	-5 548,7
1.11.2 - 20	1A-211.2	m	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním	m2	-66,000	37,20	-2 455,2
1.11.2 - 21	1A-17	v	Trubka podélné svař. DN610x8mm dle DIN2458	m	-15,500	37,20	-576,6
1.11.2 - 21	1A-80	m	Trubka podélné svař. DN610x8mm dle DIN2458	m	69,850	4 378,80	305 859,1
1.11.2 - 21	1A-99	m	Trubka podélné svař. DN610x8mm dle DIN2458	m	-46,970	4 378,80	-205 672,2
1.11.2 - 22	1A-17	v	Trubka podélné svař. DN813x12,5mm dle DIN2458	m	-1,940	4 378,80	-8 494,8
1.11.2 - 23	1A-17	v	Trubka podélné svař. DN508x5mm dle DIN2458	m	37,400	9 155,60	342 419,4
1.11.2 - 24	1A-17	v	Vhodný zasypaný materiál pro instalaci komunikace podle TP 140, vhodné zasypané zeminy z výkopů a součástí dle TP 140	T	9,480	3 582,60	33 891,4
1.11.2 - 24	1A-54	v	Vhodný zasypaný materiál pro instalaci komunikace podle TP 140, vhodné zasypané zeminy z výkopů a součástí dle TP 140	T	1 637,620	159,20	260 709,0
1.11.2 - 24	1A-80	v	Vhodný zasypaný materiál pro instalaci komunikace podle TP 140, vhodné zasypané zeminy z výkopů a součástí dle TP 140	T	71,891	159,20	11 444,9
1.11.2 - 24	1A-99	v	Vhodný zasypaný materiál pro instalaci komunikace podle TP 140, vhodné zasypané zeminy z výkopů a součástí dle TP 140	T	101,320	159,20	16 130,1
1.11.2 - 24	1A-211.2	m	Vhodný zasypaný materiál pro instalaci komunikace podle TP 140, vhodné zasypané zeminy z výkopů a součástí dle TP 140	T	-36,220	159,20	-5 766,2
1.11.2 - 25	1A-17	v	Štěrkopísek frakce 8-16	T	1 330,480	205,70	273 679,8
1.11.2 - 25	1A-54	v	Štěrkopísek frakce 8-16	T	22,720	205,70	4 673,4
1.11.2 - 25	1A-80	v	Štěrkopísek frakce 8-16	T	71,870	205,70	14 783,6
1.11.2 - 25	1A-99	v	Štěrkopísek frakce 8-16	T	3,285	205,70	675,7
1.11.2 - 25	1A-211.2	m	Štěrkopísek frakce 8-16	T	-28,560	205,70	-5 874,7
1.11.2 - 26	1A-17	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	1 018,255	278,60	283 685,8
1.11.2 - 26	1A-54	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	-22,890	278,60	-6 377,1
1.11.2 - 26	1A-80	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	44,805	278,60	12 482,7
1.11.2 - 26	1A-99	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	78,610	278,60	21 900,7
1.11.2 - 27	1A-17	v	Přípravné a přidružené práce	T	2,790	278,60	777,2
1.11.2 - 27	1A-211.2	m	Odstranění podkladu pl.200 m2, beton tl. do 30cm	m2	3,600	716,50	2 579,4
1.11.2 - 28	1A-17	v	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-0,072	716,50	-51,5
1.11.2 - 28	1A-54	v	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 097,630	19,90	21 842,8
1.11.2 - 28	1A-80	v	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	48,300	19,90	961,1
1.11.2 - 28	1A-99	v	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	84,730	19,90	1 686,1
1.11.2 - 28	1A-211.2	m	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,468	19,90	69,0
1.11.2 - 29	1A-17	v	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-24,860	19,90	-494,7
1.11.2 - 29	1A-54	v	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 118,530	23,90	26 732,8
1.11.2 - 29	1A-80	v	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	76,210	23,90	1 821,4
1.11.2 - 29	1A-99	v	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	84,730	23,90	2 025,0
1.11.2 - 29	1A-211.2	m	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,468	23,90	82,8
1.11.2 - 30	1A-17	v	Výmění obrub chodníkových včetně odvozu na mezidoplnění a	m	-35,660	23,90	-852,2
1.11.2 - 30	1A-54	v	Výmění obrub chodníkových včetně odvozu na mezidoplnění a	m	331,930	119,40	39 632,4
1.11.2 - 30	1A-80	v	Výmění obrub chodníkových včetně odvozu na mezidoplnění a	m	15,000	119,40	1 791,0
1.11.2 - 30	1A-99	v	Výmění obrub chodníkových včetně odvozu na mezidoplnění a	m	-6,920	119,40	-826,2
1.11.2 - 31	1A-17	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	528,086	139,30	73 562,3
1.11.2 - 31	1A-54	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	29,504	139,30	4 109,9
1.11.2 - 31	1A-80	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	61,005	139,30	8 498,0
1.11.2 - 31	1A-99	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,497	139,30	347,8
1.11.2 - 32	1A-17	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	-12,420	139,30	-1 730,1
1.11.2 - 32	1A-54	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	528,086	63,70	33 639,0
1.11.2 - 32	1A-80	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	-12,420	63,70	-791,5

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.11.2 - 32	1A-54	v	Poplatek za skládku stavební sutě				
1.11.2 - 32	1A-80	v	Poplatek za skládku stavební sutě	t	29,504	63,70	1 879,41
1.11.2 - 32	1A-99	v	Poplatek za skládku stavební sutě	t	61,005	63,70	3 886,02
			Přípravné a příružené práce - živice	t	2,497	63,70	159,06
1.11.2 - 33		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm				598 798,37
1.11.2 - 33	1A-54	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	1 097,630	73,00	80 126,99
1.11.2 - 33	1A-80	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	48,300	73,00	3 525,90
1.11.2 - 33	1A-99	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	87,600	73,00	6 394,80
1.11.2 - 33	1A-211.2	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	3,468	73,00	253,16
1.11.2 - 34		z	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm				
1.11.2 - 34	1A-54	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1 802,280	73,00	131 566,44
1.11.2 - 34	1A-80	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	67,070	73,00	4 896,11
1.11.2 - 34	1A-99	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	160,600	73,00	11 723,80
1.11.2 - 34	1A-211.2	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	6,358	73,00	464,13
1.11.2 - 35		z	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm				
1.11.2 - 35	1A-54	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 201,900	92,90	111 656,51
1.11.2 - 35	1A-80	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	23,530	92,90	2 185,94
1.11.2 - 35	1A-99	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	146,000	92,90	13 563,40
1.11.2 - 35	1A-211.2	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,780	92,90	536,96
1.11.2 - 36		z	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm				
1.11.2 - 36	1A-54	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 713,900	79,60	136 426,44
1.11.2 - 36	1A-80	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,530	79,60	1 713,79
1.11.2 - 36	1A-99	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	146,000	79,60	11 621,60
1.11.2 - 36	1A-211.2	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,780	79,60	460,09
1.11.2 - 37		z	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení				
1.11.2 - 37	1A-54	v	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení	t	338,260	139,30	47 119,56
1.11.2 - 37	1A-80	v	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení	t	13,320	139,30	1 855,53
1.11.2 - 37	1A-99	v	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení	t	29,784	139,30	4 148,91
1.11.2 - 37	1A-211.2	m	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení	t	1,130	139,30	157,41
1.11.2 - 38		z	Poplatek za recyklaci				
1.11.2 - 38	1A-211.2	m	Poplatek za recyklaci	t	338,260	106,20	35 923,17
1.11.2 - 38	1A-54	v	Poplatek za recyklaci	t	-7,650	106,20	-812,43
1.11.2 - 38	1A-80	v	Poplatek za recyklaci	t	13,320	106,20	1 414,63
1.11.2 - 38	1A-99	v	Poplatek za recyklaci	t	29,784	106,20	3 163,06
1.11.2 - 39		z	Podkladní a vedlejší konstrukce				
1.11.2 - 39	1A-54	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	241,450	477,70	115 340,76
1.11.2 - 39	1A-80	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	4,350	477,70	2 077,90
1.11.2 - 39	1A-99	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	10,640	477,70	5 082,73
1.11.2 - 39	1A-211.2	m	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,520	477,70	248,40
1.11.2 - 40		z	Desky podklad.pod potrubí a šachty C12/15 tl.10cm				
1.11.2 - 40	1A-54	v	Desky podklad.pod potrubí a šachty C12/15 tl.10cm	m3	15,606	3 264,20	50 941,11
1.11.2 - 40	1A-80	v	Desky podklad.pod potrubí a šachty C12/15 tl.10cm	m3	0,294	3 264,20	959,67
1.11.2 - 40	1A-211.2	m	Desky podklad.pod potrubí a šachty C12/15 tl.10cm	m3	0,570	3 264,20	1 860,59
1.11.2 - 41		z	Žlab kabelový přetahovací, zaity asistenci včetně dodavky žlabu a podkladu				
1.11.2 - 41	1A-80	v	Žlab kabelový přetahovací, zaity asistenci včetně dodavky žlabu a podkladu	m	89,800	371,50	33 360,70
1.11.2 - 41	1A-211.2	m	Žlab kabelový přetahovací, zaity asistenci včetně dodavky žlabu a podkladu	m	8,400	371,50	3 120,60
1.11.2 - 42		z	Tratvový 27 VC úřezáční trubek, lože a obsyp šterkopiskem, trubky d.100 mm, vč.az				
1.11.2 - 42	1A-211.2	m	Tratvový 27 VC úřezáční trubek, lože a obsyp šterkopiskem, trubky d.100 mm, vč.az	m	1 166,240	79,60	92 832,70
1.11.2 - 42	1A-54	v	Tratvový 27 VC úřezáční trubek, lože a obsyp šterkopiskem, trubky d.100 mm, vč.az	m	-5,120	79,60	-407,55
1.11.2 - 42	1A-80	v	Tratvový 27 VC úřezáční trubek, lože a obsyp šterkopiskem, trubky d.100 mm, vč.az	m	18,930	79,60	1 506,83
1.11.2 - 42	1A-99	v	Tratvový 27 VC úřezáční trubek, lože a obsyp šterkopiskem, trubky d.100 mm, vč.az	m	7,080	79,60	563,57
1.11.2 - 43		z	Tratvový 27 VC úřezáční trubek, lože a obsyp šterkopiskem, trubky d.100 mm, vč.az				
1.11.2 - 43	1A-17	v	Tratvový 27 VC úřezáční trubek, lože a obsyp šterkopiskem, trubky d.100 mm, vč.az	m	2,890	79,60	230,04
1.11.1 - 65	1A-17	v	Spadisté přetahované kanalizační (se skluzem DN200) pro DN 400 výška vstupu 4 0 m, výška spadisté přes 501 mm	kus	1,000	53 739,50	53 739,50
1.11.2 - 43		z	Montáž chráničky DN508x5mm				
1.11.2 - 44		z	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chraničky, DN 250 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	34,000	483,00	16 422,00
1.11.2 - 45		z	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chraničky, DN 300 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	8,600	424,60	3 651,56
1.11.2 - 45	1A-80	m	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chraničky, DN 300 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	63,500	477,70	30 333,95
1.11.2 - 45	1A-99	m	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chraničky, DN 300 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	-42,700	477,70	-20 397,79
1.11.2 - 46		z	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chraničky, DN 500 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	-1,700	477,70	-812,09
1.11.2 - 47		z	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300				
1.11.2 - 47	1A-17	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	1 166,240	47,80	55 746,27
1.11.2 - 47	1A-54	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	7,890	47,80	377,14
1.11.2 - 47	1A-80	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	37,220	47,80	1 779,12
1.11.2 - 47	1A-99	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	7,080	47,80	338,42
1.11.2 - 47	1A-211.2	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-0,400	47,80	-19,12
1.11.2 - 48		z	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	1 166,240	45,10	52 597,42

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.11.2 - 48	1A-17	v	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí ve sachet DN do 300, vodor. vč. utěsnění konců potrubí	m	7,890	45,10	355,80
1.11.2 - 48	1A-54	v	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí ve sachet DN do 300, vodor. vč. utěsnění konců potrubí	m	37,220	45,10	1 678,62
1.11.2 - 48	1A-80	v	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí ve sachet DN do 300, vodor. vč. utěsnění konců potrubí	m	7,080	45,10	319,31
1.11.2 - 48	1A-99	m	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí ve sachet DN do 300, vodor. vč. utěsnění konců potrubí	m	-0,400	45,10	-18,04
1.11.2 - 48	1A-211.2	m	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí ve sachet DN do 300, vodor. vč. utěsnění konců potrubí	m	-28,010	45,10	-1 263,25
1.11.2 - 49		z	Kamerové zkoušky	m	1 166,240	69,00	80 470,56
1.11.2 - 49	1A-17	v	Kamerové zkoušky	m	7,890	69,00	544,41
1.11.2 - 49	1A-54	v	Kamerové zkoušky	m	37,220	69,00	2 568,18
1.11.2 - 49	1A-80	v	Kamerové zkoušky	m	7,080	69,00	488,52
1.11.2 - 49	1A-99	m	Kamerové zkoušky	m	-0,400	69,00	-27,60
1.11.2 - 49	1A-211.2	m	Kamerové zkoušky	m	-28,010	69,00	-1 932,69
1.11.2 - 50		z	injektáž betonem C15/20 prostoru mezi ocel. chránickami DN813 a 508 včetně uzavření mezinostoru bedněním	m	34,000	1 340,20	45 566,80
1.11.2 - 50	1A-17	m	injektáž betonem C15/20 C15/20 prostoru mezi ocel. chránickami DN813 a 508 včetně uzavření mezinostoru	m	-34,000	1 340,20	-45 566,80
1.11.2 - 51		z	Sachta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	1,000	17 067,90	17 067,90
1.11.2 - 52		z	Sachta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	17,000	18 523,50	314 899,50
1.11.2 - 53		z	Sachta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	1,000	19 034,40	19 034,40
1.11.2 - 54		z	Sachta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	31,000	20 567,00	637 577,00
1.11.2 - 54	1A-54	v	Sachta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	1,000	20 567,00	20 567,00
1.11.2 - 54	1A-80	v	Sachta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	2,000	20 567,00	41 134,00
1.11.2 - 54	1A-99	m	Sachta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	-1,000	20 567,00	-20 567,00
1.11.2 - 55		z	Sachta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	4,000	23 194,20	92 776,80
1.11.2 - 55	1A-17	m	Sachta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	-1,000	23 194,20	-23 194,20
1.11.2 - 56		z	Trubka podélně svař. DN508x5mm dle DIN2458	m	34,340	3 104,90	106 622,27
1.11.2 - 56	1A-17	m	Trubka podélně svař. DN508x5mm dle DIN2458	m	-34,340	3 104,90	-106 622,27
1.11.2 - 57		z	Kanalizační potrubí PP UR 2 pině zebro De/DN 280/250 SN10 DIN 16961	m	399,000	700,60	279 539,12
1.11.2 - 57	1A-17	v	Kanalizační potrubí PP UR 2 pině zebro De/DN 280/250 SN10 DIN 16961	m	7,890	700,60	5 527,73
1.11.2 - 57	1A-54	v	Kanalizační potrubí PP UR 2 pině zebro De/DN 280/250 SN10 DIN 16961	m	38,980	700,60	27 309,67
1.11.2 - 57	1A-211.2	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 pině zebro De/DN 280/250 SN10 DIN 16961	m	-26,770	700,60	-18 755,06
1.11.2 - 58		z	Kanalizační potrubí PP UR 2 pině zebro De/DN 335/300 SN10 DIN 16961	m	875,701	907,60	794 785,96
1.11.2 - 58	1A-80	v	Kanalizační potrubí PP UR 2 pině zebro De/DN 335/300 SN10 DIN 16961	m	7,739	907,60	7 024,19
1.11.2 - 58	1A-99	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 pině zebro De/DN 335/300 SN10 DIN 16961	m	-0,437	907,60	-396,80
1.11.2 - 58	1A-211.2	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 pině zebro De/DN 335/300 SN10 DIN 16961	m	-1,411	907,60	-1 280,62
1.11.2 - 59	1A-17	v	Trubka podélně svař. DN508x5mm dle DIN2459	m	34,340	4 967,84	170 595,63
1.11.2 - 60	1A-17	v	injektáž betonem C15/20 C30/37 prostoru mezi ocel. chránickami DN813 a 508 včetně uzavření mezinostoru bedněním	m	34,000	1 465,34	49 821,56
1.30 - 51	1A-80	v	Konstrukce zámečnické	m			4 179,90
1.30 - 52	1A-80	v	D+M oplocení v=2,0m vč. sloupků kompletní provedení	m	3,000	1 088,10	3 264,30
			Demontáž stáv. oplocení vč. likvidace na skládku	m	3,000	305,20	915,60
			ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY				1 020 494,19
			Zemní práce				636 289,47
1.11.2 - 59		z	Čerpaní vody, včetně zaplavení potrubí po dobu provozních a zkušebních zkoušek	kpl	1,000	26 272,60	26 272,60
1.11.2 - 59	1A-211.2	v	Čerpaní vody, včetně zaplavení potrubí po dobu provozních a zkušebních zkoušek	kpl	0,224	26 272,60	5 883,75
1.11.2 - 60		z	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	18,799	59,70	1 122,31
1.11.2 - 60	1A-17	m	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	-5,879	59,70	-350,99
1.11.2 - 60	1A-211.2	v	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	2,970	59,70	177,31
1.11.2 - 61		z	Moždění rýh šířky do 200 cm v hl. do 1-4 zaplavených	m3	894,091	102,20	91 376,12
1.11.2 - 61	1A-17	m	Moždění rýh šířky do 200 cm v hl. do 1-4 zaplavených	m3	-269,481	102,20	-27 540,98
1.11.2 - 61	1A-211.2	v	Moždění rýh šířky do 200 cm v hl. do 1-4 zaplavených	m3	143,660	102,20	14 682,05
1.11.2 - 62		z	Moždění rýh šířky do 200 cm v hl. do 3-7 zaplavených	m3	57,070	942,10	53 765,27
1.11.2 - 62	1A-17	m	Moždění rýh šířky do 200 cm v hl. do 3-7 zaplavených	m3	-17,200	942,10	-16 203,74
1.11.2 - 62	1A-211.2	v	Moždění rýh šířky do 200 cm v hl. do 3-7 zaplavených	m3	9,170	942,10	8 639,06
1.11.2 - 63		z	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 753,600	33,20	58 219,52
1.11.2 - 63	1A-17	m	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	-529,390	33,20	-17 575,75
1.11.2 - 63	1A-211.2	v	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	281,570	33,20	9 348,12
1.11.2 - 64		z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 753,600	9,30	16 308,48
1.11.2 - 64	1A-17	m	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-529,390	9,30	-4 923,33
1.11.2 - 64	1A-211.2	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	281,570	9,30	2 618,60
1.11.2 - 65		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	491,750	2,70	1 327,73
1.11.2 - 65	1A-17	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-148,210	2,70	-400,17
1.11.2 - 65	1A-211.2	v	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	79,010	2,70	213,33
1.11.2 - 66		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	31,388	4,00	125,55
1.11.2 - 66	1A-17	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-9,458	4,00	-37,83

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.11.2 - 66	1A-211.2	v	Svislé přemístění výkopku z hor 5-7 do 4,0 m				
1.11.2 - 67		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	5,040	4,00	20,16
1.11.2 - 67	1A-17	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	18,799	33,20	624,13
1.11.2 - 67	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-5,879	33,20	-195,19
1.11.2 - 68		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vložení	m3	2,970	33,20	98,60
1.11.2 - 68	1A-17	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vložení	m3	436,565	79,60	34 750,58
1.11.2 - 68	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vložení	m3	-129,515	79,60	-10 309,36
1.11.2 - 69		z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	70,620	79,60	5 621,35
1.11.2 - 69	1A-17	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	457,526	345,00	157 846,61
1.11.2 - 69	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-139,966	345,00	-48 288,41
1.11.2 - 70		z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení	m3	73,040	345,00	25 198,80
1.11.2 - 70	1A-17	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení	m3	57,070	345,00	19 689,01
1.11.2 - 70	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení	m3	-17,200	345,00	-5 933,86
1.11.2 - 71		z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,170	345,00	3 163,65
1.11.2 - 71	1A-17	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	691,385	108,80	75 222,67
1.11.2 - 71	1A-211.2	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-207,265	108,80	-22 550,41
1.11.2 - 72		z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	111,350	108,80	12 114,88
1.11.2 - 72	1A-17	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	188,459	106,20	20 014,39
1.11.2 - 72	1A-211.2	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-57,609	106,20	-6 118,12
1.11.2 - 73		z	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	30,100	106,20	3 196,62
1.11.2 - 73	1A-17	m	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	268,560	8,00	2 148,48
1.11.2 - 73	1A-211.2	v	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-82,200	8,00	-657,60
1.11.2 - 74		z	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osení travním	m2	42,860	8,00	342,88
1.11.2 - 74	1A-17	m	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osení travním	m2	187,992	37,20	6 993,30
1.11.2 - 74	1A-211.2	v	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osení travním	m2	-58,752	37,20	-2 185,57
1.11.2 - 75		z	Vhodný zasypaný materiál pro misní komunikace podle TF 140, vhodný zadržovací materiál pro misní komunikace podle TF 140,	T	29,730	37,20	1 105,96
1.11.2 - 75	1A-17	m	Vhodný zasypaný materiál pro misní komunikace podle TF 140, vhodný zadržovací materiál pro misní komunikace podle TF 140,	T	320,274	159,20	50 987,62
1.11.2 - 75	1A-211.2	v	Vhodný zasypaný materiál pro misní komunikace podle TF 140, vhodný zadržovací materiál pro misní komunikace podle TF 140,	T	-97,714	159,20	-15 556,07
1.11.2 - 76		z	Štěrkopísek frakce 8-16	T	51,190	159,20	8 149,45
1.11.2 - 76	1A-17	m	Štěrkopísek frakce 8-16	T	349,662	205,70	71 925,45
1.11.2 - 76	1A-211.2	v	Štěrkopísek frakce 8-16	T	-106,892	205,70	-21 987,66
1.11.2 - 77		z	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	55,840	205,70	11 486,29
1.11.2 - 77	1A-211.2	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	152,511	278,60	42 489,68
1.11.2 - 77	1A-17	m	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	24,400	278,60	6 797,84
1.11.2 - 78			Přípravné a přidružené práce	T	-46,531	278,60	-12 963,65
1.11.2 - 78		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm				30 277,06
1.11.2 - 78	1A-17	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	164,400	19,90	3 271,56
1.11.2 - 78	1A-211.2	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	-50,160	19,90	-998,18
1.11.2 - 79		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	26,280	19,90	522,97
1.11.2 - 79	1A-17	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	164,400	23,90	3 929,16
1.11.2 - 79	1A-211.2	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	-50,160	23,90	-1 198,82
1.11.2 - 80		z	Významní ornici chodníkových včetně dovozu na mezidoplnění a	m2	26,280	23,90	628,09
1.11.2 - 80	1A-17	m	Významní ornici chodníkových včetně dovozu na mezidoplnění a	m	91,500	119,40	10 925,10
1.11.2 - 80	1A-211.2	v	Významní ornici chodníkových včetně dovozu na mezidoplnění a	m	-19,500	119,40	-2 328,30
1.11.2 - 81		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	16,560	119,40	1 977,26
1.11.2 - 81	1A-17	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	78,090	139,30	10 877,94
1.11.2 - 81	1A-211.2	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-23,830	139,30	-3 319,52
1.11.2 - 82		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,480	139,30	1 738,46
1.11.2 - 82	1A-211.2	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	78,090	63,70	4 974,33
1.11.2 - 82	1A-17	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,480	63,70	794,98
1.11.2 - 83			Přípravné a přidružené práce - živice	t	-23,830	63,70	-1 517,97
1.11.2 - 83		z	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm				83 734,01
1.11.2 - 83	1A-17	m	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	164,400	92,90	15 272,76
1.11.2 - 83	1A-211.2	v	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	-50,160	92,90	-4 659,86
1.11.2 - 84		z	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	26,280	92,90	2 441,41
1.11.2 - 84	1A-17	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	301,400	73,00	22 002,20
1.11.2 - 84	1A-211.2	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	-91,960	73,00	-6 713,08
1.11.2 - 85		z	Rezáni stávajícího živického krytu tl. do 5 cm zašti styc. spar	m2	48,170	73,00	3 516,41
1.11.2 - 85	1A-17	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. do 5 cm zašti styc. spar	m	274,000	92,90	25 454,60
1.11.2 - 85	1A-211.2	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. do 5 cm zašti styc. spar	m	-83,600	92,90	-7 766,44
1.11.2 - 86		z	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	43,800	92,90	4 069,02
1.11.2 - 86	1A-17	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	274,000	79,60	21 810,40
1.11.2 - 86	1A-211.2	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-83,600	79,60	-6 654,56
1.11.2 - 87		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	43,800	79,60	3 486,48
1.11.2 - 87	1A-17	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	54,690	139,30	7 618,37
1.11.2 - 87	1A-211.2	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-16,690	139,30	-2 324,97
1.11.2 - 88		z	Poplatek za recyklaci	t	8,740	139,30	1 217,48
1.11.2 - 88	1A-211.2	v	Poplatek za recyklaci	t	54,690	106,20	5 808,12
1.11.2 - 88	1A-17	m	Poplatek za recyklaci	t	8,740	106,20	928,19
1.11.2 - 89			Podkladní a vedlejší konstrukce	t	-16,690	106,20	-1 772,52
1.11.2 - 89		z	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	64,944	477,70	31 023,75


Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.11.2 - 89	1A-211.2	v	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm				
1.11.2 - 89	1A-17	m	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	10,370	477,70	4 953,75
			Trubní vedení	m3	-19,854	477,70	-9 484,26
1.11.2 - 90		z	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150				243 700,41
1.11.2 - 90	1A-17	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	360,800	37,20	13 421,76
1.11.2 - 90	1A-211.2	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	-123,500	37,20	-4 594,20
1.11.2 - 91		z	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	m	57,200	37,20	2 127,84
1.11.2 - 91	1A-17	m	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	122,000	146,00	17 812,00
1.11.2 - 91	1A-211.2	v	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	-30,000	146,00	-4 380,00
1.11.2 - 92		z	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek	kus	18,000	146,00	2 628,00
1.11.2 - 92	1A-17	m	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN250	kus	61,000	146,00	8 906,00
1.11.2 - 92	1A-211.2	v	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek	kus	-45,000	146,00	-6 570,00
1.11.2 - 93		z	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vč. sacnet DN do 200, vedení v štěrku	m	4,000	146,00	584,00
1.11.2 - 93	1A-17	m	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vč. sacnet DN do 200, vedení v štěrku	m	360,800	39,80	14 359,84
1.11.2 - 93	1A-211.2	v	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vč. sacnet DN do 200, vedení v štěrku	m	-110,300	39,80	-4 389,94
1.11.2 - 94		z	Kanalizační potrubí PP UR 2 plně žebro DN 200 mm SN 10	m	56,100	39,80	2 232,78
1.11.2 - 94	1A-17	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 plně žebro DN 200 mm SN 10	m	394,354	339,70	133 962,19
1.11.2 - 94	1A-211.2	v	Kanalizační potrubí PP UR 2 plně žebro DN 200 mm SN 10	m	-120,554	339,70	-40 952,33
1.11.2 - 95		z	Koleno kanalizační PVC DN 150/30°	kus	62,520	339,70	21 237,91
1.11.2 - 95	1A-17	m	Koleno kanalizační PVC DN 150/30°	kus	61,915	67,70	4 191,65
1.11.2 - 95	1A-211.2	v	Koleno kanalizační PVC DN 150/30°	kus	-15,225	67,70	-1 030,73
1.11.2 - 96		z	Koleno kanalizační PVC DN 150/45°	kus	12,000	67,70	812,40
1.11.2 - 96	1A-17	m	Koleno kanalizační PVC DN 150/45°	kus	61,915	71,70	4 439,31
1.11.2 - 96	1A-211.2	v	Koleno kanalizační PVC DN 150/45°	kus	-15,225	71,70	-1 091,63
1.11.2 - 97		z	Odbočka kanalizační PVC DN 250/150	kus	12,000	71,70	860,40
1.11.2 - 97	1A-17	m	Odbočka kanalizační PVC DN 250/150	kus	18,270	606,40	11 078,93
1.11.2 - 97	1A-211.2	v	Odbočka kanalizační PVC DN 250/150	kus	-2,030	606,40	-1 230,99
1.11.2 - 98		z	Odbočka kanalizační PVC DN 300/150	kus	4,000	606,40	2 425,60
1.11.2 - 98	1A-17	m	Odbočka kanalizační PVC DN 300/150	kus	43,645	825,30	36 020,22
1.11.2 - 98	1A-211.2	v	Odbočka kanalizační PVC DN 300/150	kus	-13,195	825,30	-10 889,83
3.53 - 27	1A-17	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	8,000	825,30	6 602,40
3.53 - 27	1A-211.2	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	13,200	42,50	561,00
3.53 - 30	1A-17	v	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	m	-1,100	42,50	-46,75
3.53 - 31	1A-17	v	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN300	kus	4,000	272,00	1 088,00
N 1A-17 - 1	1A-17	v	Kanalizační potrubí PP UR 2 plně žebro DN 200 mm SN 10	m	32,000	378,20	12 102,40
N 1A-17 - 1	1A-211.2	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 plně žebro DN 200 mm SN 10	m	14,430	586,84	8 468,10
N 1A-17 - 2	1A-17	v	Koleno kanalizační PVC DN 200/30° - nutná snůha s PP UR	m	-1,203	586,84	-705,68
N 1A-17 - 3	1A-17	v	Koleno kanalizační PVC DN 200/45° - nutná snůha s PP UR	kus	2,030	1 030,26	2 091,43
N 1A-17 - 4	1A-17	v	Odbočka kanalizační PVC DN 300/200 - nutná snůha s PP UR	kus	2,030	1 061,84	2 155,54
			OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH	kus	2,030	4 636,84	9 412,79
			Komunikace				1 551 404,03
1.11.2 - 99		z	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm				1 551 404,03
1.11.2 - 99	1A-17	m	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 262,030	119,40	150 686,38
1.11.2 - 99	1A-54	v	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-50,160	119,40	-5 989,10
1.11.2 - 99	1A-80	v	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	48,300	119,40	5 767,02
1.11.2 - 99	1A-99	v	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	87,600	119,40	10 459,44
1.11.2 - 100		z	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3,468	119,40	414,08
1.11.2 - 100	1A-17	m	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 282,930	159,20	204 242,46
1.11.2 - 100	1A-54	v	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-50,160	159,20	-7 985,47
1.11.2 - 100	1A-80	v	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	76,210	159,20	12 132,63
1.11.2 - 100	1A-99	v	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	87,600	159,20	13 945,92
1.11.2 - 101		z	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	3,468	159,20	552,11
1.11.2 - 101	1A-17	m	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 262,030	252,10	318 157,76
1.11.2 - 101	1A-54	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-50,160	252,10	-12 645,34
1.11.2 - 101	1A-80	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	48,300	252,10	12 176,43
1.11.2 - 101	1A-99	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	87,600	252,10	22 083,96
1.11.2 - 102		z	Kryt beton tř. PBI do tl. 200mm	m2	3,468	252,10	874,28
1.11.2 - 103		z	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	3,600	769,60	2 770,56
1.11.2 - 103	1A-17	m	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 262,030	29,20	36 851,28
1.11.2 - 103	1A-54	v	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-50,160	29,20	-1 464,67
1.11.2 - 103	1A-80	v	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	48,300	29,20	1 410,36
1.11.2 - 103	1A-99	v	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	87,600	29,20	2 557,92
1.11.2 - 104		z	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3,468	29,20	101,27
1.11.2 - 104	1A-17	m	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 103,680	26,50	55 747,52
1.11.2 - 104	1A-54	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-91,960	26,50	-2 436,94
1.11.2 - 104	1A-80	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	67,070	26,50	1 777,36
1.11.2 - 104	1A-99	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	160,600	26,50	4 255,90
1.11.2 - 105		z	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř. 3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	6,358	26,50	168,49
1.11.2 - 105	1A-17	m	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř. 3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	2 103,680	272,00	572 200,96
1.11.2 - 105	1A-54	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř. 3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-91,960	272,00	-25 013,12
1.11.2 - 105	1A-80	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř. 3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	67,070	272,00	18 243,04
				m2	160,600	272,00	43 683,20

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.11.2 - 105	1A-99	v	Beton asfalt ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl 5 cm	m2	6,358	272,00	1 729,3
1.11.2 - 106		z	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	423,430	192,40	81 467,9
1.11.2 - 106	1A-17	m	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	-19,500	192,40	-3 751,8
1.11.2 - 106	1A-54	v	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	15,000	192,40	2 886,0
1.11.2 - 107		z	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	423,430	79,60	33 705,0
1.11.2 - 107	1A-17	m	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	-19,500	79,60	-1 552,2
1.11.2 - 107	1A-54	v	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	15,000	79,60	1 194,0
			VŠEOBECNÉ POLOŽKY				
1	1A-80	v	Zařízení staveniště	mil Kč	0,390	5 671,21	2 210,6
3	1A-80	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,390	19 134,66	7 458,8
3	1A-54	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,198	503,14	196,1
10	1A-80	v	Geodetické zaměření skutečného provedení	mil Kč	0,390	5 887,59	2 295,0
11	1A-80	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,198	5 887,59	1 165,8
11	1A-54	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,198	5 887,59	1 165,8

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
			CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				71 517,28
1.11.2 - 1	1A-211.2	m	Odpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, včetně čerpadel úseků a potrubí, zařízení	kpl	-0,023	85 452,40	-1 965,06
1.11.2 - 2	1A-211.2	m	Dočasné zajištění potrubí	m	-0,880	311,80	-274,38
1.11.2 - 3	1A-211.2	m	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	-0,620	252,10	-156,30
1.11.2 - 4	1A-211.2	m	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	-1,680	59,70	-100,30
1.11.2 - 5	1A-211.2	m	Příplatek za ztláčené hloubení v blízkosti vedení	m3	-7,360	39,80	-292,93
1.11.2 - 6	1A-211.2	m	Hloubení rýh sítě do 200 cm v hl. tr. 1-4 zapážených	m3	-69,870	102,20	-7 140,71
1.11.2 - 7	1A-211.2	m	Hloubení rýh sítě do 200 cm v hl. tr. 5-7 zapážených	m3	-4,480	942,10	-4 220,61
1.11.2 - 9	1A-211.2	m	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	-111,900	33,20	-3 715,08
1.11.2 - 10	1A-211.2	m	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-111,900	9,30	-1 040,67
1.11.2 - 11	1A-211.2	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-38,430	2,70	-103,76
1.11.2 - 12	1A-211.2	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-2,460	4,00	-9,84
1.11.2 - 13	1A-211.2	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-1,680	33,20	-55,78
1.11.2 - 14	1A-211.2	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět	m3	-15,340	79,60	-1 221,06
1.11.2 - 15	1A-211.2	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku	m3	-54,530	345,00	-18 812,85
1.11.2 - 16	1A-211.2	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku	m3	-4,480	345,00	-1 545,60
1.11.2 - 17	1A-211.2	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-47,200	108,80	-5 135,36
1.11.2 - 18	1A-211.2	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-15,400	106,20	-1 635,48
1.11.2 - 19	1A-211.2	m	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-18,500	8,00	-148,00
1.11.2 - 20	1A-211.2	m	Rozprostření omice, rovina, tr. do 10 cm vč. oseti travními	m2	-15,500	37,20	-576,60
1.11.2 - 24	1A-211.2	m	Výhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP 140, včetně vyřazení materiálu z účtů dle TP 146	T	-36,220	159,20	-5 766,22
1.11.2 - 25	1A-211.2	m	Štěrkopísek frakce 8-16	T	-28,560	205,70	-5 874,79
1.11.2 - 26	1A-211.2	m	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	T	-22,890	278,60	-6 377,15
1.11.2 - 27	1A-211.2	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2, beton tl. do 30cm	m2	-0,072	716,50	-51,59
1.11.2 - 28	1A-211.2	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	-24,860	19,90	-494,71
1.11.2 - 29	1A-211.2	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	-35,660	23,90	-852,27
1.11.2 - 30	1A-211.2	m	Vymínaní obrub čtverečkových včetně odvozu na meziskladku a zpět	m	-6,920	119,40	-826,25
1.11.2 - 31	1A-211.2	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-12,420	139,30	-1 730,11
1.11.2 - 32	1A-211.2	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-12,420	63,70	-791,15
1.11.2 - 33	1A-211.2	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 5 cm	m2	-24,740	73,00	-1 806,02
1.11.2 - 34	1A-211.2	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	-40,730	73,00	-2 973,29
1.11.2 - 35	1A-211.2	m	Rezaní stávajícího živického krytu tr. do 5 cm za m. styc. spai	m	-27,540	92,90	-2 558,47
1.11.2 - 36	1A-211.2	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-7,650	139,30	-1 065,65
1.11.2 - 37	1A-211.2	m	Poplatek za recyklaci	t	-7,650	106,20	-812,43
1.11.2 - 38	1A-211.2	m	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-5,140	477,70	-2 455,38
1.11.2 - 39	1A-211.2	m	Desky podklad pod potrubí a šachty C12/15 tl. 10cm	m3	-0,330	3 264,20	-1 077,19
1.11.2 - 40	1A-211.2	m	Zlato kabelový přelazkový, zajištění včetně odvozu	m	-1,964	371,50	-729,63
1.11.2 - 41	1A-211.2	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-5,120	79,60	-407,55
1.11.2 - 42	1A-211.2	m	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-28,010	47,80	-1 338,88
1.11.2 - 43	1A-211.2	m	Kamerové zkoušky	m	-28,010	45,10	-1 263,25
1.11.2 - 44	1A-211.2	m	Kanalizační potrubí PP-UR 2 piné zebro De/DN 280/250 SN10 DIN 16961	m	-26,770	700,60	-18 755,06
1.11.2 - 45	1A-211.2	m	Kanalizační potrubí PP-UR 2 piné zebro De/DN 335/300 SN10 DIN 16961	m	-1,411	907,60	-1 280,62
1.11.2 - 46	1A-211.2	v	Odpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, včetně čerpadel úseků a potrubí, zařízení	kpl	0,224	26 272,60	5 883,75
1.11.2 - 47	1A-211.2	v	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	2,970	59,70	177,31
1.11.2 - 48	1A-211.2	v	Hloubení rýh sítě do 200 cm v hl. tr. 1-4 zapážených	m3	143,660	102,20	14 682,05
1.11.2 - 49	1A-211.2	v	Hloubení rýh sítě do 200 cm v hl. tr. 5-7 zapážených	m3	9,170	942,10	8 639,06
1.11.2 - 50	1A-211.2	v	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	281,570	33,20	9 348,12
1.11.2 - 51	1A-211.2	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	281,570	9,30	2 618,60
1.11.2 - 52	1A-211.2	v	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	79,010	2,70	213,33
1.11.2 - 53	1A-211.2	v	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	5,040	4,00	20,16
1.11.2 - 54	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	2,970	33,20	98,60
1.11.2 - 55	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět	m3	70,620	79,60	5 621,35
1.11.2 - 56	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku	m3	73,040	345,00	25 198,80
1.11.2 - 57	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku	m3	9,170	345,00	3 163,65
1.11.2 - 58	1A-211.2	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	111,350	108,80	12 114,88
1.11.2 - 59	1A-211.2	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	30,100	106,20	3 196,62
1.11.2 - 60	1A-211.2	v	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	42,860	8,00	342,88
1.11.2 - 61	1A-211.2	v	Rozprostření omice, rovina, tr. do 10 cm vč. oseti travními	m2	29,730	37,20	1 105,96
1.11.2 - 62	1A-211.2	v	Výhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP 140, včetně vyřazení materiálu z účtů dle TP 146	T	51,190	159,20	8 149,45
1.11.2 - 63	1A-211.2	v	Štěrkopísek frakce 8-16	T	55,840	205,70	11 486,29
1.11.2 - 64	1A-211.2	v	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	T	24,400	278,60	6 797,84
1.11.2 - 65	1A-211.2	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam. těžené tl. 20 cm	m2	26,280	19,90	522,97
1.11.2 - 66	1A-211.2	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	26,280	23,90	628,09
1.11.2 - 67	1A-211.2	v	Vymínaní obrub čtverečkových včetně odvozu na meziskladku a zpět	m	16,560	119,40	1 977,26
1.11.2 - 68	1A-211.2	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	12,480	139,30	1 738,46
1.11.2 - 69	1A-211.2	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,480	63,70	794,98

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.11.2 - 83	1A-211.2	v	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	26,280	92,90	2 441,41
1.11.2 - 84	1A-211.2	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	48,170	73,00	3 516,41
1.11.2 - 85	1A-211.2	v	Rezáni stávajícího živiceho krytu tl. do 5 cm zařiti styk spai	m	43,800	92,90	4 069,02
1.11.2 - 86	1A-211.2	v	Rezáni stávajícího živiceho krytu tl. 5 - 10 cm	m	43,800	79,60	3 486,48
1.11.2 - 87	1A-211.2	v	Vodorovná doprava suji po suchu na skládku vč uložení	t	8,740	139,30	1 217,48
1.11.2 - 88	1A-211.2	v	Poplatek za recyklaci	t	8,740	106,20	928,19
1.11.2 - 89	1A-211.2	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	10,370	477,70	4 953,75
1.11.2 - 90	1A-211.2	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	57,200	37,20	2 127,84
1.11.2 - 91	1A-211.2	v	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	18,000	146,00	2 628,00
1.11.2 - 92	1A-211.2	v	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek	kus	4,000	146,00	584,00
1.11.2 - 93	1A-211.2	v	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. sacíet DN do 200.	m	56,100	39,80	2 232,78
1.11.2 - 94	1A-211.2	v	Kanalizační potrubí PP UR 2 plné žebro DN 150/150 mm SN 10	m	62,520	339,70	21 237,91
1.11.2 - 95	1A-211.2	v	Koleno kanalizační PVC DN 150/30°	kus	12,000	67,70	812,40
1.11.2 - 96	1A-211.2	v	Koleno kanalizační PVC DN 150/45°	kus	12,000	71,70	860,40
1.11.2 - 97	1A-211.2	v	Odbočka kanalizační PVC DN 250/150	kus	4,000	606,40	2 425,60
1.11.2 - 98	1A-211.2	v	Odbočka kanalizační PVC DN 300/150	kus	8,000	825,30	6 602,40
3.53 -27	1A-211.2	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	-1,100	42,50	-46,75
N 1A-17 -1	1A-211.2	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 plné žebro DN 200 mm SN 10	m	-1,203	586,84	-705,68

Stoky	PP 250 a PP 300	Σ	
Geodet	1190,02	1190,02	
VV	1218,03	1218,03	
Poměr	0,97700385	0,9770039	DL - upraveno dle poměru
	28,01		
Přípojky	PVC 150	PVC 200	Σ
Geodet	294,5	12,1	306,6
VV	237,3	13,2	250,5
Poměr	1,241045091	0,9166667	1,224 DL - upraveno dle poměru
	-57,2	1,1	

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č.1A-211.2	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.11.2 STOKY K-5, K-6	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 184 644,53 Kč Méněpráce -113 127,25 Kč Celkem 71 517,28 Kč			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí – nesouhlasí 14. 11. 2014 <i>„Sdružení pro Ústí nad Orlicí“ - Kanalizace a ČOV Pobřeží 667/73 186 00 Praha 8</i>		Za projektanta: Souhlasí – nesouhlasí 14. 11. 2014  AQUA PROCON s.r.o. Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46964371	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí 14. 11. 2014 ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc		Za objednatele: Souhlasí – nesouhlasí 14. 11. 2014  TEPVOS, spol. s r.o. Třebovská 28/7 562 03 Ústí nad Orlicí DIČ: CZ25945790	

Rekapitulace					
--------------	--	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.11.2 STOKY K-5, K-6	Celková bilance	-113 127,25 Kč	184 644,53 Kč	71 517,28 Kč
CELKEM		-113 127,25 Kč	184 644,53 Kč	71 517,28 Kč

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
			CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				10 739 206,02
			ČÁST 1A - ÚSTÍ NAD ORLICÍ KANALIZACE				10 739 206,02
			SO 1.11.2 STOKY K-5, K-6				10 739 206,02
			STOKY				8 150 192,11
			Zemní práce				4 311 122,24
1.11.2 - 1		z	Cerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, příprava potrubí a potrubí zajištění	kpl	1,000	85 452,40	85 452,40
1.11.2 - 1	1A-80	v	Cerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, příprava potrubí a potrubí zajištění	kpl	0,006	85 452,40	518,70
1.11.2 - 1	1A-211.2	m	Cerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, příprava potrubí a potrubí zajištění	kpl	-0,023	85 452,40	-1 965,06
1.11.2 - 2		z	Dočasné zajištění potrubí	m	40,800	311,80	12 721,44
1.11.2 - 2	1A-80	v	Dočasné zajištění potrubí	m	3,600	311,80	1 122,48
1.11.2 - 2	1A-211.2	m	Dočasné zajištění potrubí	m	-0,880	311,80	-274,38
1.11.2 - 3		z	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	28,800	252,10	7 260,48
1.11.2 - 3	1A-80	v	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,400	252,10	605,04
1.11.2 - 3	1A-211.2	m	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	-0,620	252,10	-156,30
1.11.2 - 4		z	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	99,000	59,70	5 910,30
1.11.2 - 4	1A-54	m	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-14,920	59,70	-890,72
1.11.2 - 4	1A-211.2	m	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,680	59,70	-100,30
1.11.2 - 5		z	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	342,864	39,80	13 645,99
1.11.2 - 5	1A-80	v	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	25,350	39,80	1 008,93
1.11.2 - 5	1A-211.2	m	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-7,360	39,80	-292,93
1.11.2 - 6		z	Hloubení rýh sinky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených	m3	3 262,906	102,20	333 469,03
1.11.2 - 6	1A-17	v	Hloubení rýh sinky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených	m3	80,214	102,20	8 197,83
1.11.2 - 6	1A-54	v	Hloubení rýh sinky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených	m3	36,920	102,20	3 773,22
1.11.2 - 6	1A-80	v	Hloubení rýh sinky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených	m3	111,170	102,20	11 361,57
1.11.2 - 6	1A-99	v	Hloubení rýh sinky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených	m3	2,423	102,20	247,63
1.11.2 - 6	1A-211.2	m	Hloubení rýh sinky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených	m3	-69,870	102,20	-7 140,71
1.11.2 - 7		z	Hloubení rýh sinky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených	m3	208,271	942,10	196 211,73
1.11.2 - 7	1A-17	v	Hloubení rýh sinky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených	m3	5,119	942,10	4 822,99
1.11.2 - 7	1A-54	v	Hloubení rýh sinky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených	m3	2,360	942,10	2 223,36
1.11.2 - 7	1A-80	v	Hloubení rýh sinky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených	m3	7,090	942,10	6 679,49
1.11.2 - 7	1A-99	v	Hloubení rýh sinky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených	m3	1,523	942,10	1 434,82
1.11.2 - 7	1A-211.2	m	Hloubení rýh sinky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených	m3	-4,480	942,10	-4 220,61
1.11.2 - 8		z	Protlačení trub oc.chránička nad DN500	m	106,100	9 926,60	1 053 212,26
1.11.2 - 8	1A-80	m	Protlačení trub oc.chránička nad DN500	m	-42,700	9 926,60	-423 865,82
1.11.2 - 8	1A-99	m	Protlačení trub oc.chránička nad DN500	m	-1,700	9 926,60	-16 875,22
1.11.2 - 9		z	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	5 207,964	33,20	172 904,40
1.11.2 - 9	1A-17	v	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	141,316	33,20	4 691,69
1.11.2 - 9	1A-54	v	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	65,650	33,20	2 179,58
1.11.2 - 9	1A-80	v	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	171,300	33,20	5 687,16
1.11.2 - 9	1A-99	v	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	9,466	33,20	314,27
1.11.2 - 9	1A-211.2	m	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	-111,900	33,20	-3 715,08
1.11.2 - 10		z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	5 207,964	9,30	48 434,07
1.11.2 - 10	1A-17	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	141,316	9,30	1 314,24
1.11.2 - 10	1A-54	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	65,650	9,30	610,55
1.11.2 - 10	1A-80	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	171,300	9,30	1 593,09
1.11.2 - 10	1A-99	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	9,466	9,30	88,03
1.11.2 - 10	1A-211.2	m	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-111,900	9,30	-1 040,67
1.11.2 - 11		z	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1 794,599	2,70	4 845,42
1.11.2 - 11	1A-17	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	44,122	2,70	119,13
1.11.2 - 11	1A-54	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	20,300	2,70	54,81
1.11.2 - 11	1A-80	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	61,140	2,70	165,08
1.11.2 - 11	1A-99	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,227	2,70	3,31
1.11.2 - 11	1A-211.2	m	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-38,430	2,70	-103,76
1.11.2 - 12		z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	114,549	4,00	458,20
1.11.2 - 12	1A-17	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	2,811	4,00	11,24
1.11.2 - 12	1A-54	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,300	4,00	5,20
1.11.2 - 12	1A-80	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,900	4,00	15,60
1.11.2 - 12	1A-99	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,838	4,00	3,35
1.11.2 - 12	1A-211.2	m	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-2,460	4,00	-9,84
1.11.2 - 13		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	99,000	33,20	3 286,80
1.11.2 - 13	1A-54	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-14,920	33,20	-495,34
1.11.2 - 13	1A-211.2	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-1,680	33,20	-55,78
1.11.2 - 14		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět	m3	830,403	79,60	66 100,07
1.11.2 - 14	1A-17	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět	m3	83,407	79,60	6 639,21
1.11.2 - 14	1A-54	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět	m3	-43,530	79,60	-3 464,99
1.11.2 - 14	1A-80	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět	m3	-102,950	79,60	-8 194,82
1.11.2 - 14	1A-99	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět	m3	-0,201	79,60	-16,02
1.11.2 - 14	1A-211.2	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskladku a zpět	m3	-15,340	79,60	-1 221,06
1.11.2 - 15		z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku u uložení výkopku a zřízení nájezdu na skládku	m3	2 432,504	345,00	839 213,71

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.11.2 - 15	1A-17	m	vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-3,193	345,00	-1 101,76
1.11.2 - 15	1A-54	v	vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	80,450	345,00	27 755,25
1.11.2 - 15	1A-80	v	vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	214,120	345,00	73 871,40
1.11.2 - 15	1A-99	v	vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	2,423	345,00	835,94
1.11.2 - 15	1A-211.2	m	vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-54,530	345,00	-18 812,85
1.11.2 - 16		z	vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení	m3	208,271	345,00	71 853,36
1.11.2 - 16	1A-17	v	vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení	m3	5,119	345,00	1 766,19
1.11.2 - 16	1A-54	v	vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení	m3	2,360	345,00	814,20
1.11.2 - 16	1A-80	v	vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení	m3	7,090	345,00	2 446,05
1.11.2 - 16	1A-99	v	vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení	m3	1,523	345,00	525,44
1.11.2 - 16	1A-211.2	m	vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení	m3	-4,480	345,00	-1 545,60
1.11.2 - 17		z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2 261,856	108,80	246 089,89
1.11.2 - 17	1A-17	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	83,404	108,80	9 074,40
1.11.2 - 17	1A-54	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,370	108,80	2 107,46
1.11.2 - 17	1A-80	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-5,970	108,80	-649,54
1.11.2 - 17	1A-99	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,349	108,80	146,77
1.11.2 - 17	1A-211.2	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-47,200	108,80	-5 135,36
1.11.2 - 18		z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	717,097	106,20	76 155,70
1.11.2 - 18	1A-54	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,243	106,20	1 300,21
1.11.2 - 18	1A-80	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	38,740	106,20	4 114,19
1.11.2 - 18	1A-99	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,877	106,20	199,34
1.11.2 - 18	1A-211.2	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-15,400	106,20	-1 635,48
1.11.2 - 19		z	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 074,150	8,00	8 593,20
1.11.2 - 19	1A-54	m	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-149,020	8,00	-1 192,16
1.11.2 - 19	1A-211.2	m	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-18,500	8,00	-148,00
1.11.2 - 20		z	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	990,000	37,20	36 828,00
1.11.2 - 20	1A-54	m	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	-149,160	37,20	-5 548,75
1.11.2 - 20	1A-80	m	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	-66,000	37,20	-2 455,20
1.11.2 - 20	1A-211.2	m	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	-15,500	37,20	-576,60
1.11.2 - 21		z	Trubka podélně svař. DN610x8mm dle DIN2458	m	69,850	4 378,80	305 859,18
1.11.2 - 21	1A-80	m	Trubka podélně svař. DN610x8mm dle DIN2458	m	-46,970	4 378,80	-205 672,24
1.11.2 - 21	1A-99	m	Trubka podélně svař. DN610x8mm dle DIN2458	m	-1,940	4 378,80	-8 494,87
1.11.2 - 22		z	Trubka podélně svař. DN813x12,5mm dle DIN2458	m	37,400	9 155,60	342 419,44
1.11.2 - 23		z	Trubka podélně svař. DN508x5mm dle DIN2458	m	9,460	3 582,60	33 891,40
1.11.2 - 24		z	Výhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP 140, vhodné užitkové zeminy a užitkové rozkladě dle TP 140	T	1 637,620	159,20	260 709,02
1.11.2 - 24	1A-54	v	Výhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP 140, vhodné užitkové zeminy a užitkové rozkladě dle TP 140	T	71,891	159,20	11 444,97
1.11.2 - 24	1A-80	v	Výhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP 140, vhodné užitkové zeminy a užitkové rozkladě dle TP 140	T	101,320	159,20	16 130,14
1.11.2 - 24	1A-211.2	m	Výhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP 140, vhodné užitkové zeminy a užitkové rozkladě dle TP 140	T	-36,220	159,20	-5 766,22
1.11.2 - 25		z	Štěrkopísek frakce 8-16	T	1 330,480	205,70	273 679,80
1.11.2 - 25	1A-54	v	Štěrkopísek frakce 8-16	T	22,720	205,70	4 673,44
1.11.2 - 25	1A-80	v	Štěrkopísek frakce 8-16	T	71,870	205,70	14 783,66
1.11.2 - 25	1A-99	v	Štěrkopísek frakce 8-16	T	3,285	205,70	675,72
1.11.2 - 25	1A-211.2	m	Štěrkopísek frakce 8-16	T	-28,560	205,70	-5 874,79
1.11.2 - 26		z	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	1 018,255	278,60	283 685,82
1.11.2 - 26	1A-211.2	m	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	-22,890	278,60	-6 377,15
1.11.2 - 26	1A-54	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	44,805	278,60	12 482,70
1.11.2 - 26	1A-80	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	78,610	278,60	21 900,75
1.11.2 - 26	1A-99	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	2,790	278,60	777,29
Přípravné a přidružené práce							
1.11.2 - 27		z	Odstranění podkladu pl.200 m2, beton tl. do 30cm	m2	3,600	716,50	2 579,40
1.11.2 - 27	1A-211.2	m	Odstranění podkladu pl.200 m2, beton tl. do 30cm	m2	-0,072	716,50	-51,59
1.11.2 - 28		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	1 097,630	19,90	21 842,84
1.11.2 - 28	1A-54	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	48,300	19,90	961,17
1.11.2 - 28	1A-80	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	84,730	19,90	1 686,13
1.11.2 - 28	1A-99	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	3,468	19,90	69,01
1.11.2 - 28	1A-211.2	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	-24,860	19,90	-494,71
1.11.2 - 29		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	1 118,530	23,90	26 732,87
1.11.2 - 29	1A-54	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	76,210	23,90	1 821,42
1.11.2 - 29	1A-80	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	84,730	23,90	2 025,05
1.11.2 - 29	1A-99	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	3,468	23,90	82,89
1.11.2 - 29	1A-211.2	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	-35,660	23,90	-852,27
1.11.2 - 30		z	Význam obrub chodníkových včetně odvozu na mezidoplnění a	m	331,930	119,40	39 632,44
1.11.2 - 30	1A-54	v	Význam obrub chodníkových včetně odvozu na mezidoplnění a	m	15,000	119,40	1 791,00
1.11.2 - 30	1A-211.2	m	Význam obrub chodníkových včetně odvozu na mezidoplnění a	m	-6,920	119,40	-826,25
1.11.2 - 31		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	528,086	139,30	73 562,34
1.11.2 - 31	1A-54	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	29,504	139,30	4 109,94
1.11.2 - 31	1A-80	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	61,005	139,30	8 498,00
1.11.2 - 31	1A-99	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,497	139,30	347,83
1.11.2 - 31	1A-211.2	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-12,420	139,30	-1 730,11
1.11.2 - 32		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	528,086	63,70	33 639,06
1.11.2 - 32	1A-211.2	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-12,420	63,70	-791,15

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.11.2 - 32	1A-54	v	Poplatek za skládku stavební suti	t			
1.11.2 - 32	1A-80	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,504	63,70	1 879,42
1.11.2 - 32	1A-99	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	61,005	63,70	3 886,02
			Přípravné a přidružené práce - živice	t	2,497	63,70	159,06
1.11.2 - 33		z	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2			598 798,37
1.11.2 - 33	1A-54	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	1 097,630	73,00	80 126,99
1.11.2 - 33	1A-80	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	48,300	73,00	3 525,90
1.11.2 - 33	1A-99	v	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	87,600	73,00	6 394,80
1.11.2 - 33	1A-211.2	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	3,468	73,00	253,16
1.11.2 - 34		z	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	-24,740	73,00	-1 806,02
1.11.2 - 34	1A-54	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1 802,280	73,00	131 566,44
1.11.2 - 34	1A-80	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	67,070	73,00	4 896,11
1.11.2 - 34	1A-99	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	160,600	73,00	11 723,80
1.11.2 - 34	1A-211.2	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	6,358	73,00	464,13
1.11.2 - 35		z	Rezáni stávajícího živického krytu tl. do 5 cm za přít. styc. spar. a reflexní fólií	m	-40,730	73,00	-2 973,29
1.11.2 - 35	1A-54	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. do 5 cm za přít. styc. spar. a reflexní fólií	m	1 201,900	92,90	111 656,51
1.11.2 - 35	1A-80	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. do 5 cm za přít. styc. spar. a reflexní fólií	m	23,530	92,90	2 185,94
1.11.2 - 35	1A-99	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. do 5 cm za přít. styc. spar. a reflexní fólií	m	146,000	92,90	13 563,40
1.11.2 - 35	1A-211.2	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. do 5 cm za přít. styc. spar. a reflexní fólií	m	5,780	92,90	536,96
1.11.2 - 36		z	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-27,540	92,90	-2 558,47
1.11.2 - 36	1A-54	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 713,900	79,60	136 426,44
1.11.2 - 36	1A-80	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,530	79,60	1 713,79
1.11.2 - 36	1A-99	v	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	146,000	79,60	11 621,60
1.11.2 - 36	1A-211.2	m	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,780	79,60	460,09
1.11.2 - 37		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-37,740	79,60	-3 004,10
1.11.2 - 37	1A-54	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	338,260	139,30	47 119,56
1.11.2 - 37	1A-80	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	13,320	139,30	1 855,53
1.11.2 - 37	1A-99	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	29,784	139,30	4 148,91
1.11.2 - 37	1A-211.2	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	1,130	139,30	157,41
1.11.2 - 38		z	Poplatek za recyklaci	t	-7,650	139,30	-1 065,65
1.11.2 - 38	1A-211.2	m	Poplatek za recyklaci	t	338,260	106,20	35 923,17
1.11.2 - 38	1A-54	v	Poplatek za recyklaci	t	-7,650	106,20	-812,43
1.11.2 - 38	1A-80	v	Poplatek za recyklaci	t	13,320	106,20	1 414,63
1.11.2 - 38	1A-99	v	Poplatek za recyklaci	t	29,784	106,20	3 163,06
			Podkladní a vedlejší konstrukce	t	1,130	106,20	120,00
1.11.2 - 39		z	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3			303 455,85
1.11.2 - 39	1A-54	v	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	241,450	477,70	115 340,76
1.11.2 - 39	1A-80	v	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	4,350	477,70	2 077,90
1.11.2 - 39	1A-99	v	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	10,640	477,70	5 082,73
1.11.2 - 39	1A-211.2	m	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,520	477,70	248,40
1.11.2 - 40		z	Desky podklad. pod potrubí a šachty C12/15 tl. 10cm	m3	-5,140	477,70	-2 455,38
1.11.2 - 40	1A-54	v	Desky podklad. pod potrubí a šachty C12/15 tl. 10cm	m3	15,606	3 264,20	50 941,11
1.11.2 - 40	1A-80	v	Desky podklad. pod potrubí a šachty C12/15 tl. 10cm	m3	0,294	3 264,20	959,67
1.11.2 - 40	1A-211.2	m	Desky podklad. pod potrubí a šachty C12/15 tl. 10cm	m3	0,570	3 264,20	1 860,59
1.11.2 - 41		z	Žlab kabelový přetahovací, zalitý asfaltem včetně dodavky žlabu a poklepu	m	-0,330	3 264,20	-1 077,19
1.11.2 - 41	1A-80	v	Žlab kabelový přetahovací, zalitý asfaltem včetně dodavky žlabu a poklepu	m	89,800	371,50	33 360,70
1.11.2 - 41	1A-211.2	m	Žlab kabelový přetahovací, zalitý asfaltem včetně dodavky žlabu a poklepu	m	8,400	371,50	3 120,60
1.11.2 - 42		z	Trávkový 21" VC úřezací trůbek, lože a obsyp šterkopískem, trubka d. 100 mm, vč. zámk. spoje	m	-1,964	371,50	-729,63
1.11.2 - 42	1A-211.2	m	Trávkový 21" VC úřezací trůbek, lože a obsyp šterkopískem, trubka d. 100 mm, vč. zámk. spoje	m	1 166,240	79,60	92 832,70
1.11.2 - 42	1A-54	v	Trávkový 21" VC úřezací trůbek, lože a obsyp šterkopískem, trubka d. 100 mm, vč. zámk. spoje	m	-5,120	79,60	-407,55
1.11.2 - 42	1A-80	v	Trávkový 21" VC úřezací trůbek, lože a obsyp šterkopískem, trubka d. 100 mm, vč. zámk. spoje	m	18,930	79,60	1 506,83
1.11.2 - 42	1A-99	v	Trávkový 21" VC úřezací trůbek, lože a obsyp šterkopískem, trubka d. 100 mm, vč. zámk. spoje	m	7,080	79,60	563,57
			Trubní vedení	m	2,890	79,60	230,04
1.11.1 - 65	1A-17	v	Spadiste přetahované kanalizace (se skluzem DN200) pro DN 400 výška vstupu 4,0 m, výška spadistiště přes 501 mm	kus	1,000	53 739,50	53 739,50
1.11.2 - 43		z	Montáž chráničky DN508x5mm	m	34,000	483,00	16 422,00
1.11.2 - 44		z	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 250 vč. středních obímk a uzavření konců chrániček	m	8,600	424,60	3 651,56
1.11.2 - 45		z	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 300 vč. středních obímk a uzavření konců chrániček	m	63,500	477,70	30 333,95
1.11.2 - 45	1A-80	m	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 300 vč. středních obímk a uzavření konců chrániček	m	-42,700	477,70	-20 397,79
1.11.2 - 45	1A-99	m	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 300 vč. středních obímk a uzavření konců chrániček	m	-1,700	477,70	-812,09
1.11.2 - 46		z	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 500 vč. středních obímk a uzavření konců chrániček	m	34,000	676,70	23 007,80
1.11.2 - 47		z	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	1 166,240	47,80	55 746,27
1.11.2 - 47	1A-17	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	7,890	47,80	377,14
1.11.2 - 47	1A-54	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	37,220	47,80	1 779,12
1.11.2 - 47	1A-80	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	7,080	47,80	338,42
1.11.2 - 47	1A-99	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-0,400	47,80	-19,12
1.11.2 - 47	1A-211.2	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-28,010	47,80	-1 338,88
1.11.2 - 48		z	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. sáček DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	1 166,240	45,10	52 597,42

Kód položky	Číslo Zt.	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.11.2 - 48	1A-17	v	zkouška těsnosti kanalizace potrubí ve sáchet DN do 300, vodorov. vč. utěsnění konců potrubí	m	7,890	45,10	355,84
1.11.2 - 48	1A-54	v	zkouška těsnosti kanalizace potrubí ve sáchet DN do 300, vodorov. vč. utěsnění konců potrubí	m	37,220	45,10	1 678,62
1.11.2 - 48	1A-80	v	zkouška těsnosti kanalizace potrubí ve sáchet DN do 300, vodorov. vč. utěsnění konců potrubí	m	7,080	45,10	319,31
1.11.2 - 48	1A-99	m	zkouška těsnosti kanalizace potrubí ve sáchet DN do 300, vodorov. vč. utěsnění konců potrubí	m	-0,400	45,10	-18,04
1.11.2 - 48	1A-211.2	m	zkouška těsnosti kanalizace potrubí ve sáchet DN do 300, vodorov. vč. utěsnění konců potrubí	m	-28,010	45,10	-1 263,25
1.11.2 - 49		z	Kamerové zkoušky	m	1 166,240	69,00	80 470,56
1.11.2 - 49	1A-17	v	Kamerové zkoušky	m	7,890	69,00	544,41
1.11.2 - 49	1A-54	v	Kamerové zkoušky	m	37,220	69,00	2 568,18
1.11.2 - 49	1A-80	v	Kamerové zkoušky	m	7,080	69,00	488,52
1.11.2 - 49	1A-99	m	Kamerové zkoušky	m	-0,400	69,00	-27,60
1.11.2 - 49	1A-211.2	m	Kamerové zkoušky	m	-28,010	69,00	-1 932,69
1.11.2 - 50		z	injektáž betonem C15/20 prostoru mezi ocel. chránickami DN813 a 508 včetně uzavření mezinrostů bedněním	m	34,000	1 340,20	45 566,80
1.11.2 - 50	1A-17	m	injektáž betonem C15/20 C15/20 prostoru mezi ocel. chránickami DN813 a 508 včetně uzavření mezinrostů	m	-34,000	1 340,20	-45 566,80
1.11.2 - 51		z	Sáchta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	1,000	17 067,90	17 067,90
1.11.2 - 52		z	Sáchta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	17,000	18 523,50	314 899,50
1.11.2 - 53		z	Sáchta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	1,000	19 034,40	19 034,40
1.11.2 - 54		z	Sáchta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	31,000	20 567,00	637 577,00
1.11.2 - 54	1A-54	v	Sáchta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	1,000	20 567,00	20 567,00
1.11.2 - 54	1A-80	v	Sáchta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	2,000	20 567,00	41 134,00
1.11.2 - 54	1A-99	m	Sáchta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	-1,000	20 567,00	-20 567,00
1.11.2 - 55		z	Sáchta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	4,000	23 194,20	92 776,80
1.11.2 - 55	1A-17	m	Sáchta přelábrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč. úprav. zhlaví šachty	kus	-1,000	23 194,20	-23 194,20
1.11.2 - 56		z	Trubka podélně svař. DN508x5mm dle DIN2458	m	34,340	3 104,90	106 622,27
1.11.2 - 56	1A-17	m	Trubka podélně svař. DN508x5mm 508x5mm dle DIN2458	m	-34,340	3 104,90	-106 622,27
1.11.2 - 57		z	Kanalizační potrubí PP UR 2 pine žebro De/DN 280/250 SN10 DIN 16961	m	399,000	700,60	279 539,12
1.11.2 - 57	1A-17	v	Kanalizační potrubí PP UR 2 pine žebro De/DN 280/250 SN10 DIN 16961	m	7,890	700,60	5 527,73
1.11.2 - 57	1A-54	v	Kanalizační potrubí PP UR 2 pine žebro De/DN 280/250 SN10 DIN 16961	m	38,980	700,60	27 309,67
1.11.2 - 57	1A-211.2	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 pine žebro De/DN 280/250 SN10 DIN 16961	m	-26,770	700,60	-18 755,06
1.11.2 - 58		z	Kanalizační potrubí PP UR 2 pine žebro De/DN 335/300 SN10 DIN 16961	m	875,701	907,60	794 785,96
1.11.2 - 58	1A-80	v	Kanalizační potrubí PP UR 2 pine žebro De/DN 335/300 SN10 DIN 16961	m	7,739	907,60	7 024,19
1.11.2 - 58	1A-99	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 pine žebro De/DN 335/300 SN10 DIN 16961	m	-0,437	907,60	-396,80
1.11.2 - 58	1A-211.2	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 pine žebro De/DN 335/300 SN10 DIN 16961	m	-1,411	907,60	-1 280,62
N 1A-17-5	1A-17	v	Trubka podélně svař. DN508x5mm 508x8mm dle DIN2459	m	34,340	4 967,84	170 595,63
N 1A-17-6	1A-17	v	injektáž betonem C15/20 C30/37 prostoru mezi ocel. chránickami DN813 a 508 včetně uzavření mezinrostů bedněním	m	34,000	1 465,34	49 821,56
			Konstrukce zámečnické				4 179,90
1.30 - 51	1A-80	v	D+M oplocení v=2,0m vč. sloupků kompletní provedení	m	3,000	1 088,10	3 264,30
1.30 - 52	1A-80	v	Demontáž stáv. oplocení vč. likvidace na skládku	m	3,000	305,20	915,60
			ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY				1 020 494,19
			Zemní práce				636 289,47
1.11.2 - 59		z	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpadlového úniku a potrubí, zařízení a záložních čerpadel, zřízení čerpadlového úniku a potrubí, zařízení	kpl	1,000	26 272,60	26 272,60
1.11.2 - 59	1A-211.2	v	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpadlového úniku a potrubí, zařízení a záložních čerpadel, zřízení čerpadlového úniku a potrubí, zařízení	kpl	0,224	26 272,60	5 883,75
1.11.2 - 60		z	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	18,799	59,70	1 122,31
1.11.2 - 60	1A-17	m	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-5,879	59,70	-350,99
1.11.2 - 60	1A-211.2	v	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,970	59,70	177,31
1.11.2 - 61		z	Moderní rýh sinky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapázených	m3	894,091	102,20	91 376,12
1.11.2 - 61	1A-17	m	Moderní rýh sinky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapázených	m3	-269,481	102,20	-27 540,98
1.11.2 - 61	1A-211.2	v	Moderní rýh sinky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapázených	m3	143,660	102,20	14 682,05
1.11.2 - 62		z	Moderní rýh sinky do 200 cm v hor. tl. 3-7 zapázených	m3	57,070	942,10	53 765,27
1.11.2 - 62	1A-17	m	Moderní rýh sinky do 200 cm v hor. tl. 3-7 zapázených	m3	-17,200	942,10	-16 203,74
1.11.2 - 62	1A-211.2	v	Moderní rýh sinky do 200 cm v hor. tl. 3-7 zapázených	m3	9,170	942,10	8 639,06
1.11.2 - 63		z	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	1 753,600	33,20	58 219,52
1.11.2 - 63	1A-17	m	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	-529,390	33,20	-17 576,75
1.11.2 - 63	1A-211.2	v	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	281,570	33,20	9 348,12
1.11.2 - 64		z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 753,600	9,30	16 308,48
1.11.2 - 64	1A-17	m	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-529,390	9,30	-4 923,33
1.11.2 - 64	1A-211.2	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	281,570	9,30	2 618,60
1.11.2 - 65		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	491,750	2,70	1 327,73
1.11.2 - 65	1A-17	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-148,210	2,70	-400,17
1.11.2 - 65	1A-211.2	v	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	79,010	2,70	213,33
1.11.2 - 66		z	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	31,388	4,00	125,55
1.11.2 - 66	1A-17	m	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-9,458	4,00	-37,83

Kód položky	Číslo ZI	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.11.2 - 66	1A-211.2	v	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	5,040	4,00	20,16
1.11.2 - 67		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	18,799	33,20	624,13
1.11.2 - 67	1A-17	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-5,879	33,20	-195,19
1.11.2 - 67	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	2,970	33,20	98,60
1.11.2 - 68		z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět	m3	436,565	79,60	34 750,56
1.11.2 - 68	1A-17	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět	m3	-129,515	79,60	-10 309,38
1.11.2 - 68	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskladku a zpět	m3	70,620	79,60	5 621,35
1.11.2 - 69		z	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	457,526	345,00	157 846,61
1.11.2 - 69	1A-17	m	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-139,966	345,00	-48 288,41
1.11.2 - 69	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	73,040	345,00	25 198,80
1.11.2 - 70		z	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení	m3	57,070	345,00	19 689,01
1.11.2 - 70	1A-17	m	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení	m3	-17,200	345,00	-5 933,86
1.11.2 - 70	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor. 3-7 na skládku vč. uložení	m3	9,170	345,00	3 163,65
1.11.2 - 71		z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	691,385	108,80	75 222,67
1.11.2 - 71	1A-17	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-207,265	108,80	-22 550,41
1.11.2 - 71	1A-211.2	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	111,350	108,80	12 114,88
1.11.2 - 72		z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	188,459	106,20	20 014,39
1.11.2 - 72	1A-17	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-57,609	106,20	-6 118,12
1.11.2 - 72	1A-211.2	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	30,100	106,20	3 196,62
1.11.2 - 73		z	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	268,560	8,00	2 148,48
1.11.2 - 73	1A-17	m	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-82,200	8,00	-657,60
1.11.2 - 73	1A-211.2	v	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	42,860	8,00	342,88
1.11.2 - 74		z	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osení travními směsami	m2	187,992	37,20	6 993,30
1.11.2 - 74	1A-17	m	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osení travními směsami	m2	-58,752	37,20	-2 185,57
1.11.2 - 74	1A-211.2	v	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osení travními směsami	m2	29,730	37,20	1 105,96
1.11.2 - 75		z	Vhodný zasypaný materiál pro místní komunikace podle TP 140, vhodný utěrný materiál	T	320,274	159,20	50 987,62
1.11.2 - 75	1A-17	m	Vhodný zasypaný materiál pro místní komunikace podle TP 140, vhodný utěrný materiál	T	-97,714	159,20	-15 556,07
1.11.2 - 75	1A-211.2	v	Vhodný zasypaný materiál pro místní komunikace podle TP 140, vhodný utěrný materiál	T	51,190	159,20	8 149,45
1.11.2 - 76		z	Štěrkopisek frakce 8-16	T	349,662	205,70	71 925,45
1.11.2 - 76	1A-17	m	Štěrkopisek frakce 8-16	T	-106,892	205,70	-21 987,66
1.11.2 - 76	1A-211.2	v	Štěrkopisek frakce 8-16	T	55,840	205,70	11 486,29
1.11.2 - 77		z	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	152,511	278,60	42 489,68
1.11.2 - 77	1A-17	m	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	24,400	278,60	6 797,84
1.11.2 - 77	1A-211.2	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	-46,531	278,60	-12 963,65
1.11.2 - 78		z	Přípravné a přidružené práce				30 277,06
1.11.2 - 78		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	164,400	19,90	3 271,56
1.11.2 - 78	1A-17	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	-50,160	19,90	-998,18
1.11.2 - 78	1A-211.2	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	26,280	19,90	522,97
1.11.2 - 79		z	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	164,400	23,90	3 929,16
1.11.2 - 79	1A-17	m	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	-50,160	23,90	-1 198,82
1.11.2 - 79	1A-211.2	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	26,280	23,90	628,09
1.11.2 - 80		z	Výtlaky obrub chodníkových včetně dovozu na mezideponii a zpět	m	91,500	119,40	10 925,10
1.11.2 - 80	1A-17	m	Výtlaky obrub chodníkových včetně dovozu na mezideponii a zpět	m	-19,500	119,40	-2 328,30
1.11.2 - 80	1A-211.2	v	Výtlaky obrub chodníkových včetně dovozu na mezideponii a zpět	m	16,560	119,40	1 977,26
1.11.2 - 81		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	78,090	139,30	10 877,94
1.11.2 - 81	1A-17	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-23,830	139,30	-3 319,52
1.11.2 - 81	1A-211.2	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	12,480	139,30	1 738,46
1.11.2 - 82		z	Poplatek za skládku stavební suti	t	78,090	63,70	4 974,33
1.11.2 - 82	1A-17	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-23,830	63,70	-1 517,97
1.11.2 - 82	1A-211.2	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,480	63,70	794,98
1.11.2 - 83		z	Přípravné a přidružené práce - živice				83 734,01
1.11.2 - 83		z	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	164,400	92,90	15 272,76
1.11.2 - 83	1A-17	m	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	-50,160	92,90	-4 659,86
1.11.2 - 83	1A-211.2	v	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	26,280	92,90	2 441,41
1.11.2 - 84		z	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	301,400	73,00	22 002,20
1.11.2 - 84	1A-17	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	-91,960	73,00	-6 713,08
1.11.2 - 84	1A-211.2	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	48,170	73,00	3 516,41
1.11.2 - 85		z	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm zahr. styc. spai	m	274,000	92,90	25 454,60
1.11.2 - 85	1A-17	m	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm zahr. styc. spai	m	-83,600	92,90	-7 766,44
1.11.2 - 85	1A-211.2	v	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm zahr. styc. spai	m	43,800	92,90	4 069,02
1.11.2 - 86		z	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	274,000	79,60	21 810,40
1.11.2 - 86	1A-17	m	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-83,600	79,60	-6 654,56
1.11.2 - 86	1A-211.2	v	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	43,800	79,60	3 486,48
1.11.2 - 87		z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	54,690	139,30	7 618,37
1.11.2 - 87	1A-17	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-16,690	139,30	-2 324,97
1.11.2 - 87	1A-211.2	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	8,740	139,30	1 217,48
1.11.2 - 88		z	Poplatek za recyklaci	t	54,690	106,20	5 808,12
1.11.2 - 88	1A-17	m	Poplatek za recyklaci	t	-16,690	106,20	-1 772,52
1.11.2 - 88	1A-211.2	v	Poplatek za recyklaci	t	8,740	106,20	928,19
1.11.2 - 89		z	Podkladní a vedlejší konstrukce				26 493,24
1.11.2 - 89		z	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	64,944	477,70	31 023,75

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.11.2 - 89	1A-211.2	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	10,370	477,70	4 953,75
1.11.2 - 89	1A-17	m	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-19,854	477,70	-9 484,26
			Trubní vedení				243 700,41
1.11.2 - 90		z	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	360,800	37,20	13 421,76
1.11.2 - 90	1A-17	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	-123,500	37,20	-4 594,20
1.11.2 - 90	1A-211.2	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	57,200	37,20	2 127,84
1.11.2 - 91		z	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	122,000	146,00	17 812,00
1.11.2 - 91	1A-17	m	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	-30,000	146,00	-4 380,00
1.11.2 - 91	1A-211.2	v	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	18,000	146,00	2 628,00
1.11.2 - 92		z	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek	kus	61,000	146,00	8 906,00
1.11.2 - 92	1A-17	m	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN250	kus	-45,000	146,00	-6 570,00
1.11.2 - 92	1A-211.2	v	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek	kus	4,000	146,00	584,00
1.11.2 - 93		z	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vč. sáček DN do 200, záduska těsnosti kanalizačního potrubí	m	360,800	39,80	14 359,84
1.11.2 - 93	1A-17	m	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vč. sáček DN do 200, záduska těsnosti kanalizačního potrubí	m	-110,300	39,80	-4 389,94
1.11.2 - 93	1A-211.2	v	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vč. sáček DN do 200, záduska těsnosti kanalizačního potrubí	m	56,100	39,80	2 232,78
1.11.2 - 94		z	Kanalizační potrubí PP UR 2 plně žebro DN 150/150 mm SN 10	m	394,354	339,70	133 962,19
1.11.2 - 94	1A-17	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 plně žebro DN 150/150 mm SN 10	m	-120,554	339,70	-40 952,33
1.11.2 - 94	1A-211.2	v	Kanalizační potrubí PP UR 2 plně žebro DN 150/150 mm SN 10	m	62,520	339,70	21 237,91
1.11.2 - 95		z	Koleno kanalizační PVC DN 150/30°	kus	61,915	67,70	4 191,65
1.11.2 - 95	1A-17	m	Koleno kanalizační PVC DN 150/30°	kus	-15,225	67,70	-1 030,73
1.11.2 - 95	1A-211.2	v	Koleno kanalizační PVC DN 150/30°	kus	12,000	67,70	812,40
1.11.2 - 96		z	Koleno kanalizační PVC DN 150/45°	kus	61,915	71,70	4 439,31
1.11.2 - 96	1A-17	m	Koleno kanalizační PVC DN 150/45°	kus	-15,225	71,70	-1 091,63
1.11.2 - 96	1A-211.2	v	Koleno kanalizační PVC DN 150/45°	kus	12,000	71,70	860,40
1.11.2 - 97		z	Odbočka kanalizační PVC DN 250/150	kus	18,270	606,40	11 078,93
1.11.2 - 97	1A-17	m	Odbočka kanalizační PVC DN 250/150	kus	-2,030	606,40	-1 230,99
1.11.2 - 97	1A-211.2	v	Odbočka kanalizační PVC DN 250/150	kus	4,000	606,40	2 425,60
1.11.2 - 98		z	Odbočka kanalizační PVC DN 300/150	kus	43,645	825,30	36 020,22
1.11.2 - 98	1A-17	m	Odbočka kanalizační PVC DN 300/150	kus	-13,195	825,30	-10 889,83
1.11.2 - 98	1A-211.2	v	Odbočka kanalizační PVC DN 300/150	kus	8,000	825,30	6 602,40
3.53 -27	1A-17	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	13,200	42,50	561,00
3.53 -27	1A-211.2	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	-1,100	42,50	-46,75
3.53 -30	1A-17	v	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	4,000	272,00	1 088,00
3.53 -31	1A-17	v	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN300	kus	32,000	378,20	12 102,40
N 1A-17 -1	1A-17	v	Kanalizační potrubí PP UR 2 plně žebro DN 200 mm SN 10	m	14,430	586,84	8 468,10
N 1A-17 -1	1A-211.2	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 plně žebro DN 200 mm SN 10	m	-1,203	586,84	-705,68
N 1A-17 -2	1A-17	v	Koleno kanalizační PVC DN 200/30° - tlumná snůha s PP UR	kus	2,030	1 030,26	2 091,43
N 1A-17 -3	1A-17	v	Koleno kanalizační PVC DN 200/45° - tlumná snůha s PP UR	kus	2,030	1 061,84	2 155,54
N 1A-17 -4	1A-17	v	Odbočka kanalizační PVC DN 300/200 - tlumná snůha s PP UR	kus	2,030	4 636,84	9 412,79
			OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH				1 551 404,03
			Komunikace				1 551 404,03
1.11.2 - 99		z	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 262,030	119,40	150 686,38
1.11.2 - 99	1A-17	m	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	-50,160	119,40	-5 989,10
1.11.2 - 99	1A-54	v	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	48,300	119,40	5 767,02
1.11.2 - 99	1A-80	v	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	87,600	119,40	10 459,44
1.11.2 - 99	1A-99	v	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	3,468	119,40	414,08
1.11.2 - 100		z	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 282,930	159,20	204 242,46
1.11.2 - 100	1A-17	m	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	-50,160	159,20	-7 985,47
1.11.2 - 100	1A-54	v	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	76,210	159,20	12 132,63
1.11.2 - 100	1A-80	v	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	87,600	159,20	13 945,92
1.11.2 - 100	1A-99	v	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	3,468	159,20	552,11
1.11.2 - 101		z	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 262,030	252,10	318 157,76
1.11.2 - 101	1A-17	m	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-50,160	252,10	-12 645,34
1.11.2 - 101	1A-54	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	48,300	252,10	12 176,43
1.11.2 - 101	1A-80	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	87,600	252,10	22 083,96
1.11.2 - 101	1A-99	v	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	3,468	252,10	874,28
1.11.2 - 102		z	Kryt beton tř. PBI do tl.200mm	m2	3,600	769,60	2 770,56
1.11.2 - 103		z	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 262,030	29,20	36 851,28
1.11.2 - 103	1A-17	m	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-50,160	29,20	-1 464,67
1.11.2 - 103	1A-54	v	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	48,300	29,20	1 410,36
1.11.2 - 103	1A-80	v	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	87,600	29,20	2 557,92
1.11.2 - 103	1A-99	v	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	3,468	29,20	101,27
1.11.2 - 104		z	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 103,680	26,50	55 747,52
1.11.2 - 104	1A-17	m	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-91,960	26,50	-2 436,94
1.11.2 - 104	1A-54	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	67,070	26,50	1 777,36
1.11.2 - 104	1A-80	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	160,600	26,50	4 255,90
1.11.2 - 104	1A-99	v	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	6,358	26,50	168,49
1.11.2 - 105		z	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	2 103,680	272,00	572 200,96
1.11.2 - 105	1A-17	m	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-91,960	272,00	-25 013,12
1.11.2 - 105	1A-54	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	67,070	272,00	18 243,04
1.11.2 - 105	1A-80	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	160,600	272,00	43 683,20

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1 11.2 - 105	1A-99	v	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	6,358	272,00	1 729,38
1.11.2 - 106		z	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	423,430	192,40	81 467,93
1.11.2 - 106	1A-17	m	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	-19,500	192,40	-3 751,80
1.11.2 - 106	1A-54	v	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	15,000	192,40	2 886,00
1.11.2 - 107		z	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	423,430	79,60	33 705,03
1.11.2 - 107	1A-17	m	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	-19,500	79,60	-1 552,20
1.11.2 - 107	1A-54	v	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	15,000	79,60	1 194,00
			VŠEOBECNÉ POLOŽKY				17 115,69
1	1A-80	v	Zařízení staveniště	mil Kč	0,390	5 671,21	2 210,69
3	1A-80	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,390	19 134,66	7 458,88
3	1A-54	v	Realizační dokumentace	mil Kč	0,198	19 134,66	3 789,08
10	1A-80	v	Geodetické zaměření skutečného provedení	mil Kč	0,390	503,14	196,13
11	1A-80	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,390	5 887,59	2 295,04
11	1A-54	v	Dokumentace skutečného provedení	mil Kč	0,198	5 887,59	1 165,87

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
			CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				71 517,28
1.11.2 - 1	1A-211.2	m	Odpuštění vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, přípojní čerpadla, ústí a potrubí, spojitost	kpl	-0,023	85 452,40	-1 965,06
1.11.2 - 2	1A-211.2	m	Dočasné zajištění potrubí	m	-0,880	311,80	-274,38
1.11.2 - 3	1A-211.2	m	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	-0,620	252,10	-156,30
1.11.2 - 4	1A-211.2	m	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,680	59,70	-100,30
1.11.2 - 5	1A-211.2	m	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-7,360	39,80	-292,93
1.11.2 - 6	1A-211.2	m	Hloubení rýh sítě do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapázaných	m3	-69,870	102,20	-7 140,71
1.11.2 - 7	1A-211.2	m	Hloubení rýh sítě do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapázaných	m3	-4,480	942,10	-4 220,61
1.11.2 - 9	1A-211.2	m	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	-111,900	33,20	-3 715,08
1.11.2 - 10	1A-211.2	m	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-111,900	9,30	-1 040,67
1.11.2 - 11	1A-211.2	m	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-38,430	2,70	-103,76
1.11.2 - 12	1A-211.2	m	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-2,460	4,00	-9,84
1.11.2 - 13	1A-211.2	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-1,680	33,20	-55,78
1.11.2 - 14	1A-211.2	m	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět	m3	-15,340	79,60	-1 221,06
1.11.2 - 15	1A-211.2	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na	m3	-54,530	345,00	-18 812,85
1.11.2 - 16	1A-211.2	m	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na	m3	-4,480	345,00	-1 545,60
1.11.2 - 17	1A-211.2	m	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-47,200	108,80	-5 135,36
1.11.2 - 18	1A-211.2	m	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-15,400	106,20	-1 635,48
1.11.2 - 19	1A-211.2	m	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-18,500	8,00	-148,00
1.11.2 - 20	1A-211.2	m	Kozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním	m2	-15,500	37,20	-576,60
1.11.2 - 24	1A-211.2	m	Výhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP 140, ušedší udělené zeminou z výkopů a rozukládání TD446	T	-36,220	159,20	-5 766,22
1.11.2 - 25	1A-211.2	m	Štěrkopisek frakce 8-16	T	-28,560	205,70	-5 874,79
1.11.2 - 26	1A-211.2	m	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	-22,890	278,60	-6 377,15
1.11.2 - 27	1A-211.2	m	Odstranění podkladu pl.200 m2, beton tl. do 30cm	m2	-0,072	716,50	-51,59
1.11.2 - 28	1A-211.2	m	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-24,860	19,90	-494,71
1.11.2 - 29	1A-211.2	m	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-35,660	23,90	-852,27
1.11.2 - 30	1A-211.2	m	Výnamn obrub chodníkových včetně odvozu na mezúzemní a	m	-6,920	119,40	-826,25
1.11.2 - 31	1A-211.2	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-12,420	139,30	-1 730,11
1.11.2 - 32	1A-211.2	m	Poplatek za skládku stavební suti	t	-12,420	63,70	-791,15
1.11.2 - 33	1A-211.2	m	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	-24,740	73,00	-1 806,02
1.11.2 - 34	1A-211.2	m	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	-40,730	73,00	-2 973,29
1.11.2 - 35	1A-211.2	m	Řezání stavebního živického krytu tl. do 5 cm zám. styc. spar	m	-27,540	92,90	-2 558,47
1.11.2 - 36	1A-211.2	m	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-37,740	79,60	-3 004,10
1.11.2 - 37	1A-211.2	m	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-7,650	139,30	-1 065,65
1.11.2 - 38	1A-211.2	m	Poplatek za recyklaci	t	-7,650	106,20	-812,43
1.11.2 - 39	1A-211.2	m	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-5,140	477,70	-2 455,38
1.11.2 - 40	1A-211.2	m	Desky podklad pod potrubí a šachty C12/15 tl.10cm	m3	-0,330	3 264,20	-1 077,19
1.11.2 - 41	1A-211.2	m	Zláb kabelový přerabkování, zámty asaním včetně dobavy	m	-1,964	371,50	-729,63
1.11.2 - 42	1A-211.2	m	Tratěby 2 x PVC drenážních trubek, lože a obsyp štěrkopískem,	m	-5,120	79,60	-407,55
1.11.2 - 47	1A-211.2	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový krouzek, DN 250 a	m	-28,010	47,80	-1 338,88
1.11.2 - 48	1A-211.2	m	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300,	m	-28,010	45,10	-1 263,25
1.11.2 - 49	1A-211.2	m	Kamerové zkoušky	m	-28,010	69,00	-1 932,69
1.11.2 - 57	1A-211.2	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 píně zebro De/DN 280/250 SN10	m	-26,770	700,60	-18 755,06
1.11.2 - 58	1A-211.2	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 píně zebro De/DN 335/300 SN10	m	-1,411	907,60	-1 280,62
1.11.2 - 59	1A-211.2	v	Odpuštění vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a	kpl	0,224	26 272,60	5 883,75
1.11.2 - 60	1A-211.2	v	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,970	59,70	177,31
1.11.2 - 61	1A-211.2	v	Hloubení rýh sítě do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapázaných	m3	143,660	102,20	14 682,05
1.11.2 - 62	1A-211.2	v	Hloubení rýh sítě do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapázaných	m3	9,170	942,10	8 639,06
1.11.2 - 63	1A-211.2	v	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	281,570	33,20	9 348,12
1.11.2 - 64	1A-211.2	v	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	281,570	9,30	2 618,60
1.11.2 - 65	1A-211.2	v	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	79,010	2,70	213,33
1.11.2 - 66	1A-211.2	v	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	5,040	4,00	20,16
1.11.2 - 67	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,970	33,20	98,60
1.11.2 - 68	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět	m3	70,620	79,60	5 621,35
1.11.2 - 69	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na	m3	73,040	345,00	25 198,80
1.11.2 - 70	1A-211.2	v	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na	m3	9,170	345,00	3 163,65
1.11.2 - 71	1A-211.2	v	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	111,350	108,80	12 114,88
1.11.2 - 72	1A-211.2	v	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	30,100	106,20	3 196,62
1.11.2 - 73	1A-211.2	v	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	42,860	8,00	342,88
1.11.2 - 74	1A-211.2	v	Kozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním	m2	29,730	37,20	1 105,96
1.11.2 - 75	1A-211.2	v	Výhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP 140,	T	51,190	159,20	8 149,45
1.11.2 - 76	1A-211.2	v	Štěrkopisek frakce 8-16	T	55,840	205,70	11 486,29
1.11.2 - 77	1A-211.2	v	Štěrkodrt', kamenivo 0-63	T	24,400	278,60	6 797,84
1.11.2 - 78	1A-211.2	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	26,280	19,90	522,97
1.11.2 - 79	1A-211.2	v	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	26,280	23,90	628,09
1.11.2 - 80	1A-211.2	v	Výnamn obrub chodníkových včetně odvozu na mezúzemní a	m	16,560	119,40	1 977,26
1.11.2 - 81	1A-211.2	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	12,480	139,30	1 738,46
1.11.2 - 82	1A-211.2	v	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,480	63,70	794,98

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.11.2 - 83	1A-211.2	v	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	26,280	92,90	2 441,41
1.11.2 - 84	1A-211.2	v	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	48,170	73,00	3 516,41
1.11.2 - 85	1A-211.2	v	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm zařezání styc. spár asfaltovou směsí tl. 5 cm	m	43,800	92,90	4 069,02
1.11.2 - 86	1A-211.2	v	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	43,800	79,60	3 486,48
1.11.2 - 87	1A-211.2	v	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	8,740	139,30	1 217,48
1.11.2 - 88	1A-211.2	v	Poplatek za recyklaci	t	8,740	106,20	928,19
1.11.2 - 89	1A-211.2	v	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	10,370	477,70	4 953,75
1.11.2 - 90	1A-211.2	v	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	57,200	37,20	2 127,84
1.11.2 - 91	1A-211.2	v	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	18,000	146,00	2 628,00
1.11.2 - 92	1A-211.2	v	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek	kus	4,000	146,00	584,00
1.11.2 - 93	1A-211.2	v	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí v sáčku DN do 200,	m	56,100	39,80	2 232,78
1.11.2 - 94	1A-211.2	v	Kanalizační potrubí PP UR 2 plně žebro DN 150/150 mm SN 10	m	62,520	339,70	21 237,91
1.11.2 - 95	1A-211.2	v	Koleno kanalizační PVC DN 150/30°	kus	12,000	67,70	812,40
1.11.2 - 96	1A-211.2	v	Koleno kanalizační PVC DN 150/45°	kus	12,000	71,70	860,40
1.11.2 - 97	1A-211.2	v	Odbočka kanalizační PVC DN 250/150	kus	4,000	606,40	2 425,60
1.11.2 - 98	1A-211.2	v	Odbočka kanalizační PVC DN 300/150	kus	8,000	825,30	6 602,40
3.53 -27	1A-211.2	m	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	-1,100	42,50	-46,75
N 1A-17 -1	1A-211.2	m	Kanalizační potrubí PP UR 2 plně žebro DN 200 mm SN 10	m	-1,203	586,84	-705,68

Stoky	PP 250 a PP 300 Σ			
Geodet	1190,02	1190,02		
VV	1218,03	1218,03		
Poměr	0,97700385	0,9770039	DL	- upraveno dle poměru
	28,01			
Přípojky	PVC 150			
Geodet	294,5	12,1	Σ	306,6
VV	237,3	13,2		250,5
Poměr	1,241045091	0,9166667	1,224	DL - upraveno dle poměru
	-57,2	1,1		